



Planverfasser ...
Architekten BBO
Hauptstr. 78
33647 Bielefeld

Tel.: 0521 - 4172723
Fax: 0521 - 4172727

markus.petry@architekten-b-b-o.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

266

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA

Bauvorhaben

Umbau u. Erweiterung Haus Gracht

Gracht 39-43

45475 Mülheim

Leistung (LV)

19

Maler- und Tapezierarbeiten

Öffentliche Ausschreibung

Ausführungsbeginn

Ausführungsende

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

Abgabezeit

Abgabeort

Zuschlagsfrist

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 16

Leistungsverzeichnis Mülheim "Haus Gracht" NB

Leistungsverzeichnis

Projekt (266)
"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA
Leistung (LV)
19 Maler- und Tapezierarbeiten

Bauvorhaben Umbau u. Erweiterung Haus Gracht Gracht 39-43 45475 Mülheim		
Bauherr Mülheimer Seniorendienste GmbH Auf dem Bruch 70 45470 Mülheim	Telefon 0208-3081102 Fax 0208-3081104 alexander.keppers@mh-seniorendienste.de	Ansprechpartner: ... Herr Keppers
Planverfasser Architekten BBO Hauptstr. 78 33647 Bielefeld	Telefon 0521 - 4172723 Fax 0521 - 4172727 markus.petry@architekten-b-b-o.de	Ansprechpartner: ... Herr Petry
Bauleitung Architekten BBO Hauptstr. 78 33647 Bielefeld	Telefon 0521 - 4172720 Fax 0521 - 4172727 christiane.dembeck@architekten-b-b-o.de	Ansprechpartner: ... Frau Dembeck
Ausschreibung Architekten BBO Hauptstr. 78 33647 Bielefeld	Telefon: 0521-4172721 Fax: 0521-4172727 bernd.noltekuhlmann@architekten-b-b-o.de	Ansprechpartner: Herr Noltekuhlmann

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

Der Bauherr hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Für die Umlage der Bauleistungsversicherung werden 0,25% der Bruttoschlussrechnungssumme einbehalten.

Inhaltsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA (266)

19	LV	Maler- und Tapezierarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
			1
01	Titel	Maler- und Tapezierarbeiten	6
02	Titel	Nachweisleistungen	15
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	16

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA (266)

19	LV	Maler- und Tapezierarbeiten
Vorbemerkungen		
<p>Vorbemerkungen</p> <p>Bauobjekt: Zur Baustelle und Anlieferung ist folgendes zu beachten: Das Haus Gracht, ein Pflegeheim mit insgesamt 168 Plätzen, wird im 1. Bauabschnitt durch einen Querriegel mit 109 Pflegeplätzen erweitert, im 2. Bauabschnitt werden 59 Pflegeplätze saniert und dann ein Teil des Hauses abgegeben. Die ausgeschriebenen Arbeiten sind Ausbauarbeiten im 1. BA, der nicht unterkellert und 6-geschossig ist. Gemäß anliegendem Baustelleneinrichtungsplan steht für den 1. BA nur eine begrenzte Baustelleneinrichtungsfläche mit Anlieferung über die Zufahrt von der Gracht zur Verfügung, die gleichzeitig Feuerwehruzufahrt ist und jederzeit freigehalten werden muss. Innerhalb des Baustellenbereichs gibt es Ladezonen und Lagerflächen nach Absprache. Der 1. BA hat kein eigenes Treppenhaus und kann nur über das Gerüst, 2 Gerüsttreppen und einen Lastenaufzug erschlossen werden. Die beiden Stahl-Fluchttreppen werden erst nach Fertigstellung der Fassadenarbeiten aufgestellt. Der 50 m-Baukran steht bis zum Abschluss der Rohbauarbeiten im Sommer 2020 für Lastentransport zur Verfügung, dazu sind individuelle Vereinbarungen mit dem Rohbauer zu treffen. Anlieferungen mit LKWs mit eigenem Kran oder anderen Hubfahrzeugen sind möglich und abzustimmen. Die Zahl der Stellplätze für Firmenfahrzeuge ist begrenzt, Privat-PKW können an der Gleiwitzer Straße abgestellt werden.</p> <p>Zusätzliche Vertragsbedingungen: Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen B DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen und C DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art zu Grunde. Es gelten folgende Normen, Vorschriften und Merkblätter: - DIN 18363 Maler- u. Tapezierarbeiten - DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke, - DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - UVV Unfallverhütungsvorschriften, - LBO die jeweils gültige Landesbauordnung, - AEB die jeweils gültigen Abfallentsorgungs- bestimmungen, - die technischen Merkblätter des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz (BFS), - die aktuellen Herstellervorschriften des angebotenen Systems Sofern nicht ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung anders beschrieben, sind alle Preise für die komplette Ausführung der Arbeiten, einschließlich Lieferung aller Stoffe, Lagerung inklusive deren Wetterschutz, zu kalkulieren und einzutragen.</p> <p>Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der Originalverpackung erfolgen.</p> <p>Es ist ein abgestimmtes System mit Zulassung anzubieten.</p>		

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA (266)

19	LV	Maler- und Tapezierarbeiten
Vorbemerkungen		
<p>Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. Bei Systemaufbauten dürfen nur die Stoffe eines Herstellers verwendet werden.</p> <p>Sind sichtbare Mängel am Untergrund oder an den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB, Teil B, DIN 1961, §4 verpflichtet, schriftlich darauf hinzuweisen. Die Leistungsbeschreibung dient der Preisfindung. Erkennt der Anbieter, dass die Leistung nicht erschöpfend beschrieben ist, so hat er dieses schriftlich mitzuteilen.</p> <p>Neben den vorgenannten allgemeinen Angaben, Normen, Vorschriften und Merkblättern werden für die Arbeiten in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung außerdem vereinbart:</p> <p>Alle Positionen umfassen Lieferung und Montage der genannten Bauteile, sofern nicht ausdrücklich eins von beiden im Positionstext ausgeschlossen wird. Dies gilt für alle Titel in dieser Ausschreibung.</p> <p>Für die Auftragsabwicklung gelten, ergänzend zu den allgemeinen Vertragsbedingungen jeweils in der neuesten Fassung die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter, insbesondere die nach Europäischem Recht aktualisierten Normen. Ergänzend gelten</p> <p>1. Normen und technische Vorschriften 1.1 Für die Auftragsabwicklung gelten, ergänzend zu den allgemeinen Vertragsbedingungen jeweils in der neuesten Fassung die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter, insbesondere die nach Europäischem Recht aktualisierten Normen. Ergänzend gelten alle bauaufsichtlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.</p> <p>2. Ausführung und Leistungsumfang 2.1 Kleine Putzschäden sind ohne besondere Vergütung sauber und ansatzlos beizuarbeiten. Vor Ausführung der Arbeiten ist der Untergrund, soweit erforderlich, zu neutralisieren. Vor Ausführung der Anstricharbeiten sind nach Angabe der Bauleitung Farbprobeflächen in den geforderten Größen herzustellen.</p> <p>2.2 Bei Metallanstrichen ist der Untergrund gründlich zu säubern, entrosten und entfetten; darauf eine Grundierung mit Metall-Haftgrund, 2-maligem Voranstrich und Schlusslackierung im Farbton nach Wahl des AG aufzubringen. Fenster-, Türbeschläge und Getriebe dürfen nicht mitgestrichen werden.</p> <p>2.3 Es dürfen keine Farb- und Tapetenkleberreste in die WC's, Bodeneinläufe, Wannen und Becken geschüttet werden. Vor Ausführung der Anstricharbeiten sind die Räume besenrein zu fegen. Die frisch gestrichenen Flächen sind bis zum Trocknen der Farben entsprechend zu sichern bzw. zu schützen.</p> <p>2.4 Alle angrenzenden Bauteile, insbesondere Sichtbetonoberflächen, sind vor Verunreinigung bei den Ausführungsarbeiten zu schützen. In die Preise ist Folie oder Pappe als Schutz vor Beschmutzungen des Fußbodens, eingebauter Anlagen und Bauteile (wie z.B. Fenster, insbesondere auch</p>		

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA (266)

19	LV	Maler- und Tapezierarbeiten
Vorbemerkungen		
<p>Sichtbetonoberflächen) einzukalkulieren. Alle eingebauten Leuchten und Schalter, etc. müssen vor Beginn der Anstricharbeiten abgeklebt werden. Es ist darauf zu achten, dass der Bodenbelag während der Arbeiten nicht beschädigt oder verschmutzt wird, gegebenenfalls sind alle Verunreinigungen zu beseitigen. Nach Beendigung der Anstricharbeiten müssen Abklebungen entfernt und ausgebaute Teile wieder eingebaut werden. Der AN ist verpflichtet, von den eigenen Arbeiten stammende Verunreinigungen, Bauschutt, Materialreste, Behälter usw. ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen. Die Baustelle ist besenrein zu hinterlassen.</p> <p>2.5 Für auskömmliche Ausleuchtung von innenliegenden Räumen hat der Auftragnehmer selber Sorge zu tragen.</p> <p>2.6 In die Einheitspreise sind Schleifarbeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen sowie sonstige Nebenarbeiten mit einzukalkulieren.</p> <p>2.7 Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, sind mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen Verhältnissen zu überzeugen. Nachforderungen, welche auf mangelhafter Information beruhen, werden nicht anerkannt.</p> <p>2.8 Vorh. Schutzmaßnahmen anderer am Bau beschäftigter Firmen, z.B. Treppengeländer, Abdeckungen von Montageöffnungen und Aussparungen, Absperrungen aller Art usw. dürfen nicht entfernt werden. Sollten die vorh. Schutzmaßnahmen wegen der durchzuführenden Montagearbeiten entfernt werden, so sind diese unverzüglich nach der Montage wieder in den alten Zustand zu bringen.</p> <p>2.9 Eine bestimmte Reihenfolge für die Ausführung der im LV beschriebenen Arbeiten kann von der Bauleitung nicht garantiert werden. Der Arbeitsablauf wird von der Bauleitung in Bezug auf die anderen Bauarbeiten festgelegt. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</p> <p>2.10 Stoffe, Bauteile und Bauelemente der nachfolgende Positionen müssen ungebraucht sein. Für die Güte der Stoffe und Bauteile und für die Ausführung der Leistungen gelten die DIN-Normen und einschlägigen Vorschriften.</p> <p>2.11 Die Umweltschutzbestimmungen sind genauestens zu beachten und einzuhalten.</p> <p>2.12 Grundlage des Angebotes sind die Zeichnungen und Planungsunterlagen und das Leistungsverzeichnis.</p> <p>Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes zu klären.</p> <p>Alle Pläne werden nur als PDF versendet. Papierausführungen (Plots) nur gegen Gebühr.</p>		
01	Titel	Maler- und Tapezierarbeiten
WANDFLÄCHEN		
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA (266)

19	LV	Maler- und Tapezierarbeiten		
01	Titel	Maler- und Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01	Kalkzementputz spachteln Putzflächen aus Kalkzementputz bis zur völligen Glätte mit einem für den entsprechenden Putz geeigneten Spachtel spachteln, anschließend Fläche schleifen. einschl. behandeln mit Tiefgrund. Hersteller/ Erzeugnis/ Fabrikat. mit kompletter Artikel Bezeichnung vom Bieter einzutragen Einbauort: EG - 5.OG geputzte Wände mit Kalkzement	1.500 m2	EP	GP
01.02	Tiefgrund Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern. einschl. mit Tiefgrund behandeln. Hersteller/ Erzeugnis/ Fabrikat. mit kompletter Artikel Bezeichnung vom Bieter einzutragen Einbauort: EG - 5.OG geputzte Wände mit Gipsputz	8.650 m2	EP	GP
01.03	Glasvlies Vorgrundiertes Glasvlies mit Gewebekleber auf rissgefährdetem Untergrund faltenfrei auf Stoß verkleben einschl. Zwischenanstrich mit Latexfarbe Schlussanstrich mit Latexfarbe Lösemittel- und weichmacherfrei TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" Desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfbericht Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Kontrastverhältnis: Klasse 2, bei 7 m²/l, weiß Kontrastverhältnis: Klasse 1, bei 7 m²/l, altweiß Standardfarbton: weiß - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA (266)

19	LV	Maler- und Tapezierarbeiten		
01	Titel	Maler- und Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller/ Erzeugnis/ Fabrikat mit kompletter Artikel Bezeichnung vom Bieter einzutragen Einbauort: EG - 5.OG Wände der Geschosse	10.150 m2	EP	GP
01.04	Zulage Leibungen Zulage zum Glasvlies und Anstrich der Vorposition für die Ausführung auf Leibungen bis ca. 20 cm tief.	940 m	EP	GP
01.05	hell getönte Zulagepreis zum Anstrich der Vorpositionen für die Ausführung im hell getönten Farbton. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	1.500 m2	EP	GP
01.06	mittel getönte Zulagepreis zum Anstrich der Vorpositionen für die Ausführung des Anstrichs im mittel getönten Farbton. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	1.000 m2	EP	GP
01.07	satt getönte Zulagepreis zum Anstrich der Vorpositionen für die Ausführung des Anstrichs im satt getönten Farbton. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	500 m2	EP	GP
01.08	Rauhfaser auf Wänden mit Anstrich Untergrund aus Gipsputz, Kalkzementputz oder gespachtelten Gipskartonplatten auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern. Grundanstrich mit Streichmakulatur. Raufasertapete tapezieren und 2-fach mit scheuerbeständiger (NAB 2) Dispersionsfarbe streichen, Glanzgrad seidenmatt. Tapezierung mit Raufasertapete auf Stoß, nahtlos und faltenfrei mit Spezialkleister kleben. Tapete mit mittelfeiner Struktur.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA (266)

19	LV	Maler- und Tapezierarbeiten		
01	Titel	Maler- und Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angebotenes Erzeugnis:			Übertrag:
 (vom Bieter einzutragen) Farbton weiß oder altweiß nach Wahl des AG. Einbauort: Wandflächen in allen Geschossen	125 m2	EP	GP
01.09	Zulage Leibungen Rauhfaser Zulage zur Rauhfasertapete und Anstrich der Vorposition für die Ausführung auf Leibungen bis ca. 20 cm tief.	15 m	EP	GP
01.10	Glasfaser auf Wänden + Anstrich Untergrund aus Gipsputz, Kalkzementputz oder gespachtelten Gipskartonplatten auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern. Grundanstrich mit Tiefengrund. Glasfasertapete fachgerecht tapezieren und 2-fach mit scheuerbeständiger (NAB 1) Dispersionsfarbe streichen, Glanzgrad seidenmatt. Tapezierung mit Glasfasertapete in mittelfeiner Struktur auf Stoß, nahtlos und faltenfrei. Angebotenes Erzeugnis: (vom Bieter einzutragen) Farbton weiß oder altweiß nach Wahl des AG. Ort: in den Geschossen	50 m2	EP	GP
01.11	Zulage Leibungen Glasfaser Zulage zur Glasfasertapete und Anstrich der Vorposition für die Ausführung auf Leibungen bis ca. 20 cm tief.	20 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA (266)

19	LV	Maler- und Tapezierarbeiten		
01	Titel	Maler- und Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.12	Wände Kalkzementputz streichen Untergrund aus Kalkzementputz auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern. Grundanstrich mit Tiefgrund. 2-facher Anstrich mit lösemittelfreier Dispersionsfarbe, scheuerbeständig NAB 2, Glanzgrad seidenmatt. Farbton: weiß oder altweiß nach Wahl des AG	200 m2	EP	GP
01.13	Zulage Leibungen Anstrich Zulage zum Anstrich der Vorposition für die Ausführung auf Leibungen bis ca. 20 cm tief.	20 m	EP	GP
	DECKENFLÄCHEN			
01.14	Deckenanstrich Akustikplatten Deckenfläche aus Akustik-GK-Platten mit Streulochung wie folgt behandeln: Untergrund säubern, Grundanstrich mit Grundierung, 2-facher Anstrich mit scheuerbeständiger (NAB 2) Dispersionsfarbe, Glanzgrad seidenmatt. Farbton weiß oder altweiß nach Wahl des AG. Einbauort: EG - 5.OG	200 m2	EP	GP
01.15	Zulage Frieze + Leibungen 20 - 50 cm Zulage für Leibungen, Frieze oder Aufkantungen zur Vorposition, Breite 20 - 50 cm, wie vor beschrieben behandeln.	275 m2	EP	GP
01.16	Decke Gipskarton Anstrich Deckenflächen aus Q3-gespachtelten Gipskartonplatten auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern. Grundanstrich mit Tiefgrund. 2-fach streichen mit scheuerbeständiger (NAB 2) Dispersionsfarbe, Glanzgrad seidenmatt. Farbton weiß oder altweiß nach Wahl des AG.	230 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA (266)

19	LV	Maler- und Tapezierarbeiten		
01	Titel	Maler- und Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.17	Betondecken spachteln Beton-Filigrandecken vollflächig malerfertig bis zur Glätte spachteln, Poren sind zu schließen. Raumhöhe: bis ca. 3,50 m.	50 m2	EP	GP
01.18	Decken StB streichen Unterseiten der StB-Decken (Filigranplatten) wie folgt behandeln: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen und Flächen säubern. Grundanstrich mit Tiefgrund. 2-maliges Streichen mit lösemittelfreier Dispersionsfarbe, scheuerbeständig NAB 2, Glanzgrad seidenmatt. Farbton: weiß oder altweiß nach Wahl des AG.	50 m2	EP	GP
01.19	Betondecken tapezieren Lufttrockener Filigran Betondecken, innen, Untergrundvorbehandlung: Untergrund säubern. Grundanstrich Makulatur Tapezierung: Raufaser auf Stoß, nahtlos und faltenfrei mit Spezialkleister verkleben, Struktur: fein Zwischenanstrich weiß. Schlußanstrich: weiß. Raumhöhe bis 3,50 m	3.600 m2	EP	GP
SONSTIGES				
01.20	Stahlumfassungszargen MW 205 mm. Bauseits eingebaute, werksseitig grundierte Stahlumfassungszargen der Innentüren wie folgt behandeln: Gründlich reinigen, evtl. Roststellen entfernen. Schadhafte Stellen mit geeignetem Voranstrich neu streichen. Schadhafte Stellen mit geeigneter Spachtelmasse ausspachteln und schleifen. 1 x mit Haftprimer grundieren. Zwischen- und Schlußanstrich mit Lackfarbe (Alkydharzlack), stoßfest im Spritzverfahren, Oberfläche seidenglänzend. Angrenzende Wandflächen sind gegen Farbsprühnebel zu schützen. Abmessungen: Breite bis 113,5 cm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA (266)

19	LV	Maler- und Tapezierarbeiten		
01	Titel	Maler- und Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe bis 213,5 cm. Maulweite: 205 mm. RAL-Farbtön nach Wahl des Auftraggeber.			Übertrag:
		131 Stk	EP	GP
01.21	Stahlumfassungszargen MW 270 mm. Bauseits eingebaute und grundierte Stahlumfassungszargen der Innentüren wie in vorstehender Position beschrieben behandeln, jedoch: Abmessungen: Breite bis 101 cm, Höhe bis 213,5 cm. Maulweite: 270 mm.			
		20 Stk	EP	GP
01.22	Stahlumfassungszargen MW 145 mm Bauseits eingebaute und grundierte Stahlumfassungszargen der Innentüren wie in Position 20 beschrieben behandeln, jedoch: Abmessungen: Breite bis 101 cm, Höhe bis 213,5 cm. Maulweite: 145 mm. Einbauort: Fertigbäder			
		109 Stk	EP	GP
01.23	Stahlumfassungszargen MW 150 mm. (TB) Bauseits eingebaute und grundierte Stahlumfassungszargen der Innentüren wie in Position 20 beschrieben behandeln, jedoch: Abmessungen: Breite bis 101 cm, Höhe bis 213,5 cm. Maulweite: 150 mm.			
		10 Stk	EP	GP
01.24	Stahlumfassungszargen MW 150 mm. (TB) Bauseits eingebaute und grundierte Stahlumfassungszargen der Innentüren wie in Position 20 beschrieben behandeln, jedoch:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA (266)

19	LV	Maler- und Tapezierarbeiten		
01	Titel	Maler- und Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Abmessungen: Breite bis 126 cm, Höhe bis 213,5 cm. Maulweite: 150 mm.	5 Stk	EP	GP
01.25	Stahlumfassungszargen MW 365 mm. Bauseits eingebaute und grundierte Stahlumfassungszargen der Innentüren wie in Position 20 beschrieben behandeln, jedoch: Abmessungen: Breite bis 201 cm, Höhe bis 213,5 cm. Maulweite: 365 mm.	5 Stk	EP	GP
01.26	T 30 Türen Bauseits eingebaute und grundierte Stahlumfassungszargen einschl. Türblatt wie in Position 20 beschrieben behandeln, jedoch: Abmessungen: Breite bis 101 cm, Höhe bis 213,5 cm. Maulweite: 270 mm.	2 Stk	EP	GP
01.27	Heizkörperrohre Untergrundvorbehandlung: Kupferrohre gründlich anschleifen und säubern. Grundanstrich mit 2K-Epoxi-Haftgrund, Zwischenanstrich mit Lacryl-PU Heizkörperlack, Schlussanstrich mit Lacryl-PU Heizkörperlack Wasserbasiert, geruchsarm, glänzend, schnell trocknend, hitzebeständig Standardfarbton: weiß Hersteller/ Erzeugnis/ Fabrikat (vom Bieter einzutragen) Ausführung in Kleinflächen/ Mengen	350 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA (266)

19	LV	Maler- und Tapezierarbeiten		
01	Titel	Maler- und Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.28	Oelfester Anstrich Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit sowie Rissfreiheit prüfen. Flächen gründlich säubern. Grundanstrich mit Ölwannenbeschichtung wasserverdünnt. Zwischenanstrich mit Ölwannenbeschichtung unverdünnt. Schlussanstrich mit Ölwannenbeschichtung unverdünnt. Gesamtverbrauch: mind. 800 ml/m² mit drei Anstrichen Gesamt-Trockenschichtdicke: mind. 280 Mikrometer. Glanzgrad: seidenmatt. Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	6 m2	EP	GP
01.29	Hohlkehle Grundierung der Randbereiche mit 2K-Epoxi-Grund 832 LF, und nass in nass das Mörtelgemisch, bestehend aus 2K-Epoxi-Grund Quarzsand (MV 1 : 5 GT), im Eckbereich einbauen. Hohlkehle mit einem Kunststoffrohr oder einer Glasflasche ausbilden. Durchmesser der Rundung:ca.6 cm Verbrauch Mörtelgemisch: ca. 1,2 kg/m Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	10 m	EP	GP
01.30	Versiegelung Acryl Elastische Versiegelung aus überstreichbarem Acrylmaterial, Fugenbreite bis ca. 10 mm, der Anschlüsse an nicht bewegungsfreie flankierende Bauteile wie z. B. Türcargen, Möblierung, Decken etc. zur Vermeidung von Abrißbildung liefern u. fachgerecht herstellen.	4.500 m	EP	GP
Summe Titel 01		Maler- und Tapezierarbeiten, Netto:		
02 Titel Nachweisleistungen				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA (266)

19	LV	Maler- und Tapezierarbeiten			
02	Titel	Nachweisleistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
<p>Die angegebenen Stundenlöhne beinhalten alle Die angegebenen Stundenlöhne beinhalten alle Unternehmerzuschläge wie Wagnis und Gewinn, Allgemeinkosten, Auslösung, Überstundenzuschläge, Fahrtkosten etc. und werden nur mit Genehmigung der Bauleitung anerkannt. Mit der Ausführung der Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistung wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenzettel sind wöchentlich einzureichen. Hinweis / Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten sollten nur für Leistungen geringeren Umfangs, die überwiegend Lohnkosten verursachen, mit realistischen Mengenansatz aufgenommen werden. Siehe auch VOB/A, §7, Abs. 1, Nr.4.</p>					
02.01	Stunden eines Facharbeiters Stunden eines Facharbeiters		12 h	EP	GP
02.02	Stunden eines Helfers Stunden eines Helfers		12 h	EP	GP
Summe Titel 02			Nachweisleistungen, Netto:		

LV-Zusammenfassung

"Haus Gracht" Mülheim/ 1.BA (266)

19	LV	Maler- und Tapezierarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Maler- und Tapezierarbeiten	6
02	Titel	Nachweisleistungen	15
Summe LV 19 Maler- und Tapezierarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>