

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

009_2018

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn

Bauvorhaben

Schulzentrum Saarn

Gesamtschule Hauptgebäude ID 277

Lehnerstraße 65

45481 Mülheim an der Ruhr

Leistung (LV)

035

Maler- und Lackiererarbeiten

Ausführungsbeginn

Ausführungsende

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

Abgabezeit

Abgabeort

Zuschlagsfrist

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 134

SZS Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (009_2018)

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn

Leistung (LV)

035 Maler- und Lackiererarbeiten

Bauvorhaben

Schulzentrum Saarn

Gesamtschule Hauptgebäude ID 277

Lehnerstraße 65

45481 Mülheim an der Ruhr

Bauherr

Stadt Mülheim an der Ruhr

Telefon

Amt 26 - ImmobilienService

Fax

Hans-Böckler-Platz 5

45468 Mülheim an der Ruhr

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Inhaltsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
00	Titel	Vorbemerkungen	4
01	Titel	Baustelleneinrichtung	10
02	Titel	Altanstriche prüfen	13
03	Titel	AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF PUTZ / BETON	14
04	Titel	Anstrich auf neuem Putzuntergrund	18
05	Titel	Putz, Altanstrich nicht tragfähig	25
06	Titel	Putz, Altanstrich tragfähig	34
07	Titel	Beton, Altanstrich nicht tragfähig	39
08	Titel	Beton, Altanstrich tragfähig	44
09	Titel	Beton / Putz, Altanstrich ohne anrauen tragfähig,	48
10	Titel	Treppenhäuser F, G, H, I	54
11	Titel	AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF GIPSKARTON	62
12	Titel	Gipskarton Wände, Altanstrich tragfähig	66
13	Titel	Gipskarton neu, Wände	69
14	Titel	Gipskarton neu, Abhangdecken	74
15	Titel	Gipskarton neu, Sheddach-Bereich	78
16	Titel	Gipskarton neu, Lichtkuppelverkleidungen	88
17	Titel	Gipskarton neu, Kleinflächige Bauteile	94
18	Titel	Abhangdecken neu, im Außenbereich	96
19	Titel	Anstriche auf neuen Stahlzargen / Stahltüren	99
20	Titel	Anstriche auf Böden im 2.UG	108
21	Titel	Sonstige Anstriche / Beschichtungen	111
22	Titel	Sicherheitsmarkierungen auf Stufen	116
23	Titel	Beschilderung / Beschriftung	119
24	Titel	Schutzabdeckungen	124
25	Titel	Sonstiges	131
26	Titel	Regiearbeiten	132
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	133

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel	Vorbemerkungen		
	<p>HINWEIS ZUR MEHRWERTSTEUER</p> <p>Die Höhe der Mehrwertsteuer wurde vom Gesetzgeber - vorläufig für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 - von 19,0 % auf 16,0 % reduziert.</p> <p>Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Leistungsverzeichnis aus Gründen der vereinfachten EDV-Handhabung auf der Deckblattseite und auf der letzten Seite weiterhin eine Mehrwertsteuer in Höhe von 19,0 % ausweist.</p> <p>Es gilt jedoch die derzeit gültige Mehrwertsteuer!</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Objektbeschreibung</p> <p>Das zu sanierende Objekt befindet sich im Stadtteil Saarn der Stadt Mülheim an der Ruhr. Es ist Bestandteil des Schulzentrums Saarn, das in mehreren Bauteilen eine Gesamtschule und ein Berufskolleg beherbergt. Die Baustelle ist über die Lehnerstraße anzufahren.</p> <p>Der zu bearbeitende Bauteil beherbergte bisher die Mittelstufe der Gesamtschule Saarn und trägt die ID Nummer ID 277. Der Großteil des Gebäudes wurde 1972 errichtet. 1979 wurden der Haupteingang und die darüber liegenden Geschosse, im Zuge des Neubaus des angrenzenden Berufskollegs, ergänzt. Das Gebäude des Berufskollegs grenzt direkt an das Gesamtschulgebäude an und ist in mehreren Geschossen mit ihm verbunden. Für die Bauzeit wurden die beiden Gebäude feuerschutztechnisch voneinander getrennt.</p> <p>2017 hat es im Obergeschoss des Gebäudes gebrannt. Vier Klassenräume sind ausgebrannt und das Dach wurde beschädigt.</p> <p>Das zu sanierende Gebäude erstreckt sich mit rund 7.000m² Nutzfläche über 3 oberirdische Geschosse und ein Kellergeschoss. (2.UG - 1.OG).</p> <p>Während der Sanierung des Bauteils wird in der angrenzenden Berufsschule weiter unterrichtet. Daher sind lärmintensive Arbeiten mit der Bauleitung abzustimmen. Der angrenzende Schulhof wird während der Bauzeit von den Schulen genutzt. Eine Befahrung der Fläche ist nur in Abstimmung mit der Bauleitung möglich.</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Hinweise zur Entsorgung von Abfällen</p> <p>Mit Beauftragung der o. g. Leistung sind sich Auftraggeber und Auftragnehmer einig, dass der Auftragnehmer Abfallerzeuger und Abfallbesitzer hinsichtlich der Abfälle ist und wird, die bei der Vertragserfüllung anfallen.</p> <p>Der Auftragnehmer organisiert selbstständig und ohne Weisung durch den Auftraggeber die ordnungsgemäße Entsorgung der angefallenen, gefährlichen und nichtgefährlichen Abfälle gemäß des zur Zeit gültigen Kreislaufwirtschaftsgesetzes.</p> <p>Mit der Angebotsabgabe erklärt der Auftragnehmer, dass sämtliche abfallrechtlichen Pflichten wie auch das Nachweisverfahren übernommen werden. Eine zusätzliche Vergütung für die Übernahme der Erzeugerpflichten erfolgt nicht.</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Planliste</p> <p>Die beigefügten Zeichnungen und sonstigen Unterlagen: Baustelleneinrichtungsplan, Detailpläne, Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Berichte, Beschreibungen, sonstige Unterlagen, etc. sind zu beachten.</p> <p>Zeichnungsliste: 277_Planliste_035_Maler-und-Lackiererarbeiten.pdf</p> <p>Lageplan: 277_5_A_LP_BE_019_--.pdf</p> <p>Grundrisse: 277_5_A_GR_-2_020_--.pdf 277_5_A_GR_-1_021_02_--.pdf 277_5_A_GR_00_022_03_--.pdf 277_5_A_GR_01_023_02_--.pdf</p> <p>Ansichten: 277_5_A_AN_Nord_PA2_061_02_--.pdf 277_5_A_AN_Ost_063_01_--.pdf 277_5_A_AN_Sued_062_--.pdf 277_5_A_AN_West_064_02_--.pdf 277_5_A_AN_Nord_PA1_060_02_--.pdf</p> <p>Schnitte: 277_5_A_SN_BB_071_--.pdf</p> <p>Deckenspiegel: 277_5_A_DS_-2_080_--.pdf 277_5_A_DS_-01_081_01_--.pdf 277_5_A_DS_00_082_01_--.pdf 277_5_A_DS_01_083_01_--.pdf</p> <p>Bodenspiegel: 277_5_A_BS_XX_094_01_--.pdf</p> <p>Details Trockenbau: 277_5_A_DT_TR_504_--.pdf 277_5_A_DT_TR_505_--.pdf 277_5_A_DT_TR_508_--.pdf 277_5_A_DT_TR_509_--.pdf 277_5_A_DT_TR_510_--.pdf 277_5_A_DT_TR_511_--.pdf 277_5_A_DT_TR_512_--.pdf 277_5_A_DT_TR_513_--.pdf 277_5_A_DT_TR_514_--.pdf</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>277_5_A_DT_TR_515_01_-.pdf</p> <p>277_5_A_DT_TR_516_--.pdf</p> <p>Details Dach:</p> <p>277_5_A_DT_DA_605_01_-</p> <p>Fotodateien:</p> <p>Foto-01_Betonvorhang_Bestand.jpg</p> <p>Foto-02_Kreisrelief_Bestand.jpg</p> <p>Foto-03_Terrakotta-Treppenstufenfliese_Bestand.jpg</p> <p>Foto-04_Handläufe_TRH-I_Bestand.jpg</p> <p>Pflichtenheft Revisionsunterlagen:</p> <p>Pflichtenheft Revisionsunterlagen_Gewerke KG 300 + 500.pdf</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Nur Textinformation - Titel 00				
Vorbemerkungen				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Baustelleneinrichtung			
01.10	<p>Baustelleneinrichtung</p> <p>Baustelleneinrichtung für die gesamten Leistungen des AN aus diesem Leistungsverzeichnis, inkl. Anfuhr, Einrichtung, Vorhaltung und späterer Beseitigung der erforderlichen Baumaschinen.</p> <p>Zum Leistungsumfang gehören unter anderem: Beleuchtung, Kabel, Geräte, Werkzeuge, Hebezeuge, Kräne, Mobilkräne, Schrägaufzüge, sowie Material-, Lager-, Arbeits-, Mannschafträumlichkeiten, etc.</p> <p>Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein bauseitiger Kran zur Verfügung steht.</p> <p>Zum Leistungsumfang gehören unter anderem auch: Arbeitsgerüste/ fahrbare Arbeitsbühnen etc. für Arbeitshöhen > 3,50 m. Eine temporäre Einrüstung z.B. mit Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen ist daher in die Baustelleneinrichtung miteinzukalkulieren. Die fahrbaren Arbeitsbühnen sind nach Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers zu errichten. An fahrbaren Arbeitsbühnen muss an der jeweiligen Arbeitsebene ein dreiteiliger Seitenschutz vorhanden sein. Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m ist in diese Position miteinzukalkulieren!</p> <p>Die Arbeitsgerüste/ fahrbaren Arbeitsbühnen werden für die Ausführung folgender Bereiche erforderlich:</p> <p><u>1.) SHEDDACHBEREICH</u></p> <p>Titel 05 "Putz, Altanstrich nicht tragfähig" dort für die LV-Positionen 05.110 bis 05.200</p> <p>Titel 15 "Gipskarton Sheddach-Bereich" dort für die LV-Positionen 15.50 bis 15.160</p> <p>Ausführungshöhe: von ca. 3,50 m bis ca. 5,00 m Ausführungsort: EG, in folgenden Räumen: 277_00_162 FK Physik Unterricht 277_00_163 FK Physik Unterricht 277_00_166 FK Chemie Unterricht 277_00_167 FK Chemie Unterricht Gesamtbodenfläche der genannten Räume: ca. 300,00 m² Es muss davon ausgegangen werden, dass bauseits bereits der neue PVC-Bodenbelag in den o.g. Räumen eingebaut wurde.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Für sämtliche Arbeitsgerüste/ fahrbaren Arbeitsbühnen ist daher auch das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren geeigneter Schutzmaßnahmen unter den Gerüstfüßen bzw. Rollen miteinzukalkulieren, um Beschädigungen des PVC-Belags zu vermeiden! Der PVC-Belag ist in diesen Räumen bauseits mit einem Oberflächenschutz aus Papier/Pappe mit einer wasserfesten LDPE-Beschichtung (Milchtütenpapier), mit einem Gewicht von ca. 220 g/m² o.ä. geschützt.</p> <p>2.) LICHTKUPPELVERKLEIDUNGEN</p> <p>Titel 16 "Gipskarton Lichtkuppelverkleidungen" dort für die LV-Positionen 16.50 bis 16.80 Ausführungshöhe: von ca. 3,50 m bis ca. 4,20 m Ausführungsort: EG, in folgenden Räumen: - Flure - letzte Hauptpodeste der Treppenhäuser F,G,H Es muss davon ausgegangen werden, dass in den Fluren bauseits bereits der neue PVC-Bodenbelag in den o.g. Räumen eingebaut wurde. Für sämtliche Arbeitsgerüste/ fahrbaren Arbeitsbühnen ist daher auch das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren geeigneter Schutzmaßnahmen unter den Gerüstfüßen bzw. Rollen miteinzukalkulieren, um Beschädigungen des PVC-Belags zu vermeiden! Der PVC-Belag ist in den Fluren bauseits mit einem Oberflächenschutz aus Papier/Pappe mit einer wasserfesten LDPE-Beschichtung (Milchtütenpapier), mit einem Gewicht von ca. 220 g/m² o.ä. geschützt. Der Terrakottabelag auf den letzten Hauptpodesten der Treppenhäuser F,G,H ist bauseits nicht geschützt. Um im Bereich der Lichtkuppeln zu arbeiten, sind vom AN entsprechende Schutzmaßnahmen unter den Gerüstfüßen / Rollen miteinzukalkulieren</p> <p><u>Hinweis:</u> Einrüstungen / Neigungsausgleiche / Absturzsicherungen für die sonstigen Malerarbeiten in den Treppenhäusern F,G,H, I sind im Titel 10 "Treppenhäuser F,G, H, I" in den Positionen 10.120 und 10.130 als Erschwerniszulage gesondert erfasst und dort miteinzukalkulieren.</p> <p>Zum Leistungsumfang der Baustelleneinrichtung gehört auch das Schützen von befestigten Schulhofflächen und unbefestigten Schulhofflächen (z.B. Rasen) vor Verschmutzungen im Einzugsbereich der Arbeiten des AN bzw. der Lagerflächen des AN inkl. Abtransport/Entsorgung/ Entsorgungskosten der benötigten Schutzbahnen/ Folien.</p> <p>Dies gilt insbesondere für die Ausführung</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>des Titels 18 "Abhangdecken im Außenbereich"</p> <p>Die Erstellung eines Baustellen-Einrichtungsplanes, der mit der Bauleitung abzustimmen und vor Beginn der Arbeiten von dieser zu genehmigen ist, ist miteinzukalkulieren.</p> <p><u>Bautoiletten</u> werden bauseits gestellt</p> <p><u>Baustrom und Bauwasser</u> Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden bauseits gestellt.</p> <p><u>Baustellensicherung</u> erfolgt bauseits</p> <p>Vorhaltungdauer der Baustelleneinrichtung: für die Dauer der Leistungen des AN</p>			
		1 psch		GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
02	Titel	Altanstriche prüfen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Altanstriche prüfen			
02.10	<p>Altanstriche auf Wänden, Tragfähigkeit prüfen</p> <p>Sämtliche Altanstriche der Wände bzw. Laibungen und Schmalflächen auf Tragfähigkeit prüfen.</p> <p>Mit Laibungen und schmalen Flächen sind die Oberflächen folgender Bauteile gemeint:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fenster- und Türleibungen seitlich / oben- Fensterpfeiler- schmale Flächen von Unterzügen in Ansicht / Untersicht- Stützen- Kopfseiten von Wändenetc. <p>Auf Basis dieser Prüfung hat der AN die erforderlichen, spezifischen Arbeitsgänge flächenbezogen festzulegen. (siehe Titel 03: Ausführungsbeschreibungen auf Putz / Beton)</p> <p>Der AN erhält vom AG Grundrisspläne im PDF-Format, in welche vom AN nach Prüfung der Altanstriche wandbezogen die erforderlichen Arbeitsgänge nachvollziehbar einzutragen sind. (z.B. mit farbiger Kennzeichnung inkl. Farblegende sowie Zuordnung der einzelnen Arbeitsschritte aus den Ausführungsbeschreibungen).</p> <p>Die vom AN bearbeiteten Pläne sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten des AN im PDF-Format und als farbige Papierpläne an die Bauleitung zu übergeben.</p> <p>Zu prüfende Wandflächen: ca. 6.100 m2</p> <p>Zu prüfende Laibungen / Schmalflächen: ca. 510 m2</p>			
		1 psch		GP
Summe Titel 02		Altanstriche prüfen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
03	Titel	AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF PUTZ / BETON		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel	AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF PUTZ / BETON		
A0001	A0001_Abstrahlen von Flächen mit Strahlmittelzusatz			
Ausführungsbeschr.	Abstrahlen nicht tragfähiger Altbeschichtungen von der Fläche, mit Strahlmittelzusatz unter Beachtung der Auflagen der UVV und der BauBG zu den persönlichen Schutzmaßnahmen entfernen, einschließlich Entstauben der Flächen. Alle anfallenden Stoffe sind nach Vorschrift zu entsorgen.			
A0002	A0002_Anrauen der Flächen			
Ausführungsbeschr.	Anrauen der tragfähigen Altbeschichtung z.B. durch Schleifen einschließlich Entstauben der Flächen. Alle anfallenden Stoffe sind nach Vorschrift zu entsorgen.			
A0003	A0003_Spachtelung größerer Vertiefungen			
Ausführungsbeschr.	Spachtelung größerer Vertiefungen mit besonders füllkräftigem Spachtel auf Gips-Kunststoff-Basis, sehr feinkörnig, füllkräftig, standfest, fest haftend, für innen ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung '.....'			
A0004	A0004_Feinspachtelung vollflächig			
Ausführungsbeschr.	Feinspachtelung vollflächig mit konservierungsmittelfreier, verarbeitungsfertiger, weißer Spachtelmasse. Flächen mit einem Flächenspachtel oder Gummirakel abziehen und glätten. Eventuelle Fehlstellen nachspachteln. konservierungsmittelfrei, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, verarbeitungsfertig, weiß, mit mehr als 95% mineralischen Rohstoffen, lange Offenzeit, hohes Deckvermögen, wasserdampfdiffusionsfähig Dicke: max. 3 mm pro Schicht Standardfarbton: weiß ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung '.....'			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
03	Titel	AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF PUTZ / BETON		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
A0005	A0005_Grundierung vollflächig			
Ausführungsbeschr.	<p>Grundierung, vollflächig mit konservierungsmittelfreiem, wasserverdünnbarem Hydrosol-Tiefgrund. konservierungsmittelfrei, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p>			
A0006	A0006_Grundierung der Spachtelstellen			
Ausführungsbeschr.	<p>Grundierung der Spachtelstellen mit konservierungsmittelfreiem, wasserverdünnbarem Hydrosol-Tiefgrund. konservierungsmittelfrei, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p>			
A0007	A0007_Untergrundvorbehandlung und Grundanstrich mit Wandprimer, pigmentiert			
Ausführungsbeschr.	<p>Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Grundanstrich mit konservierungsmittelfreier, matter Grundierfarbe, pigmentiert, konservierungsmittelfrei, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, matt, wasserverdünnbar, geprüft gemäß AgBB-Schema</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p>			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
03	Titel	AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF PUTZ / BETON		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
A0008	A0008_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65			
Ausführungsbeschr.	<p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe, Farbton "mittel getönt"</p> <p>Zwischenanstrich mit konservierungsmittelfreier, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, NAB-K1. Schlussanstrich mit konservierungsmittelfreier, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, NAB-K1. konservierungsmittelfrei, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfnachweis, wasserdampfdiffusionsfähig,</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1</p> <p>Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m2/Liter</p> <p>Glanzgrad: seidenmatt</p> <p>Farbton: "mittel getönt"</p> <p>Zu kalkulieren sind Farbtöne mit einem Helligkeitsbezugswert: von ≥ 25 bis ≤ 65, nach Wahl des AG</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN:</p> <p>Bieterangabe:</p> <p>angebotener Hersteller und</p> <p>angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p>			
A0009	A0009_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65			
Ausführungsbeschr.	<p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe, Farbton "hell getönt"</p> <p>Zwischenanstrich mit konservierungsmittelfreier, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, NAB-K1. Schlussanstrich mit konservierungsmittelfreier, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, NAB-K1. konservierungsmittelfrei, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfnachweis, wasserdampfdiffusionsfähig,</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1</p> <p>Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m2/Liter</p> <p>Glanzgrad: seidenmatt</p> <p>Farbton: "hell getönt"</p> <p>Zu kalkulieren sind Farbtöne mit einem Helligkeitsbezugswert: > 65, nach Wahl des AG</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN:</p> <p>Bieterangabe:</p> <p>angebotener Hersteller und</p> <p>angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p>			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten			
03	Titel	AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF PUTZ / BETON			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Nur Textinformation - Titel 03					
AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF PUTZ / BETON					

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
04	Titel	Anstrich auf neuem Putzuntergrund		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Anstrich auf neuem Putzuntergrund			
	<p>ANSTRICH AUF NEUEN PUTZFLÄCHEN AUS GIPSPUTZ</p> <p>Anstrich auf Putzflächen aus neuem Gipsputz,</p> <p>Ausführung: auf Flächen</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Erforderliche Arbeitsgänge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Spachtelung Q2 > Q3 auf Gipsputz 2.) A0005_Grundierung vollflächig 3.) A0009_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 <p>Mit Laibungen und schmalen Flächen sind die Oberflächen folgender Bauteile gemeint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fenster- und Türleibungen seitlich / oben - Fensterpfeiler - schmale Flächen von Unterzügen in Ansicht / Untersicht - Stützen - Kopfseiten von Wänden <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße werden auch die Laibungen und schmalen Flächen über m2 abgerechnet, allerdings sind sie in gesonderten Positionen erfasst.</p> <p>Ausführungsort:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Untergeschoss: <p>Raum 277_-1_051 (Büro Hausmeister)</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Geschosse: <p>geputzte Schachtverkleidungen siehe Detail: 277_5_A_DT_TR_509_- -.pdf</p>			
04.10	<p>Fläche, Spachtelung Q2 > Q3, Wände Gipsputz</p> <p>Spachtelung und Schleifen neuer Gipsputze an Wänden o.ä., einschl. entstauben. Kleinere Beschädigungen vorspachteln.</p> <p>Ausführung: auf Flächen</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Oberflächenanforderung: Q 3 - geglättet gemäß Merkblatt 3 des Bundes-</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
04	Titel	Anstrich auf neuem Putzuntergrund		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	vorhandene Untergrundgüte:	verbandes der Gipsindustrie e.V. Q2 - geglättet gemäß Merkblatt 3 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.		
		50 m2	EP	GP
04.20	Fläche gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig			
	Grundierung vollflächig			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005			
	Ausführung:	auf Flächen		
	Ausführungshöhe:	bis ca. 3,10 m		
		50 m2	EP	GP
04.30	Fläche gemäß T03: A0009, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65			
	Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0009			
	Ausführung:	auf Flächen		
	Ausführungshöhe:	bis ca. 3,10 m		
		50 m2	EP	GP
04.40	Laibung, Spachtelung Q2 > Q3, Wände Gipsputz			
	Spachtelung und Schleifen neuer Gipsputze an Laibungen o.ä., einschl. entstauben. Kleinere Beschädigungen vorspachteln.			
	Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	Ausführungshöhe:	bis ca. 3,10 m		
	Oberflächenanforderung:	Q 3 - geglättet gemäß Merkblatt 3 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.		
	vorhandene			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
04	Titel	Anstrich auf neuem Putzuntergrund		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Untergrundgüte: Q2 - geglättet gemäß Merkblatt 3 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.		Übertrag:	
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		40 m2	EP	GP
04.50	Laibung gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig Grundierung vollflächig, auf Laibungen o.ä., gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005 Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		40 m2	EP	GP
04.60	Laibung gemäß T03: A0009, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0009 Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		40 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
04	Titel	Anstrich auf neuem Putzuntergrund		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	ANSTRICH AUF NEUEN PUTZFLÄCHEN AUS KALKZEMENTPUTZ Anstrich auf Putzflächen aus neuem Kalkzementputz Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m Erforderliche Arbeitsgänge: 1.) Spachtelung Q3 > Q3 auf Gipsputz 2.) A0005_Grundierung vollflächig 3.) A0009_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 Mit Laibungen und schmalen Flächen sind die Oberflächen folgender Bauteile gemeint: - Fenster- und Türleibungen seitlich / oben - Fensterpfeiler - schmale Flächen von Unterzügen in Ansicht / Untersicht - Stützen - Kopfseiten von Wänden Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße werden auch die Laibungen und schmalen Flächen über m2 abgerechnet, allerdings sind sie in gesonderten Positionen erfasst. Ausführungsort: Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, dort alle Wandflächen oberhalb der Fliesen in den kleinen WC-Räumen und den Putzräumen neben den Treppenhäusern F, G, H. Ausführungshöhen: in WCs: oberhalb der Fliesen von ca. 1,20 m bis ca. 2,60 m in Putzräumen: oberhalb der Fliesen von ca. 1,20 m bis ca. 3,10 m			
04.70	Fläche, Spachtelung Q3 > Q3, Wände Kalkzementputz Spachtelung und Schleifen neuer Kalkzementputze an Wänden o.ä. einschl. entstauben. Kleinere Beschädigungen vorspachteln. Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m Oberflächen- anforderung: Q 3 - geglättet gemäß Merkblatt 3 des Bundesverbandes der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
04	Titel	Anstrich auf neuem Putzuntergrund		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	vorhandene Untergrundgüte:	Gipsindustrie e.V. Q 3 - abgezogen gemäß Merkblatt 3 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.		
		220 m2	EP	GP
04.80	Fläche gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig Grundierung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005 Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m	220 m2	EP	GP
04.90	Fläche gemäß T03: A0009, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0009 Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m	220 m2	EP	GP
04.100	Laibung, Spachtelung Q3 > Q3, Wände Kalkzementputz Spachtelung und Schleifen neuer Kalkzementputze an Laibungen o.ä., einschl. entstauben. Kleinere Beschädigungen vorspachteln. Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m Oberflächen- anforderung: Q 3 - geglättet gemäß Merkblatt 3 des Bundes- verbandes der Gipsindustrie e.V.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
04	Titel	Anstrich auf neuem Putzuntergrund		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	vorhandene Untergrundgüte:	Q3 - abgezogen gemäß Merkblatt 3 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V		
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		15 m2	EP	GP
04.110	Laibung gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig			
	Grundierung vollflächig, auf Laibungen o.ä.,			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005			
	Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	Ausführungshöhe:	bis ca. 3,10 m		
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		15 m2	EP	GP
04.120	Laibung gemäß T03: A0009, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65			
	Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0009			
	Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	Ausführungshöhe:	bis ca. 3,10 m		
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		15 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
04	Titel	Anstrich auf neuem Putzuntergrund		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
ANSTRICH AUF NEUEN MÖRTELFUGEN UNTER FENSTERBÄNKEN				
04.130	Anstrich von Sichtfugen unter Innenfensterbänken Anstrich auf leicht zurückspringenden Sichtfugen unterhalb bauseitiger Innenfensterbänke aus Betonwerkstein. komplett behandeln und herstellen der fertigen Oberfläche mit folgenden Arbeitsschritten: Feinspachtelung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0004 Grundierung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0009 Die Fugen sind bauseits vom Vorgewerk aus schwindarmem Mörtel als Sichtfuge neu ausgeführt. Ansichtshöhe der Sichtfugen: ca. 40 mm Ausführung: horizontal Untergrund: schwindarmer Mörtel als Sichtfuge Position einschließlich erforderlicher Abklebearbeiten.			
		205 m	EP	GP
Summe Titel 04		Anstrich auf neuem Putzuntergrund, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
05	Titel	Putz, Altanstrich nicht tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Putz, Altanstrich nicht tragfähig			
	<p>PUTZFLÄCHEN MIT NICHT TRAGFÄHIGEM ALTANSTRICH Putzflächen mit nicht tragfähigem Altanstrich überarbeiten.</p> <p>Ausführung: auf Flächen</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m in Räumen mit Sheddach bis 3,50 m</p> <p>Erforderliche Arbeitsgänge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) A0001_Abstrahlen von Flächen mit Strahlmittelzusatz 2.) A0003_Spachtelung größerer Vertiefungen 3.) A0004_Feinspachtelung 4.) A0005_Grundierung vollflächig 5.) A0009_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 <p>Mit Laibungen und schmalen Flächen sind die Oberflächen folgender Bauteile gemeint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fenster- und Türleibungen seitlich / oben - Fensterpfeiler - schmale Flächen von Unterzügen in Ansicht / Untersicht - Stützen - Kopfseiten von Wänden <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße werden auch die Laibungen und schmalen Flächen über m2 abgerechnet, allerdings sind sie in gesonderten Positionen erfasst.</p>			
05.10	<p>Fläche gemäß T03: A0001, Abstrahlen von Flächen mit Strahlmittelzusatz Abstrahlen nicht tragfähiger Altbeschichtungen von der Fläche</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0001</p> <p>Ausführung: auf Flächen</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m in Räumen mit Sheddach bis 3,50 m</p>			
		735 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
05	Titel	Putz, Altanstrich nicht tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.20	Fläche gemäß T03: A0003, Spachtelung größerer Vertiefungen Spachtelung größerer Vertiefungen auf ca. 5,0 % der angegebenen m2 Gesamtfläche gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0003 Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m in Räumen mit Sheddach bis 3,50 m Abgerechnet wird die Gesamtfläche.	735 m2	EP	GP
05.30	Fläche gemäß T03: A0004, Feinspachtelung vollflächig Feinspachtelung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0004 Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m in Räumen mit Sheddach bis 3,50 m	735 m2	EP	GP
05.40	Fläche gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig Grundierung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005 Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m in Räumen mit Sheddach bis 3,50 m	735 m2	EP	GP
05.50	Fläche gemäß T03: A0009, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65 gemäß Ausführungsbeschreibung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
05	Titel	Putz, Altanstrich nicht tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	aus Titel 03: A0009			Übertrag:
	Ausführung: auf Flächen			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	in Räumen mit Sheddach bis 3,50 m			
		735 m2	EP	GP
05.60	Laibung gemäß T03: A0001, Abstrahlen von Flächen mit Strahlmittelzusatz			
	Abstrahlen nicht tragfähiger Altbeschichtungen von Flächen, hier von Laibungen o.ä.			
	gemäß Ausführungsbeschreibung			
	aus Titel 03: A0001			
	Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	in Räumen mit Sheddach bis 3,50 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		130 m2	EP	GP
05.70	Laibung gemäß T03: A0003, Spachtelung größerer Vertiefungen			
	Spachtelung größerer Vertiefungen			
	auf Laibungen o.ä.,			
	auf ca. 5,0 % der angegebenen m2 Gesamtfläche			
	gemäß Ausführungsbeschreibung			
	aus Titel 03: A0003			
	Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	in Räumen mit Sheddach bis 3,50 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		130 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
05	Titel	Putz, Altanstrich nicht tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.80	<p>Laibung gemäß T03: A0004, Feinspachtelung vollflächig</p> <p>Feinspachtelung vollflächig auf Laibungen o.ä.,</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0004</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m in Räumen mit Sheddach bis 3,50 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p>	130 m2	EP	GP
05.90	<p>Laibung gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig</p> <p>Grundierung vollflächig, auf Laibungen o.ä.,</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m in Räumen mit Sheddach bis 3,50 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p>	130 m2	EP	GP
05.100	<p>Laibung gemäß T03: A0009, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65</p> <p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005</p> <p>Ausführung:</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
05	Titel	Putz, Altanstrich nicht tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m in Räumen mit Sheddach bis 3,50 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		130 m2	EP	GP
	PUTZFLÄCHEN MIT NICHT TRAGFÄHIGEM ALTANSTRICH, ARBEITSHÖHE über 3,50 m			
	Putzflächen mit nicht tragfähigem Altanstrich überarbeiten.			
	Ausführung: auf Flächen			
	Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	Ausführungshöhe: hier von > 3,50 m bis ca. 5,00 m			
	Erforderliche Arbeitsgänge:			
	1.) A0001_Abstrahlen von Flächen mit Strahlmittelzusatz			
	2.) A0003_Spachtelung größerer Vertiefungen			
	3.) A0004_Feinspachtelung			
	4.) A0005_Grundierung vollflächig			
	5.) A0009_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65			
	Mit Laibungen und schmalen Flächen sind die Oberflächen folgender Bauteile gemeint:			
	- Fenster- und Türleibungen seitlich / oben			
	- Fensterpfeiler			
	- schmale Flächen von Unterzügen in Ansicht / Untersicht			
	- Stützen			
	- Kopfseiten von Wänden			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße werden auch die Laibungen und schmalen Flächen über m2 abgerechnet, allerdings sind sie in gesonderten Positionen erfasst.			
	Einbauort:			
	Wandflächen im EG, beginnend oberhalb von 3,50 m hochgeführt bis zum Anschluss an die Sheddachabwicklung, in folgenden Räumen			
	277_00_162 FK Physik Unterricht			
	277_00_163 FK Physik Unterricht			
	277_00_166 FK Chemie Unterricht			
	277_00_167 FK Chemie Unterricht			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
05	Titel	Putz, Altanstrich nicht tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
<p>Wichtiger Hinweis: Die Ausführungshöhe aller Arbeiten liegt für die Positionen 04.110 bis 04.200 im Bereich von > 3,50 m bis ca. 5,00 m. Die erforderlichen Gerüste sind in der Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren</p> <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none">- An die Putzflächen schließen im Shedbereich in Teilbereichen bauseits Mineralfaser-Rasterdecken mit sichtbarem Einlegesystem aus beschichteten Metallprofilen an.- An die Putzflächen schließen in Teilbereichen GK-Sheddachbekleidungen des AN an. <p>Plan: 277_5_A_GR_00_022 Deckenspiegel: 277_5_A_DS_00_082 Detail: 277_5_A_DT_TR_516</p>				
05.110	<p>Fläche gemäß T03: A0001, Abstrahlen von Flächen mit Strahlmittelzusatz Abstrahlen nicht tragfähiger Altbeschichtungen von der Fläche</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0001</p> <p>Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: hier von > 3,50 m bis ca. 5,00 m</p> <p style="text-align: right;">40 m2 EP GP</p>			
05.120	<p>Fläche gemäß T03: A0003, Spachtelung größerer Vertiefungen Spachtelung größerer Vertiefungen auf ca. 5,0 % der angegebenen m2 Gesamtfläche</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0003</p> <p>Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: hier von > 3,50 m bis ca. 5,00 m</p> <p>Abgerechnet wird die Gesamtfläche.</p> <p style="text-align: right;">40 m2 EP GP</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
05	Titel	Putz, Altanstrich nicht tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.130	Fläche gemäß T03: A0004, Feinspachtelung vollflächig Feinspachtelung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0004 Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: hier von > 3,50 m bis ca. 5,00 m	40 m2	EP	GP
05.140	Fläche gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig Grundierung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005 Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: hier von > 3,50 m bis ca. 5,00 m	40 m2	EP	GP
05.150	Fläche gemäß T03: A0009, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0009 Ausführungshöhe: von > 3,50 m bis ca. 5,00 m	40 m2	EP	GP
05.160	Laibung gemäß T03: A0001, Abstrahlen von Flächen mit Strahlmittelzusatz Abstrahlen nicht tragfähiger Altbeschichtungen von Flächen, hier von Laibungen o.ä. gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0001 Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
05	Titel	Putz, Altanstrich nicht tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Ausführungshöhe: hier von > 3,50 m bis ca. 5,00 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		4 m2	EP	GP
05.170	Laibung gemäß T03: A0003, Spachtelung größerer Vertiefungen			
	Spachtelung größerer Vertiefungen auf Laibungen o.ä., auf ca. 5,0 % der angegebenen m2 Gesamtfläche			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0003			
	Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	Ausführungshöhe: hier von > 3,50 m bis ca. 5,00 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		4 m2	EP	GP
05.180	Laibung gemäß T03: A0004, Feinspachtelung vollflächig			
	Feinspachtelung vollflächig auf Laibungen o.ä.,			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0004			
	Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	Ausführungshöhe: hier von > 3,50 m bis ca. 5,00 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		4 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
05	Titel	Putz, Altanstrich nicht tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.190	<p>Laibung gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig</p> <p>Grundierung vollflächig, auf Laibungen o.ä.,</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: hier von > 3,50 m bis ca. 5,00 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p>	4 m2	EP	GP
05.200	<p>Laibung gemäß T03: A0009, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65</p> <p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: hier von > 3,50 m bis ca. 5,00 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p>	4 m2	EP	GP
Summe Titel 05		Putz, Altanstrich nicht tragfähig, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
06	Titel	Putz, Altanstrich tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel Putz, Altanstrich tragfähig			
	<p>PUTZFLÄCHEN MIT TRAGFÄHIGEM ALTANSTRICH</p> <p>Putzflächen mit tragfähigem Altanstrich überarbeiten.</p> <p>Ausführung: auf Flächen</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Erforderliche Arbeitsgänge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) A0002_Anrauen der Flächen 2.) A0003_Spachtelung größerer Vertiefungen 3.) A0006_Grundierung der Spachtelstellen 4.) A0007_Untergrundvorbehandlung und Grundanstrich mit Wandprimer, pigmentiert 5.) A0009_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 <p>Mit Laibungen und schmalen Flächen sind die Oberflächen folgender Bauteile gemeint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fenster- und Türleibungen seitlich / oben - Fensterpfeiler - schmale Flächen von Unterzügen in Ansicht / Untersicht - Stützen - Kopfseiten von Wänden <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße werden auch die Laibungen und schmalen Flächen über m2 abgerechnet, allerdings sind sie in gesonderten Positionen erfasst.</p>			
06.10	<p>Fläche gemäß T03: A0002, Anrauen der Flächen</p> <p>Anrauen der Flächen</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0002</p> <p>Ausführung: auf Flächen</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p>	740 m2	EP	GP
06.20	<p>Fläche gemäß T03: A0003, Spachtelung größerer Vertiefungen</p> <p>Spachtelung größerer Vertiefungen auf ca. 5,0 % der angegebenen m2 Gesamtfläche</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
06	Titel	Putz, Altanstrich tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	aus Titel 03: A0003		Übertrag:	
	Ausführung: auf Flächen			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	Abgerechnet wird die Gesamtfläche.			
		740 m2	EP	GP
06.30	Fläche gemäß T03: A0006, Grundierung der Spachtelstellen			
	Grundierung der Spachtelstellen			
	auf ca. 5,0 % der angegebenen m2 Gesamtfläche			
	gemäß Ausführungsbeschreibung			
	aus Titel 03: A0006			
	Ausführung: auf Flächen			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	Abgerechnet wird die Gesamtfläche.			
		740 m2	EP	GP
06.40	Fläche gemäß T03: A0007, Untergrundvorbehandlung und Grundanstrich mit Wandprimer, pigmentiert			
	Untergrundvorbehandlung			
	und Grundanstrich mit Wandprimer, pigmentiert			
	gemäß Ausführungsbeschreibung			
	aus Titel 03: A0007			
	Ausführung: auf Flächen			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
		740 m2	EP	GP
06.50	Fläche gemäß T03: A0009, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65			
	Zwischenanstrich und Schlussanstrich			
	mit Dispersionsfarbe			
	"hell getönt" HBW >65			
	gemäß Ausführungsbeschreibung			
	aus Titel 03: A0009			
	Ausführung: auf Flächen			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
		740 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
06	Titel	Putz, Altanstrich tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.60	<p>Laibung gemäß T03: A0002, Anrauen der Flächen</p> <p>Anrauen der Flächen, hier auf Laibungen o.ä.</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0002</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p>	50 m2	EP	GP
06.70	<p>Laibung gemäß T03: A0003, Spachtelung größerer Vertiefungen</p> <p>Spachtelung größerer Vertiefungen auf Laibungen o.ä., auf ca. 5,0 % der angegebenen m2 Gesamtfläche</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0003</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p> <p>Abgerechnet wird die Gesamtfläche.</p>	50 m2	EP	GP
06.80	<p>Laibung gemäß T03: A0006, Grundierung der Spachtelstellen</p> <p>Grundierung der Spachtelstellen auf Laibungen o.ä., auf ca. 5,0 % der angegebenen m2 Gesamtfläche</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0006</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
06	Titel	Putz, Altanstrich tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Ausführung:</p> <p>auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p> <p>Abgerechnet wird die Gesamtfläche.</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			
		50 m2	EP	GP
06.90	<p>Laibung gemäß T03: A0007, Untergrundvorbehandlung und Grundanstrich mit Wandprimer, pigmentiert</p> <p>Untergrundvorbehandlung und Grundanstrich mit Wandprimer, pigmentiert, auf Laibungen o.ä.,</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0007</p> <p>Ausführung:</p> <p>auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			
		50 m2	EP	GP
06.100	<p>Laibung gemäß T03: A0009, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65</p> <p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005</p> <p>Ausführung:</p> <p>auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
06	Titel	Putz, Altanstrich tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		50 m2	EP	GP
Summe Titel 06		Putz, Altanstrich tragfähig, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
07	Titel	Beton, Altanstrich nicht tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel Beton, Altanstrich nicht tragfähig			
	<p>BETONFLÄCHEN MIT NICHT TRAGFÄHIGEM ALTANSTRICH</p> <p>Betonflächen mit nicht tragfähigem Altanstrich überarbeiten.</p> <p>Ausführung: auf Flächen</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Erforderliche Arbeitsgänge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) A0001_Abstrahlen von Flächen mit Strahlmittelzusatz 2.) A0003_Spachtelung größerer Vertiefungen 3.) A0005_Grundierung vollflächig 4a.) A0008_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65 4b.) A0009_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 <p>Mit Laibungen und schmalen Flächen sind die Oberflächen folgender Bauteile gemeint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fenster- und Türleibungen seitlich / oben - Fensterpfeiler - schmale Flächen von Unterzügen in Ansicht / Untersicht - Stützen - Kopfseiten von Wänden <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße werden auch die Laibungen und schmalen Flächen über m2 abgerechnet, allerdings sind sie in gesonderten Positionen erfasst.</p>			
07.10	<p>Fläche gemäß T03: A0001, Abstrahlen von Flächen mit Strahlmittelzusatz</p> <p>Abstrahlen nicht tragfähiger Altbeschichtungen von der Fläche</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0001</p> <p>Ausführung: auf Flächen</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p>	1.120 m2	EP	GP
07.20	<p>Fläche gemäß T03: A0003, Spachtelung größerer Vertiefungen</p> <p>Spachtelung größerer Vertiefungen auf ca. 5,0 % der angegebenen m2 Gesamtfläche</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
07	Titel	Beton, Altanstrich nicht tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0003		Übertrag:	
	Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	Abgerechnet wird die Gesamtfläche.			
		1.120 m2	EP	GP
07.30	Fläche gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig Grundierung vollflächig			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005			
	Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
		1.120 m2	EP	GP
07.40	Fläche gemäß T03: A0008, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0008			
	Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
		650 m2	EP	GP
07.50	Fläche gemäß T03: A0009, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0009			
	Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
		470 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
07	Titel	Beton, Altanstrich nicht tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
07.60	<p>Laibung gemäß T03: A0001, Abstrahlen von Flächen mit Strahlmittelzusatz</p> <p>Abstrahlen nicht tragfähiger Altbeschichtungen von Flächen, hier von Laibungen o.ä.</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0001</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p> <p>85 m2 EP GP</p>			
07.70	<p>Laibung gemäß T03: A0003, Spachtelung größerer Vertiefungen</p> <p>Spachtelung größerer Vertiefungen auf Laibungen o.ä., auf ca. 5,0 % der angegebenen m2 Gesamtfläche</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0003</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p> <p>85 m2 EP GP</p>			
07.80	<p>Laibung gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig</p> <p>Grundierung vollflächig, auf Laibungen o.ä.,</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
07	Titel	Beton, Altanstrich nicht tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		85 m2	EP	GP
07.90	Laibung gemäß T03: A0008, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65			
	Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0008			
	Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		40 m2	EP	GP
07.100	Laibung gemäß T03: A0009, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65			
	Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005			
	Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		45 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
07	Titel	Beton, Altanstrich nicht tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
07.110	<p>Anpassen der Wandbeschichtungen an Bodenflächen</p> <p>Anpassen der Wandbeschichtungen mit allen erforderlichen Arbeitsschritten an die Bodenflächen in Fluren</p> <p>Hinweis: Es sind keine Sockelfliesen vorhanden oder vorgesehen!</p> <p>Es ist auf einen sorgfältig ausgeführten, unteren Wandabschluss zu achten.</p> <p>vorhandener Belag: Terrakottafliesen</p> <p>Ausführungsort: Flurbereiche im: - 1. Untergeschoss - Erdgeschoss</p>	150 m	EP	GP
Summe Titel 07		Beton, Altanstrich nicht tragfähig, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
08	Titel	Beton, Altanstrich tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	Titel Beton, Altanstrich tragfähig			
	BETONFLÄCHEN MIT TRAGFÄHIGEM ALTANSTRICH Betonflächen mit tragfähigem Altanstrich überarbeiten.			
	Ausführung:	auf Flächen		
	Ausführung:	auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten		
	Ausführungshöhe:	bis ca. 3,10 m		
	Erforderliche Arbeitsgänge:			
	1.)	A0002_Anrauen der Flächen		
	2.)	A0005_Grundierung vollflächig		
	3.)	A0008_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65		
	Mit Laibungen und schmalen Flächen sind die Oberflächen folgender Bauteile gemeint:			
	- Fenster- und Türleibungen seitlich / oben			
	- Fensterpfeiler			
	- schmale Flächen von Unterzügen in Ansicht / Untersicht			
	- Stützen			
	- Kopfseiten von Wänden			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße werden auch die Laibungen und schmalen Flächen über m2 abgerechnet, allerdings sind sie in gesonderten Positionen erfasst.			
08.10	Fläche gemäß T03: A0002, Anrauen der Flächen Anrauen der Flächen			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0002			
	Ausführung:	auf Flächen		
	Ausführungshöhe:	bis ca. 3,10 m		
		430 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
08	Titel	Beton, Altanstrich tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
08.20	<p>Fläche gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig</p> <p>Grundierung vollflächig</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005</p> <p>Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>430 m2 EP GP</p>			
08.30	<p>Fläche gemäß T03: A0008, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65</p> <p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0008</p> <p>Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>430 m2 EP GP</p>			
08.40	<p>Laibung gemäß T03: A0002, Anrauen der Flächen</p> <p>Anrauen der Flächen, hier auf Laibungen o.ä.</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0002</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p> <p>60 m2 EP GP</p>			
08.50	<p>Laibung gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig</p> <p>Grundierung vollflächig, auf Laibungen o.ä.,</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
08	Titel	Beton, Altanstrich tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	<p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p> <p style="text-align: right;">60 m2 EP GP</p>			
08.60	<p>Laibung gemäß T03: A0008, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65</p> <p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0008</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p> <p style="text-align: right;">60 m2 EP GP</p>			
08.70	<p>Anpassen der Wandbeschichtungen an Bodenflächen</p> <p>Anpassen der Wandbeschichtungen mit allen erforderlichen Arbeitsschritten an die Bodenflächen in Fluren</p> <p>Hinweis: Es sind keine Sockelfliesen vorhanden oder vorgesehen!</p> <p>Es ist auf einen sorgfältig ausgeführten, unteren Wandabschluss zu achten.</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten			
08	Titel	Beton, Altanstrich tragfähig			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	vorhandener Belag: Terrakottafliesen			Übertrag:	
	Ausführungsort: Flurbereiche im: - 1. Untergeschoss - Erdgeschoss				
			210 m	EP	GP
Summe Titel 08		Beton, Altanstrich tragfähig, Netto:			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
09	Titel	Beton / Putz, Altanstrich ohne anrauen tragfähig,		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	Titel Beton / Putz, Altanstrich ohne anrauen tragfähig,			
	BETON-/PUTZFLÄCHEN MIT TRAGFÄHIGEM ALTANSTRICH, OHNE ANRAUEN Beton- und Putzflächen mit tragfähigem Altanstrich überarbeiten ohne zusätzliches Anrauen.			
	Ausführung:	auf Flächen		
	Ausführung:	auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten		
	Ausführungshöhe:	bis ca. 3,10 m		
	Erforderliche Arbeitsgänge:			
	1.) A0005_Grundierung vollflächig			
	2a.) A0008_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65			
	2b.) A0009_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65			
	Mit Laibungen und schmalen Flächen sind die Oberflächen folgender Bauteile gemeint:			
	- Fenster- und Türleibungen seitlich / oben			
	- Fensterpfeiler			
	- schmale Flächen von Unterzügen in Ansicht / Untersicht			
	- Stützen			
	- Kopfseiten von Wänden			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße werden auch die Laibungen und schmalen Flächen über m2 abgerechnet, allerdings sind sie in gesonderten Positionen erfasst.			
09.10	Fläche gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig Grundierung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005 Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m <div>1.510 m2 EP GP</div>			
09.20	Fläche gemäß T03: A0008, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
09	Titel	Beton / Putz, Altanstrich ohne anrauen tragfähig,		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0008			
	Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
		330 m2	EP	GP
09.30	Fläche gemäß T03: A0009, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0009 Ausführung: auf Flächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
		1.180 m2	EP	GP
09.40	Laibung gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig Grundierung vollflächig, auf Laibungen o.ä., gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005 Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		105 m2	EP	GP
09.50	Laibung gemäß T03: A0008, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0008 Ausführung:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
09	Titel	Beton / Putz, Altanstrich ohne anrauen tragfähig,		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			Übertrag:
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		40 m2	EP	GP
09.60	Laibung gemäß T03: A0009, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65			
	Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005			
	Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		65 m2	EP	GP
09.70	Anpassen der Wandbeschichtungen an Bodenflächen			
	Anpassen der Wandbeschichtungen mit allen erforderlichen Arbeitsschritten an die Bodenflächen in Fluren			
	Hinweis: Es sind keine Sockelfliesen vorhanden oder vorgesehen!			
	Es ist auf einen sorgfältig ausgeführten, unteren Wandabschluss zu achten.			
	vorhandener Belag: Terrakottafliesen			
	Ausführungsort: Flurbereiche im: - 1. Untergeschoss - Erdgeschoss			
		140 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
09	Titel	Beton / Putz, Altanstrich ohne anrauen tragfähig,		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	SONDERWÄNDE Bearbeiten von Wänden mit besonderen geometrischen Oberflächen (Kunst am Bau)			
09.80	Sonderwand "Betonvorhang" Sonderwand "Betonvorhang" überarbeiten. Betonflächen der Sonderwand mit tragfähigem Altanstrich überarbeiten ohne zusätzliches Anrauen. Der Mehraufwand für die vorhangartige Ausbildung der Wandoberfläche ist miteinzukalkulieren. Der Rhythmus der "Vorhang-Faltung" ist stark unregelmäßig. Siehe hierzu auch beigefügte Fotodatei: Foto-01_Betonvorhang_Bestand.jpg Gesamtabmessung des zu bearbeitenden Wandabschnitts: $B \cdot H = \text{ca. } 17,80 \cdot 2,60 \text{ m}$ davon Anteil "Betonvorhang": $B \cdot H = \text{ca. } 16,30 \cdot 2,30 \text{ m}$ Ausführungshöhe: bis ca. 2,60 m Erforderliche Arbeitsgänge: 1.) A0005_Grundierung vollflächig 2.) A0008_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65 Zu 1.) Grundierung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005 Zu 2.) Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0008 Es soll ein möglichst natürlicher Betonfarbton getroffen werden nach Wahl des AG. Das Erstellen von bis zu 10 Musterflächen (jeweils ca. 50*50 cm) mit verschiedenen Grauabstufungen ist in die Position miteinzukalkulieren. Vor Ausführung muss die Musterfläche vom AG frei gegeben werden.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
09	Titel	Beton / Putz, Altanstrich ohne anrauen tragfähig,		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
<p>Hinweis:</p> <p>Auf der Fotodatei ist ein unnatürliche Farbveränderung weit links auf der "Vorhangfläche" zu erkennen (siehe Foto, ca. 60*30 cm).</p> <p>Diese soll z.B. durch Anschleifen oder eine andere geeignete Maßnahme entfernt oder zumindest abgemildert werden. Dieser Arbeitsschritt ist in die Position miteinzukalkulieren.</p> <p>Abgerechnet wird der gesamte zu bearbeitende Wandabschnitt (ca. 17,80*2,60 m) als 1,00 Stück.</p> <p>Ausführungsort:</p> <p>Erdgeschoss im Flurbereich</p> <p>1 St EP GP</p>				
09.90	<p>Sonderwand "Kreisrelief"</p> <p>Sonderwand "Kreisrelief" überarbeiten</p> <p>Betonflächen der Sonderwand mit tragfähigem Altanstrich überarbeiten ohne zusätzliches Anrauen.</p> <p>Der Mehraufwand für die skulpturale Ausbildung der Wandoberfläche ist miteinzukalkulieren. Es sind alle durch die skulpturale Gestaltung entstehenden positiven und negativen Kanten mitzubehandeln.</p> <p>Siehe hierzu auch beigefügte Fotodatei:</p> <p>Foto-02_Kreisrelief_Bestand.jpg</p> <p>Hinweis:</p> <p>Bei den auf dem Foto erkennbaren Farben (rot, grün, blau) auf den Kreisflächen handelt es sich um kreisrunde, nachträglich angebrachte Platten, die aber im Zuge der Sanierungsarbeiten bereits wieder entfernt wurden. Die Wand besteht tatsächlich nur aus Betonflächen mit Altanstrich.</p> <p>Die Wand besteht aus 3 Stück leicht aus der senkrechten Ebene gekippten, unterschiedlich langen Wandteilen, in denen die dort angeordneten, insgesamt 8 Stück Kreisformen jeweils entsprechend gegengekippt sind. Durch die Kippung der Kreise entstehen negative und positive Kreisränder mit wechselnden Tiefen von 0 cm bis ca. 10 cm.</p> <p>Durch die leichte, gegenläufige Kippung der 3 Stück Wandteile entstehen ebenfalls negative und positive Kanten mit wechselnden Tiefen von 0 cm bis ca. 10 cm an den Wandteilerändern.</p> <p>Sämtliche Oberflächen der Wand einschließlich aller positiven und negativen Kanten sind zu überarbeiten.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
09	Titel	Beton / Putz, Altanstrich ohne anrauen tragfähig,		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Kreisdurchmesser: ca. 2,00 m</p> <p>Wandteil 1 (unten vorstehend) Länge: ca. 2,00 m Kreise: 1 Stück</p> <p>Wandteil 2 (oben vorstehend) Länge: ca. 8,00 m Kreise: 4 Stück</p> <p>Wandteil 2 (unten vorstehend) Länge: ca. 6,00 m Kreise: 3 Stück</p> <p>Gesamtabmessung des zu bearbeitenden Wandabschnitts: B*H = ca. 17,20*2,60 m</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 2,60 m</p> <p>Erforderliche Arbeitsgänge: 1.) A0005_Grundierung vollflächig 2.) A0008_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65</p> <p>Zu 1.) Grundierung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005</p> <p>Zu 2.) Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0008</p> <p>Die gesamte Wand soll mit einem Farbton gestrichen werden. Es soll ein möglichst natürlicher Betonfarbton getroffen werden nach Wahl des AG.</p> <p>Abgerechnet wird der gesamte zu bearbeitende Wandabschnitt (ca. 17,20*2,60 m) als 1,00 Stück.</p> <p>Ausführungsort: Erdgeschoss im Flurbereich</p>			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 09		Beton / Putz, Altanstrich ohne anrauen tragfähig,, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
10	Titel	Treppenhäuser F, G, H, I		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10	<p>Titel Treppenhäuser F, G, H, I</p> <p>BETON- UND PUTZFLÄCHEN MIT TRAGFÄHIGEM ALTANSTRICH, OHNE ANRAUEN, IM TREPPENHAUS</p> <p>Beton- und Putzflächen mit tragfähigem Altanstrich überarbeiten ohne zusätzliches Anrauen.</p> <p>Ausführung in Treppenhäusern, es handelt sich überwiegend um Betonflächen.</p> <p>Ausführung: auf Flächen, dazu gehören: - Wände - Deckenuntersichten, waagrecht (z.B. Podeste) - Deckenuntersichten, geneigt (z.B. Läufe)</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, geneigt auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: in den Treppenhäusern F, G, H: bis ca. 3,10 m, oberhalb des jeweils vorletzten Treppenlaufs bis max. ca. 6,70 m</p> <p>Ausführungshöhe: im Treppenhaus I: bis max. ca. 7,50 m</p> <p>Erforderliche Arbeitsgänge: 1.) A0005_Grundierung vollflächig 2.) A0008_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65</p> <p>Mit Laibungen und schmalen Flächen sind die Oberflächen folgender Bauteile gemeint: - Fenster- und Türleibungen seitlich / oben - Fensterpfeiler - schmale Flächen von Unterzügen in Ansicht / Untersicht - Stützen - Kopfseiten von Wänden - Oberseiten/ Unterseiten von massiven Brüstungen, horizontal und geneigt</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße werden auch die Laibungen und schmalen Flächen über m2 abgerechnet, allerdings sind sie in gesonderten Positionen erfasst.</p> <p>WANDFLÄCHEN</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
10	Titel	Treppenhäuser F, G, H, I		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.10	Fläche gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig Grundierung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005 Ausführung: auf Wandflächen Hinweis: Bei der damaligen Herstellung der Betonierabschnitte wurden im Bereich der Geschossdecken große Dreikantleisten verwendet. Die Behandlung der horizontalen, sehr markanten Dreiecksfugen in den Wandoberflächen im Bereich aller Geschossdecken ist in die Position mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. <div>1.010 m2 EP GP</div>			
10.20	Fläche gemäß T03: A0008, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0008 Ausführung: auf Wandflächen Hinweis: Bei der damaligen Herstellung der Betonierabschnitte wurden im Bereich der Geschossdecken große Dreikantleisten verwendet. Die Behandlung der horizontalen, sehr markanten Dreiecksfugen in den Wandoberflächen im Bereich aller Geschossdecken ist in die Position mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. <div>1.010 m2 EP GP</div>			
10.30	Anpassen der Wandbeschichtungen an Treppenstufen Anpassen der Wandbeschichtungen mit allen erforderlichen Arbeitsschritten an die Beläge der Treppenstufen. Die Tritt-/ Setzstufen sind mit Terrakottafliesen belegt. Hinweis: Es sind keine Sockelfliesen vorhanden oder vorgesehen! Wegen der massiven Mittelwand bzw. massiven Brüstungen ist daher je Stufe an beiden Stufenenden auf einen sorgfältig			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
10	Titel	Treppenhäuser F, G, H, I		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	ausgeführten, unteren Wandabschluss zu achten.			Übertrag:
	vorhandener Belag: Terrakottafliesen auf Tritt- und Setzstufen			
	Stufenabmessung: ca. 16,5 / 30 cm			
	Ausführungsort: Alle Läufe in den Treppenhäusern F, G H, I			
	Abgerechnet wird die Anzahl der Stufen			
		212 St	EP	GP
10.40	Anpassen der Wandbeschichtungen an Podestflächen Anpassen der Wandbeschichtungen mit allen erforderlichen Arbeitsschritten an die Bodenflächen im Bereich der Haupt- und Zwischenpodeste. Hinweis: Es sind keine Sockelfliesen vorhanden oder vorgesehen! Es ist auf einen sorgfältig ausgeführten, unteren Wandabschluss zu achten. vorhandener Belag: Terrakottafliesen Ausführungsort: Alle Haupt- und Zwischenpodeste in den Treppenhäusern F, G H, I			
		205 m	EP	GP
10.50	Laibung gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig Grundierung vollflächig, auf Laibungen o.ä., gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005 Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, geneigt, auch als Untersichten Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		65 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
10	Titel	Treppenhäuser F, G, H, I		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.60	<p>Laibung gemäß T03: A0008, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65</p> <p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0008</p> <p>Ausführung: auf Laibungen und schmalen Flächen, vertikal, horizontal, geneigt, auch als Untersichten</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p>	65 m2	EP	GP
10.70	<p>Anstrich von Sichtfugen unter Innenfensterbänken</p> <p>Anstrich auf leicht zurückspringenden Sichtfugen unterhalb bauseitiger Innenfensterbänke aus Betonwerkstein.</p> <p>komplett behandeln und herstellen der fertigen Oberfläche mit folgenden Arbeitsschritten:</p> <p>Feinspachtelung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0004</p> <p>Grundierung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005</p> <p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0008</p> <p>Die Fugen sind bauseits vom Vorgewerk aus schwindarmem Mörtel als Sichtfuge neu ausgeführt.</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
10	Titel	Treppenhäuser F, G, H, I		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ansichtshöhe der Sichtfugen: Ausführung: Untergrund:	ca. 40 mm horizontal und geneigt schwindarmer Mörtel als Sichtfuge	Übertrag:	
	Position einschließlich erforderlicher Abklebearbeiten.			
		45 m	EP	GP
	DECKENUNTERSICHTEN, WAAGERECHT			
10.80	Fläche gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig Grundierung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005 Ausführung: auf waagerechten Deckenuntersichten, auf Haupt- und Zwischenpodesten	205 m2	EP	GP
10.90	Fläche gemäß T03: A0008, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0008 Ausführung: auf waagerechten Deckenuntersichten, auf Haupt- und Zwischenpodesten	205 m2	EP	GP
	DECKENUNTERSICHTEN, GENEIGT			
10.100	Fläche gemäß T03: A0005, Grundierung vollflächig Grundierung vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0005 Ausführung: auf geneigten Deckenuntersichten, auf Treppenlaufuntersichten	150 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
10	Titel	Treppenhäuser F, G, H, I		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
10.110	Fläche gemäß T03: A0008, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 03: A0008 Ausführung: auf geneigten Deckenuntersichten, auf Treppenlaufuntersichten <div>150 m2 EP GP</div> ERSCHWERNISZULAGEN			
10.120	Erschwerniszulage für Treppenhäuser F, G, H Pauschale Erschwerniszulage zu allen vorbeschriebenen Malerarbeiten dieses Titels für die erschwerte Ausführung innerhalb der Treppenhäuser F, G, H. Jedes Treppenhaus besteht aus einer 2-läufigen Treppenanlage mit einer massiven Mittelwand (daher kein Treppenauge) und insgesamt 6 geraden Läufen. Laufbreite: ca. 1,60 m 2.UG > 1.UG 18 Steigungen, ca. 16,5 / 30 cm, 2 Läufe 1.UG > EG 22 Steigungen, ca. 16,5 / 30 cm, 2 Läufe EG > OG 22 Steigungen, ca. 16,5 / 30 cm, 2 Läufe vorhandener Belag: Terrakottafliesen auf Tritt- und Setzstufen, auf Haupt- und Zwischenpodesten Die Arbeitshöhen betragen in der Regel < 3,50 m, ausgenommen der Bereich oberhalb des vorletzten Treppenlaufs. In die Erschwerniszulage ist einzukalkulieren: - Die Erschwernis für Einrüstungen / Neigungsausgleiche / Absturzsicherungen im Bereich von Treppenläufen, um Treppenlaufuntersichten und Wandflächen im Treppenlaufbereich bearbeiten zu können. - Die Erschwernis für Einrüstungen / Neigungsausgleiche / Absturzsicherungen, insbesondere im Bereich oberhalb des			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
10	Titel	Treppenhäuser F, G, H, I		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	jeweils vorletzten Treppenlaufes, um Wandflächen und Dachuntersichten bearbeiten zu können. Hier beträgt die Arbeitshöhe bis zu ca. 6,70 m von OK Treppenlauf bis zur Dachuntersicht.			
	- Für sämtliche Einrüstungen / Neigungsausgleiche / Absturzsicherungen ist das Anliefern, Aufbauen, Umsetzen/Umbauen, Abbauen und Abtransportieren miteinzukalkulieren.			
	- Für sämtliche erforderlichen Schutzmatte/ Lastverteilhölzer unter Gerüstfüßen o.ä. ist das Anliefern, Aufbauen, Umsetzen/Umbauen, Abbauen und Abtransportieren miteinzukalkulieren.			
	Ausführungsort: Treppenhäuser F, G, H alle Geschosse			
	Abgerechnet wird die Anzahl der Treppenhäuser.			
		3 St	EP	GP
10.130	Erschwerniszulage für Treppenhaus I			
	Pauschale Erschwerniszulage zu allen vorbeschriebenen Malerarbeiten für die erschwerte Ausführung innerhalb des Treppenhauses I			
	Das Treppenhaus I verbindet das 1. Untergeschoss mit dem Erdgeschoss.			
	Es besteht aus einer 4-läufigen Treppenanlage mit einem großen Treppenauge. Die Läufe sind geradlinig und mit massiven Brüstungen ausgestattet.			
	Treppenauge:	ca. 1,10*2,00 m		
	Zwischenpodest > 1.UG (1 Lauf)			
	Lauf 1:			
	Laufbreite:	ca. 1,00 m		
	Steigungen:	4 Stg., ca. 16,5 / 30 cm		
	1.UG > EG (3 Läufe)			
	Lauf 2:			
	Laufbreite:	ca. 1,60 m		
	Steigungen:	7 Stg., ca. 16,5 / 30 cm		
	Lauf 3:			
	Laufbreite:	ca. 1,60 m		
	Steigungen:	3 Stg., ca. 16,5 / 30 cm		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
10	Titel	Treppenhäuser F, G, H, I		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Lauf 4:</p> <p>Laufbreite: ca. 1,60 m</p> <p>Steigungen: 12 Stg., ca. 16,5 / 30 cm</p> <p>vorhandener Belag: Terrakottafliesen auf Tritt- und Setzstufen, auf Haupt- und Zwischenpodesten</p> <p>In die Erschwerniszulage ist einzukalkulieren:</p> <p>- Die Erschwernis für Einrüstungen / Neigungsausgleiche / Absturzsicherungen im Bereich von Treppenläufen und Podesten, um Treppenlaufuntersichten, Wandflächen und Brüstungsflächen bearbeiten zu können. Hier beträgt die Arbeitshöhe bis zu ca. 7,50 m von OK des untersten Zwischenpodests bis zur Oberkante der Wände.</p> <p>- Für sämtliche Einrüstungen / Neigungsausgleiche / Absturzsicherungen ist das Anliefern, Aufbauen, Umsetzen/Umbauen, Abbauen und Abtransportieren miteinzukalkulieren.</p> <p>- Für sämtliche erforderlichen Schutzmatten/ Lastverteilhölzer unter Gerüstfüßen o.ä. ist das Anliefern, Aufbauen, Umsetzen/Umbauen, Abbauen und Abtransportieren miteinzukalkulieren.</p> <p>Ausführungsort: Treppenhaus I</p> <p>Abgerechnet wird das Treppenhaus I als 1,00 Stück</p>			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 10		Treppenhäuser F, G, H, I, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
11	Titel	AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF GIPSKARTON		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	Titel	AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF GIPSKARTON		
A0010	A0010_Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen			
Ausführungsbeschr.	<p>Nachträgliche Spachtelung Q3 konservierungsmittelfrei, inkl. Schleifen Vorhandene Standardverspachtelung Q2 auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern. Sonderverspachtelung: Herstellen der Oberflächengüte Q3 für erhöhte Anforderungen durch breiteres Spachteln der Fugenbereiche sowie scharfes Abziehen (Abporen) der restlichen Fläche mit konservierungsmittelfreier, verarbeitungsfertiger, weißer Spachtelmasse. konservierungsmittelfrei, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, verarbeitungsfertig, weiß, mit mehr als 95% mineralischen Rohstoffen, lange Offenzeit, hohes Deckvermögen, wasserdampfdiffusionsfähig Spachtelung inkl. schleifen und entstauben. Miteinzukalkulieren ist auch das Vorspachteln kleinerer Beschädigungen. Oberflächenanforderung: Q 3 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. vorhandene Untergrundgüte: Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung '.....'</p>			
A0011	A0011_Grundierung vollflächig			
Ausführungsbeschr.	<p>Grundierung vollflächig mit konservierungsmittelfreiem, wasserverdünnbarem Hydrosol-Tiefgrund. konservierungsmittelfrei, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung '.....'</p>			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
11	Titel	AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF GIPSKARTON		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
A0012	A0012_Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung			
Ausführungsbeschr.	<p>Zellstoff-Vlies inkl. Verklebung, Leichtes Anstrichvlies aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern im Großrollenformat mit konservierungsmittelfreiem, verarbeitungsfertigem Spezialkleber für Glattvlies-Wandbeläge faltensfrei auf Stoß verkleben. Flächengewicht Vlies: ≥ 130 g/m2 ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung '.....'</p>			
A0013	A0013_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65			
Ausführungsbeschr.	<p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe, Farbton "mittel getönt" Zwischenanstrich mit konservierungsmittelfreier, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, NAB-K1. Schlussanstrich mit konservierungsmittelfreier, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, NAB-K1. konservierungsmittelfrei, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfnachweis, wasserdampfdiffusionsfähig, Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m2/Liter Glanzgrad: seidenmatt Farbton: "mittel getönt" Zu kalkulieren sind Farbtöne mit einem Helligkeitsbezugswert: von ≥ 25 bis ≤ 65 nach Wahl des AG ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung '.....'</p>			
A0014	A0014_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65			
Ausführungsbeschr.	<p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe, Farbton "hell getönt"</p> <p>Zwischenanstrich mit konservierungsmittelfreier, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, NAB-K1. Schlussanstrich mit konservierungsmittelfreier, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, NAB-K1. konservierungsmittelfrei, emissionsarm, lösemittel- und</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
11	Titel	AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF GIPSKARTON		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>weichmacherfrei, desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfnachweis, wasserdampfdiffusionsfähig,</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m2/Liter Glanzgrad: seidenmatt</p> <p>Farbton: "hell getönt" Zu kalkulieren sind Farbtöne mit einem Helligkeitsbezugswert: > 65 nach Wahl des AG</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p>			
A0015	A0015_Zwischen- und Schlussanstrich, Standard-Weißton			
Ausführungsbeschr.	<p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe, Farbton: Standard-Weißton des Herstellers</p> <p>Zwischenanstrich mit konservierungsmittelfreier, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, NAB-K1. Schlussanstrich mit konservierungsmittelfreier, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, NAB-K1. konservierungsmittelfrei, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfnachweis, wasserdampfdiffusionsfähig,</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m2/Liter Glanzgrad: seidenmatt</p> <p>Farbton: Standard-Weißton nach Wahl des AG</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p>			

Leistungsverzeichnis

SZS Sanierung Schulzentrum Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
11	Titel	AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF GIPSKARTON		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Nur Textinformation - Titel 11				
AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF GIPSKARTON				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
12	Titel	Gipskarton Wände, Altanstrich tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	Titel Gipskarton Wände, Altanstrich tragfähig			
	GK-WANDFLÄCHEN MIT ALTANSTRICH Gipskarton-Wandflächen mit Altanstrich			
	Ausführung:	auf GK-Wandflächen mit Altanstrich		
	Ausführung:	auf GK-Laibungen und schmalen GK-Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten, mit Altanstrich		
	Ausführungshöhe:	bis ca. 3,10 m		
	Erforderliche Arbeitsgänge:			
	1a.) A0013_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65			
	1b.) A0014_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65			
	Mit Laibungen und schmalen Flächen sind die Oberflächen folgender Bauteile gemeint:			
	- Fenster- und Türleibungen seitlich / oben			
	- Fensterpfeiler			
	- schmale Flächen von Unterzügen in Ansicht / Untersicht			
	- Stützen			
	- Kopfseiten von Wänden			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße werden auch die Laibungen und schmalen Flächen über m2 abgerechnet, allerdings sind sie in gesonderten Positionen erfasst.			
12.10	Fläche gemäß T11: A0013, Zwischenanstrich und Schlussanstrich, HBW 25-65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0013 Ausführung: auf GK-Wandflächen mit Altanstrich Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
		37 m2	EP	GP
12.20	Fläche gemäß T11: A0014, Zwischenanstrich und Schlussanstrich, HBW >65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
12	Titel	Gipskarton Wände, Altanstrich tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0014			Übertrag:
	Ausführung: auf GK-Wandflächen mit Altanstrich Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
		40 m2	EP	GP
12.30	Laibung gemäß T11: A0013, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0013			
	Ausführung: Auf GK-Laibungen und schmalen GK-Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten, mit Altanstrich			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		2 m2	EP	GP
12.40	Laibung gemäß T11: A0014, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0014			
	Ausführung: Auf GK-Laibungen und schmalen GK-Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten, mit Altanstrich			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		3 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS Sanierung Schulzentrum Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
12	Titel	Gipskarton Wände, Altanstrich tragfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<div> <div>Summe Titel 12</div> <div> Gipskarton Wände, Altanstrich tragfähig, Netto: </div> </div>				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
13	Titel	Gipskarton neu, Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	Titel Gipskarton neu, Wände			
	GK-WANDFLÄCHEN NEU			
	Gipskarton-Wandflächen			
	Ausführung:	auf GK-Wandflächen		
	Ausführung:	auf GK-Laibungen und schmalen GK-Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten		
	Ausführungshöhe:	bis ca. 3,10 m		
	Erforderliche Arbeitsgänge:			
	1.)	A0010_Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen mit zusätzlichem Anrauen des Bestandsanstrichs vor der Spachtelung		
	2.)	A0011_Grundierung vollflächig		
	3.)	A0012_Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung		
	4a.)	A0013_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65		
	4b.)	A0015_Zwischen- und Schlussanstrich, Standard-Weißton		
	Mit Laibungen und schmalen Flächen sind die Oberflächen folgender Bauteile gemeint:			
	- Fenster- und Türleibungen seitlich / oben			
	- Fensterpfeiler			
	- schmale Flächen von Unterzügen in Ansicht / Untersicht			
	- Stützen			
	- Kopfseiten von Wänden			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße werden auch die Laibungen und schmalen Flächen über m2 abgerechnet, allerdings sind sie in gesonderten Positionen erfasst.			
13.10	Fläche gemäß T11: A0010, Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen			
	Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0010			
	Ausführung:	auf neuen GK-Wandflächen		
	Ausführungshöhe:	bis ca. 3,10 m		
		1.290 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
13	Titel	Gipskarton neu, Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
13.20	Fläche gemäß T11: A0011, Grundanstrich vollflächig Grundanstrich vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0011 Ausführung: auf neuen GK-Wandflächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m 1.290 m2 EP GP			
13.30	Fläche gemäß T11: A0012, Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0012 Ausführung: auf neuen GK-Wandflächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m 1.290 m2 EP GP			
13.40	Fläche gemäß T11: A0013, Zwischenanstrich und Schlussanstrich, HBW 25-65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0013 Ausführung: auf neuen GK-Wandflächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m 110 m2 EP GP			
13.50	Fläche gemäß T11: A0015_Zwischen- und Schlussanstrich, Standard-Weißton Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe, Standard-Weißton des Herstellers nach Wahl des AN gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0015 Ausführung: auf neuen GK-Wandflächen Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m 1.180 m2 EP GP			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
13	Titel	Gipskarton neu, Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
13.60	<p>Laibung gemäß T11: A0010, Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen</p> <p>Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen, auf Laibungen o.ä.,</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0010</p> <p>Ausführung: auf neuen GK-Laibungen und schmalen GK-Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p>	17 m2	EP	GP
13.70	<p>Laibung gemäß T11: A0011, Grundanstrich vollflächig</p> <p>Grundanstrich vollflächig auf Laibungen o.ä.,</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0011</p> <p>Ausführung: auf neuen GK-Laibungen und schmalen GK-Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p>	17 m2	EP	GP
13.80	<p>Laibung gemäß T11: A0012, Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung</p> <p>Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung, auf Laibungen o.ä.,</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0012</p> <p>Ausführung: auf neuen GK-Laibungen und schmalen GK-Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
13	Titel	Gipskarton neu, Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			Übertrag:
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		17 m2	EP	GP
13.90	Laibung gemäß T11: A0013, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65			
	Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0013			
	Ausführung: auf neuen GK-Laibungen und schmalen GK-Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
		2 m2	EP	GP
13.100	Laibung gemäß T11: A0015_Zwischen- und Schlussanstrich, Standard-Weißton			
	Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe, Standard-Weißton des Herstellers nach Wahl des AN			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0015			
	Ausführung: auf neuen GK-Laibungen und schmalen GK-Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
13	Titel	Gipskarton neu, Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.</p> <p>Ausführungsort: z.B. GK-Schächte für Waschbecken</p>	15 m2	EP	GP
Summe Titel 13		Gipskarton neu, Wände, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
14	Titel	Gipskarton neu, Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14	Titel Gipskarton neu, Abhangdecken			
	GK-ABHANGDECKEN NEU Gipskarton-Abkofferungen und Gipskarton-Deckenversprünge Erforderliche Arbeitsgänge: 1.) A0010_Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen 2.) A0011_Grundierung vollflächig 3.) A0012_Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung 4.) A0014_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 Ausführungsort: 1. Untergeschoss Große WC-Anlagen (von außen vom Schulhofniveau ebenerdig erschlossen) Ausführungshöhe: von ca. 2,80 m bis ca. 3,00 m Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, dort in den kleinen WC-Räumen neben den Treppenhäusern F, G, H. Ausführungshöhe: ca. 2,50 m			
14.10	Fläche gemäß T11: A0010, Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0010 Ausführung: auf GK-Abhangdecken Ausführungshöhe: von ca. 2,50 m bis ca. 3,00 m 255 m2 EP GP			
14.20	Fläche gemäß T11: A0011, Grundanstrich vollflächig Grundanstrich vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0011 Ausführung: auf GK-Abhangdecken Ausführungshöhe: von ca. 2,50 m bis ca. 3,00 m 255 m2 EP GP			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
14	Titel	Gipskarton neu, Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
14.30	Fläche gemäß T11: A0012, Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0012 Ausführung: auf GK-Abhangdecken Ausführungshöhe: von ca. 2,50 m bis ca. 3,00 m 255 m2 EP GP			
14.40	Fläche gemäß T11: A0014, Zwischenanstrich und Schlussanstrich, HBW >65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0014 Ausführung: auf GK-Abhangdecken Ausführungshöhe: von ca. 2,50 m bis ca. 3,00 m 255 m2 EP GP			
14.50	Schattenfugen lackieren Schattenfugen als Wandanschluss an GK-Abhangdeckenrand Ausführungshöhe: von ca. 2,50 m bis ca. 3,00 m Untergrund: verzinkte Stahlprofile aus Trockenbausystem: (U-Wandanschluss-Profil 28*27*48 mm und Kantenschutzprofil) Breite Schattenfuge: ca. 10-15 mm Höhe Schattenfuge: ca. 25 mm (= 2x 12,5 mm GK) komplett behandeln und herstellen der fertigen Oberfläche mit folgenden Arbeitsschritten: - Vorbehandlung/ Grundierung der Stahlprofile für Lackierung - 2x Lackieren der Stahlprofile Glanzgrad: seidenmatt Farbton: "hell getönt" Zu kalkulieren sind Farbtöne mit einem Helligkeitsbezugswert: > 65 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
14	Titel	Gipskarton neu, Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	nach Wahl des AG			
	Eventuell erforderliche Abklebearbeiten zu Decke und Wand sind miteinzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet			
	Detail: 277_5_A_DT_TR_510			
		315 m	EP	GP
	GK-ABKOFFERUNGEN / GK-DECKENVERSPRÜNGE NEU			
	Gipskarton-Abkofferungen und Gipskarton-Deckenversprünge			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,00 m			
	Erforderliche Arbeitsgänge:			
	1.) A0010_Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen			
	2.) A0011_Grundierung vollflächig			
	3.) A0012_Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung			
	4.) A0014_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65			
14.60	Fläche gemäß T11: A0010, Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen			
	Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0010			
	Ausführung:	- auf GK-Abkofferungen an Deckenrändern		
	Ausführungshöhe:	- auf GK-Deckenversprüngen bis ca. 3,00 m		
		60 m2	EP	GP
14.70	Fläche gemäß T11: A0011, Grundanstrich vollflächig			
	Grundanstrich vollflächig			
	gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0011			
	Ausführung:	- auf GK-Abkofferungen an Deckenrändern		
	Ausführungshöhe:	- auf GK-Deckenversprüngen bis ca. 3,00 m		
		60 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
14	Titel	Gipskarton neu, Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
14.80	<p>Fläche gemäß T11: A0012, Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung</p> <p>Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0012</p> <p>Ausführung: - auf GK-Abkofferungen an Deckenrändern</p> <p>Ausführungshöhe: - auf GK-Deckenversprünge bis ca. 3,00 m</p>	60 m2	EP	GP
14.90	<p>Fläche gemäß T11: A0014, Zwischenanstrich und Schlussanstrich, HBW >65</p> <p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0014</p> <p>Ausführung: - auf GK-Abkofferungen an Deckenrändern</p> <p>Ausführungshöhe: - auf GK-Deckenversprünge bis ca. 3,00 m</p>	60 m2	EP	GP
Summe Titel 14		Gipskarton neu, Abhangdecken, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
15	Titel	Gipskarton neu, Sheddach-Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	Titel Gipskarton neu, Sheddach-Bereich			
	<p>GK-BEKLIDUNGSFLÄCHEN IM SHEDDACH-BEREICH, bis 3,50 m</p> <p>GK-Flächen im Sheddachbereich, für die Bekleidungen von Teilflächen im Bereich der Sheddach-Abwicklungen, vertikal, horizontal und geneigt,</p> <p>Hinweis: Der überwiegende Teil der geneigten Flächen wird bauseits mit Mineralfaser-Rasterdecken als Unterdecken mit sichtbarem Einlegesystem aus beschichteten Metallprofilen herstellen.</p> <p>Breiten der GK-Flächen: von ca. 0,20 m bis ca. 1,10 m Länge der GK-Flächen: ca. 7,10 m</p> <p>Ausführungshöhe: hier von ca. 3,10 m bis 3,50 m</p> <p>Erforderliche Arbeitsgänge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) A0010_Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen 2.) A0011_Grundierung vollflächig 3.) A0012_Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung 4.) A0014_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 <p>Ablebearbeiten im Übergang zu den Profilen der Rasterdecken sind in den Arbeitsgängen miteinzukalkulieren.</p> <p>Einbauort: EG, in folgenden Räumen 277_00_162 FK Physik Unterricht 277_00_163 FK Physik Unterricht 277_00_166 FK Chemie Unterricht 277_00_167 FK Chemie Unterricht</p> <p>Gesamtbodenfläche der genannten Räume: ca. 300,00 m2</p> <p>Plan: 277_5_A_GR_00_022 Deckenspiegel: 277_5_A_DS_00_082 Detail: 277_5_A_DT_TR_511 277_5_A_DT_TR_516 277_5_A_DT_DA_605</p>			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
15	Titel	Gipskarton neu, Sheddach-Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
15.10	Fläche gemäß T11: A0010, Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0010 Ausführung: auf GK-Bekleidungsflächen im Sheddachbereich Ausführungshöhe: hier von ca. 3,10 m bis 3,50 m	100 m2	EP	GP
15.20	Fläche gemäß T11: A0011, Grundanstrich vollflächig Grundanstrich vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0011 Ausführung: auf GK-Bekleidungsflächen im Sheddachbereich Ausführungshöhe: hier von ca. 3,10 m bis 3,50 m	100 m2	EP	GP
15.30	Fläche gemäß T11: A0012, Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0012 Ausführung: auf GK-Bekleidungsflächen im Sheddachbereich Ausführungshöhe: hier von ca. 3,10 m bis 3,50 m	100 m2	EP	GP
15.40	Fläche gemäß T11: A0014, Zwischenanstrich und Schlussanstrich, HBW >65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0014 Ausführung: auf GK-Bekleidungsflächen im Sheddachbereich Ausführungshöhe: hier von ca. 3,10 m bis 3,50 m	100 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
15	Titel	Gipskarton neu, Sheddach-Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>GK-BEKLIDUNGSFLÄCHEN IM SHEDDACH-BEREICH, ab 3,50 m</p> <p>GK-Flächen im Sheddachbereich, für die Bekleidungen von Teilflächen im Bereich der Sheddach-Abwicklungen, vertikal, horizontal und geneigt,</p> <p>Hinweis: Der überwiegende Teil der geneigten Flächen wird bauseits mit Mineralfaser-Rasterdecken als Unterdecken mit sichtbarem Einlegesystem aus beschichteten Metallprofilen herstellen.</p> <p>Breiten der GK-Flächen: von ca. 0,20 m bis ca. 1,10 m Länge der GK-Flächen: ca. 7,10 m</p> <p>Ausführungshöhe: hier von 3,50 m bis ca. 5,00 m</p> <p>Erforderliche Arbeitsgänge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) A0010_Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen 2.) A0011_Grundierung vollflächig 3.) A0012_Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung 4.) A0014_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 <p>Ablebearbeiten im Übergang zu den Profilen der Rasterdecken sind in den Arbeitsgängen miteinzukalkulieren.</p> <p>Einbauort: EG, in folgenden Räumen 277_00_162 FK Physik Unterricht 277_00_163 FK Physik Unterricht 277_00_166 FK Chemie Unterricht 277_00_167 FK Chemie Unterricht</p> <p>Gesamtbodenfläche der genannten Räume: ca. 300,00 m2</p> <p>Wichtiger Hinweis: Die Ausführungshöhe aller Arbeiten aus den Positionen 15.50 bis 15.80 liegt im Höhenbereich von > 3,50 m bis ca. 5,00 m. Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!</p> <p>Plan: 277_5_A_GR_00_022 Deckenspiegel:</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
15	Titel	Gipskarton neu, Sheddach-Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	277_5_A_DS_00_082 Detail: 277_5_A_DT_TR_511 277_5_A_DT_TR_516 277_5_A_DT_DA_605			
15.50	Fläche gemäß T11: A0010, Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0010 Ausführung: auf GK-Bekleidungsflächen im Sheddachbereich Ausführungshöhe: hier ab 3,50 m bis ca. 5,00 m Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!			
		108 m2	EP	GP
15.60	Fläche gemäß T11: A0011, Grundanstrich vollflächig Grundanstrich vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0011 Ausführung: auf GK-Bekleidungsflächen im Sheddachbereich Ausführungshöhe: hier ab 3,50 m bis ca. 5,00 m Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!			
		108 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
15	Titel	Gipskarton neu, Sheddach-Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
15.70	Fläche gemäß T11: A0012, Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0012 Ausführung: auf GK-Bekleidungsflächen im Sheddachbereich Ausführungshöhe: hier ab 3,50 m bis ca. 5,00 m Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren! 108 m2 EP GP			
15.80	Fläche gemäß T11: A0014, Zwischenanstrich und Schlussanstrich, HBW >65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0014 Ausführung: auf GK-Bekleidungsflächen im Sheddachbereich Ausführungshöhe: hier ab 3,50 m bis ca. 5,00 m Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren! 108 m2 EP GP			
GK-WANDFLÄCHEN IM SHEDDACH-BEREICH, ab 3,50 m GK-Wandflächen im Sheddachbereich Ausführung: auf GK-Wandflächen Ausführung: auf GK-Laibungen und schmalen GK-Flächen, vertikal, horizontal,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
15	Titel	Gipskarton neu, Sheddach-Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>auch als Untersichten</p> <p>Ausführungshöhe: hier von 3,50 m bis ca. 5,00 m</p> <p>Erforderliche Arbeitsgänge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) A0010_Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen 2.) A0011_Grundierung vollflächig 3.) A0012_Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung 4.) A0014_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 <p>Mit Laibungen und schmalen Flächen sind die Oberflächen folgender Bauteile gemeint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fenster- und Türleibungen seitlich / oben - Fensterpfeiler - schmale Flächen von Unterzügen in Ansicht / Untersicht - Stützen - Kopfseiten von Wänden <p>Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße werden auch die Laibungen und schmalen Flächen über m2 abgerechnet, allerdings sind sie in gesonderten Positionen erfasst.</p> <p>Einbauort: GK-Wandflächen im EG, beginnend ca. 50 cm oberhalb raumquerender Betonrähme, hochgeführt bis zum Anschluss an die Sheddachabwicklung, in folgenden Räumen</p> <p>277_00_162 FK Physik Unterricht 277_00_163 FK Physik Unterricht 277_00_166 FK Chemie Unterricht 277_00_167 FK Chemie Unterricht</p> <p>Wichtiger Hinweis: Die Ausführungshöhe aller Arbeiten aus den Positionen 15.90 bis 15.160 liegt im Höhenbereich von > 3,50 m bis ca. 5,00 m. Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!</p> <p>Plan: 277_5_A_GR_00_022 Detail: 277_5_A_DT_TR_516 277_5_A_DT_DA_605</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
15	Titel	Gipskarton neu, Sheddach-Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
15.90	Fläche gemäß T11: A0010, Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0010 Ausführung: auf GK-Wandflächen im Sheddachbereich Ausführungshöhe: hier von 3,50 m bis ca. 5,00 m Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren! 35 m2 EP GP			
15.100	Fläche gemäß T11: A0011, Grundanstrich vollflächig Grundanstrich vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0011 Ausführung: auf GK-Wandflächen im Sheddachbereich Ausführungshöhe: hier von 3,50 m bis ca. 5,00 m Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren! 35 m2 EP GP			
15.110	Fläche gemäß T11: A0012, Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0012 Ausführung: auf GK-Wandflächen im Sheddachbereich Ausführungshöhe: hier von 3,50 m bis ca. 5,00 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
15	Titel	Gipskarton neu, Sheddach-Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!			
		35 m2	EP	GP
15.120	Fläche gemäß T11: A0014, Zwischenanstrich und Schlussanstrich, HBW >65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0014 Ausführung: auf GK-Wandflächen im Sheddachbereich Ausführungshöhe: hier von 3,50 m bis ca. 5,00 m Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!			
		35 m2	EP	GP
15.130	Laibung gemäß T11: A0010, Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen, auf Laibungen o.ä., gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0010 Ausführung: auf GK-Laibungen und schmalen GK-Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten Ausführungshöhe: hier von 3,50 m bis ca. 5,00 m Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
	Übertrag:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
15	Titel	Gipskarton neu, Sheddach-Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Detail: 277_5_A_DT_DA_605			Übertrag:
	Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!			
		6 m2	EP	GP
15.140	Laibung gemäß T11: A0011, Grundanstrich vollflächig Grundanstrich vollflächig auf Laibungen o.ä., gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0011 Ausführung: auf neuen GK-Laibungen und schmalen GK-Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten Ausführungshöhe: hier von 3,50 m bis ca. 5,00 m Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet. Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!			
		6 m2	EP	GP
15.150	Laibung gemäß T11: A0012, Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung, auf Laibungen o.ä., gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0012 Ausführung: auf neuen GK-Laibungen und schmalen GK-Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
15	Titel	Gipskarton neu, Sheddach-Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausführungshöhe: hier von 3,50 m bis ca. 5,00 m			
	Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet.			
	Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!			
		6 m2	EP	GP
15.160	Laibung gemäß T11: A0014, Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich auf Laibungen o.ä., mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0014 Ausführung: auf neuen GK-Laibungen und schmalen GK-Flächen, vertikal, horizontal, auch als Untersichten Ausführungshöhe: hier von 3,50 m bis ca. 5,00 m Wegen der Vielzahl verschiedener Breitenmaße sind die Laibungen und schmalen Flächen in dieser Position zusammengefasst und werden über m2 abgerechnet. Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!			
		6 m2	EP	GP
Summe Titel 15		Gipskarton neu, Sheddach-Bereich, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
16	Titel	Gipskarton neu, Lichtkuppelverkleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
16	Titel Gipskarton neu, Lichtkuppelverkleidungen			
A0016	GK-FLÄCHEN LICHTKUPPELVERKLEIDUNGEN, bis 3,50 m			
Ausführungsbeschr.	<p>GK-Flächen als Lichtkuppelverkleidungen, für insgesamt 6 Lichtkuppeln bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vertikalen, 4-seitigen GK-Verkleidungen als Lichtschacht - horizontalen/vertikalen, 4-seitig umlaufenden GK-Kränzen <p>Ausführungshöhe: hier von ca. 3,00 m bis 3,50 m</p> <p>Erforderliche Arbeitsgänge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) A0010_Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen 2.) A0011_Grundierung vollflächig 3.) A0012_Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung 4.) A0014_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 <p>zu bearbeitende GK-Gesamtoberfläche im Arbeitshöhenbereich bis ca. 3,50 m: ca. 28,0 m2</p> <p><u>Lichtkuppel Typ 1:</u> 2,0 Stück</p> <p>Senkrechte GK-Bekleidung als 4-seitiger, quadratischer Lichtschacht, Ausführung ohne unterseitigen GK-Kranz, Abmessung Lichtschacht im Grundriss A*B: ca. 1,55*1,55 m Höhe Bekleidung: ca. 0,50 m (bis 3,50 m Arbeitshöhe)</p> <p><u>Lichtkuppel Typ 2:</u> 3,0 Stück</p> <p>Senkrechte GK-Bekleidung als 4-seitiger, quadratischer Lichtschacht, Ausführung inkl. horizontalem, umlaufenden GK-Kranz mit ungleichmäßigen Randbreiten, Abmessung Lichtschacht im Grundriss A*B: ca. 1,55*1,55 m Höhe Bekleidung: ca. 0,50 m (bis 3,50 m Arbeitshöhe) Kranzbreiten horizontal: von ca. 10 cm bis ca. 50 cm in bis zu 4 unterschiedlichen Breiten,</p> <p><u>Lichtkuppel Typ 3:</u> 1,0 Stück</p> <p>als 4-seitiger, quadratischer Lichtschacht, Ausführung inkl. horizontalem, umlaufenden GK-Kranz mit gleichmäßigen Randbreiten, Ausführung inkl. vertikalem, umlaufenden GK-Kranz mit gleichmäßigen Randbreiten, Abmessung Lichtschacht im Grundriss A*B: ca. 1,55*1,55 m Höhe Bekleidung: ca. 0,50 m (bis 3,50 m Arbeitshöhe) Kranzbreiten horizontal: ca. 36 cm Kranzbreiten vertikal: ca. 20 cm</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
16	Titel	Gipskarton neu, Lichtkuppelverkleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Einbauort: OG, - in den Treppenhäusern F, G, H - in den Fluren, die vor diesen Treppenhäusern liegen</p> <p>Hinweis: Die horizontalen GK-Kränze bilden den höhengleichen Übergang zu Mineralfaser-Rasterdecken mit sichtbarem Einlegesystem aus beschichteten Metallprofilen. Bei den Beschichtungsarbeiten an den Kränzen sind alle erforderliche Abklebearbeiten in die Positionen miteinzukalkulieren.</p> <p>Plan: 277_5_A_GR_01_023 Deckenspiegel: 277_5_A_DS_01_083 Detail: 277_5_A_DT_TR_508 (Lichtkuppel Typ 3)</p>			
16.10	<p>gemäß T11: A0010, Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0010</p> <p>Ausführung: auf GK-Verkleidungen im Bereich von Lichtkuppeln</p> <p>Ausführungshöhe: von ca. 3,00 m bis 3,50 m</p> <p style="text-align: right;">28 m2 EP GP</p>			
16.20	<p>gemäß T11: A0011, Grundanstrich vollflächig Grundanstrich vollflächig</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0011</p> <p>Ausführung: auf GK-Verkleidungen im Bereich von Lichtkuppeln</p> <p>Ausführungshöhe: von ca. 3,00 m bis 3,50 m</p> <p style="text-align: right;">28 m2 EP GP</p>			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
16	Titel	Gipskarton neu, Lichtkuppelverkleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
16.30	gemäß T11: A0012, Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0012 Ausführung: auf GK-Verkleidungen im Bereich von Lichtkuppeln Ausführungshöhe: von ca. 3,00 m bis 3,50 m 28 m2 EP GP			
16.40	gemäß T11: A0014, Zwischenanstrich und Schlussanstrich, HBW >65 Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65 gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0014 Ausführung: auf GK-Verkleidungen im Bereich von Lichtkuppeln Ausführungshöhe: von ca. 3,00 m bis 3,50 m 28 m2 EP GP			
A0017	GK-FLÄCHEN LICHTKUPPELVERKLEIDUNGEN, ab 3,50 m Ausführungsbeschr. GK-Flächen als Lichtkuppelverkleidungen, für insgesamt 6 Lichtkuppeln bestehend aus: - vertikalen, 4-seitigen GK-Verkleidungen als Lichtschacht Ausführungshöhe: hier von 3,50 m bis ca. 4,20 m Erforderliche Arbeitsgänge: 1.) A0010_Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen 2.) A0011_Grundierung vollflächig 3.) A0012_Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung 4.) A0014_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65 zu bearbeitende GK-Gesamtoberfläche im Arbeitshöhenbereich von 3,50 m bis ca. 4,20 m: ca. 26,0 m2 Lichtkuppel Typ 1: 2,0 Stück Senkrechte GK-Bekleidung als 4-seitiger, quadratischer Lichtschacht, hier im Teilbereich über 3,50 m Arbeitshöhe Abmessung Lichtschacht			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
16	Titel	Gipskarton neu, Lichtkuppelverkleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	im Grundriss A*B: ca. 1,55*1,55 m Höhe Bekleidung: ca. 0,70 m (ab 3,50 m Arbeitshöhe)			
	<u>Lichtkuppel Typ 2:</u> 3,0 Stück Senkrechte GK-Bekleidung als 4-seitiger, quadratischer Lichtschacht, hier im Teilbereich über 3,50 m Arbeitshöhe Abmessung Lichtschacht im Grundriss A*B: ca. 1,55*1,55 m Höhe Bekleidung: ca. 0,70 m (ab 3,50 m Arbeitshöhe)			
	<u>Lichtkuppel Typ 3:</u> 1,0 Stück Senkrechte GK-Bekleidung als 4-seitiger, quadratischer Lichtschacht, hier im Teilbereich über 3,50 m Arbeitshöhe Abmessung Lichtschacht im Grundriss A*B: ca. 1,55*1,55 m Höhe Bekleidung: ca. 0,70 m (ab 3,50 m Arbeitshöhe)			
	Wichtiger Hinweis: Die Ausführungshöhe aller Arbeiten aus den Positionen 16.50 bis 16.80 liegt im Höhenbereich von 3,50 m bis ca. 4,20 m. Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag im Flur vorhanden! / Terrakottafliesen im Treppenhaus vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!			
	Einbauort: OG, - in den Treppenhäusern F, G, H - in den Fluren, die vor diesen Treppenhäusern liegen			
	Plan: 277_5_A_GR_01_023 Deckenspiegel: 277_5_A_DS_01_083 Detail: 277_5_A_DT_TR_508 (Lichtkuppel Typ 3)			
16.50	gemäß T11: A0010, Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0010 Ausführung: auf GK-Verkleidungen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
16	Titel	Gipskarton neu, Lichtkuppelverkleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	im Bereich von Lichtkuppeln Ausführungshöhe: von 3,50 m bis ca. 4,20 m			
	Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag im Flur vorhanden! / Terrakottafliesen im Treppenhaus vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!			
		26 m2	EP	GP
16.60	gemäß T11: A0011, Grundanstrich vollflächig Grundanstrich vollflächig gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0011 Ausführung: auf GK-Verkleidungen im Bereich von Lichtkuppeln Ausführungshöhe: von 3,50 m bis ca. 4,20 m Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag im Flur vorhanden! / Terrakottafliesen im Treppenhaus vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!			
		26 m2	EP	GP
16.70	gemäß T11: A0012, Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0012 Ausführung: auf GK-Verkleidungen im Bereich von Lichtkuppeln Ausführungshöhe: von 3,50 m bis ca. 4,20 m Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen,			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
16	Titel	Gipskarton neu, Lichtkuppelverkleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag im Flur vorhanden! / Terrakottafliesen im Treppenhaus vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!</p>	26 m2	EP	GP
16.80	<p>gemäß T11: A0014, Zwischenanstrich und Schlussanstrich, HBW >65</p> <p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe "hell getönt" HBW >65</p> <p>gemäß Ausführungsbeschreibung aus Titel 11: A0014</p> <p>Ausführung: auf GK-Verkleidungen im Bereich von Lichtkuppeln</p> <p>Ausführungshöhe: von 3,50 m bis ca. 4,20 m</p> <p>Arbeitshöhen beachten!: Das Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umbauen/Versetzen, Abbauen und Abtransportieren von erforderlichen Arbeitsgerüsten/ fahrbaren Arbeitsbühnen für die Bereiche oberhalb von 3,50 m inkl. Schutzmaßnahmen unterhalb von Gerüstfüßen und Rollen (PVC-Belag im Flur vorhanden! / Terrakottafliesen im Treppenhaus vorhanden!) ist in die Position 01.10 "Baustelleneinrichtung" miteinzukalkulieren!</p>	26 m2	EP	GP
Summe Titel 16		Gipskarton neu, Lichtkuppelverkleidungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
17	Titel	Gipskarton neu, Kleinflächige Bauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	Titel Gipskarton neu, Kleinflächige Bauteile			
A0018	GK KLEINFLÄCHIGE BAUTEILE			
Ausführungsbeschr.	GK-Flächen von kleinflächigen, überwiegend schmalen und länglichen Bauteilen aus Gipskartonplatten wie z.B.:			
	<ul style="list-style-type: none">- GK-Schachtverkleidungen,- GK-Leitungsverkleidungen,- GK-Leitungsverkleidungen in Polygon-Form (in Treppenhäusern)- GK-Sonderwandanschlüsse (als Verbreiterung) von GK-Montagewänden- GK-Sonderwandanschlüsse (als Reduzierung) von GK-Montagewänden- GK-Laibungen zu Türelementen- GK-Sonderanschlüsse an Fensterprofile			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	Erforderliche Arbeitsgänge:			
	1.) A0010_Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen			
	2.) A0011_Grundierung vollflächig			
	3.) A0012_Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung			
	4a.) A0013_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65			
	4b.) A0014_Zwischen- und Schlussanstrich, HBW >65			
	Einbauorte:			
	alle Etagen			
	Detail:			
	277_5_A_DT_TR_504			
	277_5_A_DT_TR_505			
	277_5_A_DT_TR_512			
	277_5_A_DT_DA_605			
17.10	Kleinflächen gemäß T11: A0010, Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen			
	Nachträgliche Spachtelung Q3 inkl. Schleifen, auf Kleinflächen			
	gemäß Ausführungsbeschreibung			
	aus Titel 11: A0010			
	Ausführung: auf GK-Kleinflächen			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
	66 m2	EP	GP	
17.20	Kleinflächen gemäß T11: A0011, Grundanstrich vollflächig			
	Grundanstrich vollflächig, auf Kleinflächen			
	gemäß Ausführungsbeschreibung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
17	Titel	Gipskarton neu, Kleinflächige Bauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	aus Titel 11: A0011		Übertrag:	
	Ausführung: auf GK-Kleinflächen			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
		66 m2	EP	GP
17.30	Kleinflächen gemäß T11: A0012, Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung			
	Zellstoff-Vlies, mind. 130 g/m2, inkl. Verklebung, auf Kleinflächen			
	gemäß Ausführungsbeschreibung			
	aus Titel 11: A0012			
	Ausführung: auf GK-Kleinflächen			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
		66 m2	EP	GP
17.40	Kleinflächen gemäß T11: A0013, Zwischenanstrich und Schlussanstrich, HBW 25-65			
	Zwischenanstrich und Schlussanstrich, auf Kleinflächen			
	mit Dispersionsfarbe			
	"mittel getönt" HBW von ≥ 25 bis ≤ 65			
	gemäß Ausführungsbeschreibung			
	aus Titel 11: A0013			
	Ausführung: auf GK-Kleinflächen			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
		50 m2	EP	GP
17.50	Kleinflächen gemäß T11: A0014, Zwischenanstrich und Schlussanstrich, HBW >65			
	Zwischenanstrich und Schlussanstrich, auf Kleinflächen			
	mit Dispersionsfarbe			
	"hell getönt" HBW >65			
	gemäß Ausführungsbeschreibung			
	aus Titel 11: A0014			
	Ausführung: auf GK-Kleinflächen			
	Ausführungshöhe: bis ca. 3,10 m			
		16 m2	EP	GP
Summe Titel 17		Gipskarton neu, Kleinflächige Bauteile, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
18	Titel	Abhangdecken neu, im Außenbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	Titel Abhangdecken neu, im Außenbereich			
	<p>ABHANGDECKEN AUS BAUPLATTEN, IM AUßENBEREICH</p> <p>Abhangdecken aus Bauplatten, im Außenbereich</p> <p>Erforderliche Arbeitsgänge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Untergrundvorbehandlung und Spachtelung Q3 inkl. Schleifen 2.) Grundierung vollflächig 3.) Zwischen- und Schlussanstrich, HBW 25-65 <p>Ausführungsort: Abhangdecke im Außenbereich unterhalb der Decke über 1. Untergeschoss</p> <p>Hinweis: Das 1. Untergeschoss ist das ebenerdige Eingangsgeschoss!</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,50 m ab OKFF Außenbelag</p> <p>Deckenspiegel: 277_5_A_DS_-01_081.pdf</p> <p>Detail: 277_5_A_DT_TR_511 277_5_A_DT_TR_516 277_5_A_DT_DA_605</p>			
18.10	<p>Untergrundvorbehandlung und Spachtelung Q3 inkl. Schleifen</p> <p>Untergrundvorbehandlung und Spachtelung Q3 inkl. Schleifen</p> <p>Ausführung: auf Abhangdecke im Außenbereich</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,50 m ab OKFF Außenbelag</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Vorhandene Standardverspachtelung Q2 auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.</p> <p>Spachtelung: Spachtelung als Sonderverspachtelung: Herstellen der Oberflächengüte Q3 für erhöhte Anforderungen Spachtelung ganzflächig mit verarbeitungsfertiger, grauer Dispersions-Spachtelmasse mit mineralischen Füllstoffen. Flächen mit einem Flächenspachtel oder Gummirakel abziehen und glätten. Eventuelle Fehlstellen nachspachteln. Grate schleifen. Flächen abstauben. Spachtelmasse verarbeitungsfertig, diffusionsfähig, spannungsarm, gut füllend, wetterbeständig</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
18	Titel	Abhangdecken neu, im Außenbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Dicke: max. 5 mm pro Schicht</p> <p>Standardfarbton: grau</p> <p>Oberflächenanforderung: Q 3 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.</p> <p>vorhandene Untergrundgüte: Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p>		Übertrag:	
		300 m2	EP	GP
18.20	<p>Grundierung vollflächig</p> <p>Grundierung vollflächig mit lösemittel- und weichmacherfreien, wasserverdünnbaren Tiefgrund. emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft gemäß AgBB-Schema</p> <p>Ausführung: auf Abhangdecke im Außenbereich</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,50 m ab OKFF Außenbelag</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p>			
		300 m2	EP	GP
18.30	<p>Zwischen- und Schlussanstrich mit Reinacrylat-Fassadenfarbe, HBW 25-65</p> <p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Reinacrylat-Fassadenfarbe, Farbton "mittel getönt"</p> <p>Ausführung: auf Abhangdecke im Außenbereich</p> <p>Ausführungshöhe: bis ca. 3,50 m ab OKFF Außenbelag</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
18	Titel	Abhangdecken neu, im Außenbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Zwischenanstrich mit matter, verschmutzungsunempfindlicher Reinacrylat-Fassadenfarbe, algizid ausgerüstet.			
	Schlussanstrich mit matter, verschmutzungsunempfindlicher Reinacrylat-Fassadenfarbe mit Evoflex-Technologie algizid ausgerüstet.			
	100% Reinacrylat-Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, matt, fotokatalytisch wirksam, hoch wetterbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig, verschmutzungsunempfindlich durch Evoflex-Technologie, Fotokatalytisch aktiv gemäß Prüfnachweis,			
	Farbtonbeständigkeit:	Klasse A, Gruppe 1-2		
	CO2-Diffusionswiderstand:	gemäß Prüfnachweis		
	Wasserdampfdurchlässigkeit:	Klasse V2 (mittel)		
	Wasseraufnahmekoeffizient:	Klasse W3 (niedrig)		
	Farbton:	"mittel getönt"		
	Zu kalkulieren sind Farbtöne mit einem Helligkeitsbezugswert:	von ≥ 25 bis ≤ 65 nach Wahl des AG		
	ZWINGEND AUSZUFÜLLEN:			
	Bieterangabe:			
	angebotener Hersteller und			
	angebotener Typ mit exakter und vollständiger			
	Bezeichnung			
	'.....'			
		300 m2	EP	GP
Summe Titel 18		Abhangdecken neu, im Außenbereich, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
19	Titel	Anstriche auf neuen Stahlzargen / Stahltüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
19	Titel	Anstriche auf neuen Stahlzargen / Stahltüren		
A0019	A0017_Grundieren und Schlussbeschichten von Stahlzargen/Stahltürblättern			
Ausführungsbeschr.	<p>Oberflächen von werkseitig grundierten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stahlzargen ohne Türblätter - Stahlzargen inkl. Stahlblechtürblättern <p>grundieren und schlussbeschichten</p> <p>Grundierung und Schlussbeschichtung bestehend aus:</p> <p>1.) Grundierung / 2K-Epoxi</p> <p>2.) Schlussbeschichtung 2K PUR-Lack Seidenmatt, wasserbasiert</p> <p>Zu 1.) Grundierung Vorhandene Werksgrundierung auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Grundierte Flächen gründlich anschleifen und säubern, soweit erforderlich auch entrostet und nachspachteln. Nicht benötigte Bandaufnahmen und Schließbleche spachteln. Grundierung mit zweikomponentiger, lösemittelhaltiger Epoxidharz-Grundierung, im Farbton abgestimmt auf den Farbton des Schlusssanstrichs. matt, Rost passivierend, extrem haftvermittelnd, universell überarbeitbar, schnell trocknend, geprüft gemäß AgBB-Schema.</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe zu Grundierung: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p> <p>Zu 2.) Schlussbeschichtung Schlussbeschichtung mit zweikomponentigen, wasserbasierten, seidenmatten PUR-Acryllack, seidenmatt, wasserbasiert, mechanisch und chemisch hoch belastbar, sehr licht- und wetterbeständig, entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, chemikalienbeständig gemäß Prüfnachweis, desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar gemäß Prüfnachweis, geprüft gemäß AgBB-Schema, geeignet bei indirektem Lebensmittelkontakt gemäß Prüfnachweis.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
19	Titel	Anstriche auf neuen Stahlzargen / Stahltüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe zu Schlussanstrich: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung '.....'				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
19	Titel	Anstriche auf neuen Stahlzargen / Stahltüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
STAHLUMFASSUNGSZARGEN INKL. STAHLBLECHTÜREN				
19.10	Stahlblechtüren mit Stahlumfassungszargen 0,75*2,01 m, Maulweite 52 cm Oberflächen von werkseitig grundierten Stahlumfassungszargen inkl. Stahlblechtürblättern, einfach gefälzt, grundieren und schlussbeschichten gemäß Ausführungsbeschreibung A0017 Rohbaumaß: ca. 0,75*2,01 m Maulweite: ca. 52 cm Zarge: Umfassungszarge Türblatt: 1-flügelig Farbton: nach Wahl des AG	1 St	EP	GP
19.20	Verweis auf Position: 19.10 Stahlblechtüren mit Stahlumfassungszargen 1,01*2,01 m, Maulweite 18 cm wie in Position 19.10 beschrieben, jedoch: Rohbaumaß: ca. 1,01*2,01 m Maulweite: ca. 18 cm	1 St	EP	GP
19.30	Verweis auf Position: 19.10 Stahlblechtüren mit Stahlumfassungszargen 2,18*2,01 m, Maulweite 34 cm wie in Position 19.10 beschrieben, jedoch: Rohbaumaß: ca. 2,18*2,01 m Maulweite: ca. 34 cm Türblatt: 2-flügelig	1 St	EP	GP
19.40	Verweis auf Position: 19.10 Stahlblechtüren mit Stahlumfassungszargen 1,20*2,22 m, Maulweite 11 cm wie in Position 19.10 beschrieben, jedoch: Rohbaumaß: ca. 1,20*2,22 m Maulweite: ca. 11 cm	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
19	Titel	Anstriche auf neuen Stahlzargen / Stahltüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
19.50	<p>Verweis auf Position: 19.10 (Seite 101)</p> <p>Stahlblechtüren mit Stahlumfassungszargen 1,77*2,135 m, Maulweite 52 cm</p> <p>wie in Position 19.10 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 1,77*2,135 m Maulweite: ca. 52 cm Zarge: Umfassungszarge als Dehnfugenzarge Türblatt: 2-flügelig</p>	1 St	EP	GP
	STAHLUMFASSUNGSZARGEN			
19.60	<p>Stahlumfassungszargen 0,56*2,01 m, Maulweite 11,5 cm</p> <p>Oberflächen von werkseitig grundierten Stahlumfassungszargen, einfach gefälzt,</p> <p>grundieren und schlussbeschichten gemäß Ausführungsbeschreibung A0017</p> <p>Rohbaumaß: ca. 0,56*2,01 m Maulweite: ca. 11,5 cm Zarge: Umfassungszarge Farbton: nach Wahl des AG</p>	3 St	EP	GP
19.70	<p>Verweis auf Position: 19.60</p> <p>Stahlumfassungszargen 0,56*2,01 m, Maulweite 24 cm</p> <p>wie in Position 19.60 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 0,56*2,01 m Maulweite: ca. 24 cm</p>	2 St	EP	GP
19.80	<p>Verweis auf Position: 19.60</p> <p>Stahlumfassungszargen 0,75*2,01 m, Maulweite 35 cm</p> <p>wie in Position 19.60 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 0,75*2,01 m Maulweite: ca. 35 cm</p>	4 St	EP	GP
19.90	<p>Verweis auf Position: 19.60</p> <p>Stahlumfassungszargen 1,05*2,01 m, Maulweite 27 cm</p> <p>wie in Position 19.60 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 1,05*2,01 m Maulweite: ca. 27 cm</p>	1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
19	Titel	Anstriche auf neuen Stahlzargen / Stahltüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
19.100	<p>Verweis auf Position: 19.60 (Seite 102)</p> <p>Stahlumfassungszargen 0,75*2,135 m, Maulweite 35 cm</p> <p>wie in Position 19.60 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 0,75*2,135 m</p> <p>Maulweite: ca. 35 cm</p>	8 St	EP	GP
19.110	<p>Verweis auf Position: 19.60 (Seite 102)</p> <p>Stahlumfassungszargen 1,01*2,135 m, Maulweite 15 cm</p> <p>wie in Position 19.60 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 1,01*2,135 m</p> <p>Maulweite: ca. 15 cm</p>	19 St	EP	GP
19.120	<p>Verweis auf Position: 19.60 (Seite 102)</p> <p>Stahlumfassungszargen 1,01*2,135 m, Maulweite 32 cm</p> <p>wie in Position 19.60 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 1,01*2,135 m</p> <p>Maulweite: ca. 32 cm</p>	2 St	EP	GP
19.130	<p>Verweis auf Position: 19.60 (Seite 102)</p> <p>Stahlumfassungszargen 1,05*2,135 m, Maulweite 15 cm</p> <p>wie in Position 19.60 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 1,05*2,135 m</p> <p>Maulweite: ca. 15 cm</p>	1 St	EP	GP
19.140	<p>Verweis auf Position: 19.60 (Seite 102)</p> <p>Stahlumfassungszargen 1,05*2,135 m, Maulweite 32-37 cm</p> <p>wie in Position 19.60 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 1,05*2,135 m</p> <p>Maulweite: ca. 32-37 cm</p>	17 St	EP	GP
19.150	<p>Verweis auf Position: 19.60 (Seite 102)</p> <p>Stahlumfassungszargen 1,20*2,135 m, Maulweite 15 cm</p> <p>wie in Position 19.60 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 1,20*2,135 m</p> <p>Maulweite: ca. 15 cm</p>	1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
19	Titel	Anstriche auf neuen Stahlzargen / Stahltüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
19.160	<p>Verweis auf Position: 19.60 (Seite 102)</p> <p>Stahlumfassungszargen 1,20*2,135 m, Maulweite 32 cm</p> <p>wie in Position 19.60 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 1,20*2,135 m</p> <p>Maulweite: ca. 32 cm</p>	4 St	EP	GP
19.170	<p>Verweis auf Position: 19.60 (Seite 102)</p> <p>Stahlumfassungszargen 1,20*2,135 m, Maulweite 53 cm</p> <p>wie in Position 19.60 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 1,20*2,135 m</p> <p>Maulweite: ca. 35 cm</p>	1 St	EP	GP
	STAHLUMFASSUNG SZARGEN, 4-seitig umlaufend			
19.180	<p>Verweis auf Position: 19.60 (Seite 102)</p> <p>Stahlumfassungszargen 0,56*1,70 m, Maulweite 24 cm, 4-seitig umlaufend</p> <p>wie in Position 19.60 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 0,56*1,70 m</p> <p>Maulweite: ca. 24 cm</p> <p>Zarge: Umfassungszarge</p> <p>4-seitig umlaufend</p>	1 St	EP	GP
	STAHLUMFASSUNG SZARGEN ALS DEHNUNG SFUGENZARGEN			
19.190	<p>Stahlumfassungszargen als Dehnfugenzargen 0,85*2,135 m, Maulweite 56 cm</p> <p>Oberflächen von werkseitig grundierten Stahlumfassungszargen in der Ausführung als Dehnungsfugenzargen, einfach gefälzt,</p> <p>grundieren und schlussbeschichten gemäß Ausführungsbeschreibung A0017</p> <p>Rohbaumaß: ca. 0,85*2,135 m</p> <p>Maulweite: ca. 56 cm</p> <p>Zarge: Umfassungszarge als Dehnungsfugenzarge</p> <p>Farbton: nach Wahl des AG</p>	2 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
19	Titel	Anstriche auf neuen Stahlzargen / Stahltüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
19.200	<p>Verweis auf Position: 19.190 (Seite 104)</p> <p>Stahlumfassungszargen als Dehnfugenzargen 1,01*2,135 m, Maulweite 51 cm</p> <p>wie in Position 19.190 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 1,01*2,135 m</p> <p>Maulweite: ca. 51 cm</p>	1 St	EP	GP
19.210	<p>Verweis auf Position: 19.190 (Seite 104)</p> <p>Stahlumfassungszargen als Dehnfugenzargen 1,01*2,135 m, Maulweite 62-64 cm</p> <p>wie in Position 19.190 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 1,01*2,135 m</p> <p>Maulweite: ca. 62-64 cm</p>	2 St	EP	GP
19.220	<p>Verweis auf Position: 19.190 (Seite 104)</p> <p>Stahlumfassungszargen als Dehnfugenzargen 1,05*2,135 m, Maulweite 62 cm</p> <p>wie in Position 19.190 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 1,05*2,135 m</p> <p>Maulweite: ca. 62 cm</p>	4 St	EP	GP
19.230	<p>Verweis auf Position: 19.190 (Seite 104)</p> <p>Stahlumfassungszargen als Dehnfugenzargen 1,16*2,135 m, Maulweite 51 cm</p> <p>wie in Position 19.190 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 1,16*2,135 m</p> <p>Maulweite: ca. 51 cm</p>	1 St	EP	GP
19.240	<p>Verweis auf Position: 19.190 (Seite 104)</p> <p>Stahlumfassungszargen als Dehnfugenzargen 1,20*2,135 m, Maulweite 62 cm</p> <p>wie in Position 19.190 beschrieben, jedoch:</p> <p>Rohbaumaß: ca. 1,16*2,135 m</p> <p>Maulweite: ca. 62 cm</p>	4 St	EP	GP
	STAHLBLOCKZARGEN			
19.250	<p>Stahlblockzargen 0,92*2,135 m, Zargentiefe 13 cm</p> <p>Oberflächen von werkseitig grundierten Stahlblockzargen, einfach gefälzt,</p> <p>grundieren und schlussbeschichten gemäß Ausführungsbeschreibung A0017</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
19	Titel	Anstriche auf neuen Stahlzargen / Stahltüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Rohbaumaß: ca. 0,92*2,135 m Zargentiefe: ca. 13 cm Zarge: Stahl-Blockzarge Farbton: nach Wahl des AG	1 St	EP	GP
19.260	Verweis auf Position: 19.250 (Seite 105) Stahlblockzargen 1,05*2,135 m, Zargentiefe 13 cm wie in Position 19.250 beschrieben, jedoch: Rohbaumaß: ca. 1,05*2,135 m Zargentiefe: ca. 13 cm	1 St	EP	GP
19.270	Verweis auf Position: 19.250 (Seite 105) Stahlblockzargen 1,55*2,135 m, Zargentiefe 13 cm wie in Position 19.250 beschrieben, jedoch: Rohbaumaß: ca. 1,55*2,135 m Zargentiefe: ca. 13 cm	6 St	EP	GP
	SONSTIGES			
19.280	Klappen und Hydrantenschränke Oberflächen beschichten von vorhandenen, eingebauten Klappen und Hydrantenschränken mit vorhandener Altlackierung auf Stahlblech Klappenflächen und Zargeneinfassungen grundieren und schlussbeschichten gemäß Ausführungsbeschreibung A0017 Das Prüfen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit des Untergrundes sowie die Untergrundvorbehandlung und der Grundanstrich beziehen sich in dieser Position auf eine bauseits vorhandene Werkslackierung. In diese Position ist deshalb auch ein zusätzlicher Haftgrund miteinzukalkulieren. Abmessung: verschiedene Größen Farbton: nach Wahl des AG Ausführungsort: alle Geschosse	10 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS Sanierung Schulzentrum Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
19	Titel	Anstriche auf neuen Stahlzargen / Stahltüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Titel 19				
Anstriche auf neuen Stahlzargen / Stahltüren, Netto:				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
20	Titel	Anstriche auf Böden im 2.UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	Titel Anstriche auf Böden im 2.UG			
A0020	BODENANSTRICH ESTRICHFLÄCHEN IM 2.UG			
Ausführungsbeschr.	<p>Die im System beschriebene wässrige und diffusionsoffene 2-komp. Epoxidharz - Versiegelung entspricht dem AGI Arbeitsblatt A 80 bzw. BEB - Arbeitsblatt KH-2. Die Oberfläche kann farblich gestaltet werden. Durch Abrieb entstehende Staubbildung und das Eindringen von Ölen und Fetten und anderen Verschmutzungen in den Boden wird verhindert. Verschmutzungen lassen sich leichter beseitigen. Die Schichtdicke liegt bei ca. 0,3 mm. Die mechanische Widerstandsfähigkeit wird hauptsächlich durch die Festigkeit des Untergrundes bestimmt. Aufgrund der geringen Schichtdicke besteht bei stärkerer mechanischer Beanspruchung die Gefahr einer Beschädigung des Versiegelungsfilms.</p> <p>Einsatzmöglichkeiten: Flächen mit Gehbelastung, z.B. Gänge und Flure, Technikräume, Nebenräume</p> <p>Ausführungsort: 2. Untergeschoss Raum 277_-2_x10 (Lager)</p>			
20.10	Grundreinigung der Bodenflächen			
	<p>Grundreinigung der Bodenflächen durch Abkehren durchführen. Anschließend mit dem Industriestaubsauger gründlich reinigen.</p> <p>Ausführungsort: 2. Untergeschoss Raum 277_-2_x10 (Lager)</p>			
		340 m2	EP	GP
20.20	Schließen von partiellen Löchern und Beschädigungen			
	<p>Schließen von partiellen Löchern und Beschädigungen in den Bodenflächen mit einem Epoxidharzmörtel, hergestellt aus Quarzsand und Epoxidharz. Abrechnung entsprechend dem verbrauchten Epoxidharzmörtel. Die Lohnkosten sind in den Preis mit einzurechnen.</p> <p>Anforderungen an das Produkt: entspr. DIN EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR8 Das Produkt muss die VOC-Grenzwerte der EU-Richtlinie 2004/42/EG unterschreiten. Das angebotene Produkt muss gute Voraussetzungen für eine sichere Verwendung nach INQA-Bewertungssystem bieten.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
20	Titel	Anstriche auf Böden im 2.UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(INQA = Initiative neue Qualität der Arbeit).			Übertrag:
	ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe zu Epoxidharzmörtel: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung '.....'	5 kg	EP	GP
20.30	Beschichtung bestehender Estrich-Böden mit 2K-Epoxi, R10 Versiegelung der Bodenflächen mit einem wässrigen, diffusionsoffenen, farbigen 2-komp. Epoxidharz- Bindemittel. Der 1. Arbeitsgang ist mit ca. 5 % Wasser zu verdünnen. Zahl der Arbeitsgänge: 2 Materialverbrauch: ca. 0,25 kg/m2 pro Arbeitsgang Rutschhemmung: R10 Farbton: nach Wahl des AG Anforderungen an das Produkt: entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5 Das Produkt muss die VOC-Grenzwerte der EU-Richtlinie 2004/42/EG unterschreiten. Ausführungsort: 2. Untergeschoss Raum 277_-2_x10 (Lager) ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe zu Versiegelung: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung '.....'	340 m2	EP	GP
20.40	Sockelanstrich, H= 5 cm, mit 2K-Epoxi Sockelanstrich im Bereich von Wandflächen, Stützen etc. in Keller-Räumen, scharf und geradlinig getrennt.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS Sanierung Schulzentrum Saarn (009 2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
20	Titel	Anstriche auf Böden im 2.UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Ausführung im gleichen Aufbau und Farbton wie in der Vorposition beschrieben. Den Streifen umlaufend, direkt an die Bodenfläche anschließend ausbilden.</p> <p>Untergrund: überwiegend Stahlbeton Sockelhöhe: 5 cm</p>	130 m	EP	GP
Summe Titel 20		Anstriche auf Böden im 2.UG, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
21	Titel	Sonstige Anstriche / Beschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
21	Titel Sonstige Anstriche / Beschichtungen			
21.10	<p>Heizkörperrohre aus Kupfer lackieren</p> <p>Neue und unbeschichtete Heizkörperrohre aus Kupfer mit hitzebeständigem Acryllack (wasserbasiert) lackieren mit Systemaufbau eines Herstellers.</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Kupferrohre gründlich anschleifen und säubern.</p> <p>Grundanstrich: mit 2K-Epoxi-Haftgrund</p> <p>Zwischenanstrich und Schlussanstrich: mit Heizkörperlack auf Acrylharz-Basis, PU-verstärkt, hitzebeständig bis +180°C, glänzend, wasserbasiert, geruchsarm, haftfest, schnell trocknend, mit gutem Verlauf und hoher Weißgradstabilität,</p> <p>Farbton: weiß nach Wahl des AG</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe zu Zwischen- und Schlussanstrich: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p>			
		20 m	EP	GP
21.20	<p>Stahlrohr-Handläufe mit Altbeschichtung, innen, 2K-Polyurethan-Acryllack</p> <p>Stahlrohr-Handläufe mit Altbeschichtung, innen, mit wasserbasiertem 2K-Polyurethan-Acryllack überarbeiten mit Systemaufbau eines Herstellers.</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Korrodierte Schadstellen entrostet (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen gründlich anschleifen und reinigen.</p> <p>Grundierung: nur der Schadstellen mit 2K-Epoxi-Haftgrund</p> <p>Vollflächiger Grundanstrich: mit 2K-Epoxi-Primer, wasserbasiert, als haftvermittelnde Grundierung</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
21	Titel	Sonstige Anstriche / Beschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Schlussanstrich: mit 2K-Polyurethan-Acryllack, wasserbasiert, seidenmatt, mechanisch und chemisch hoch belastbar, sehr licht- und wetterbeständig, chemikalienbeständig gemäß Prüfnachweis, desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar gemäß Prüfnachweis, geprüft gemäß AgBB-Schema, geeignet bei indirektem Lebensmittelkontakt gemäß Prüfnachweis.</p> <p>Untergrund: Stahlrohr mit Altbeschichtung</p> <p>Handlaufdurchmesser: ca. 45-50 mm</p> <p>Farbton: nach Wahl des AG</p> <p>In die Position miteinzukalkulieren ist auch die Beschichtung - der Handlaufaufständungen (H= ca. 20 cm, d= ca. 20 mm) auf den massiven Brüstungen - der gekrümmten Wandbefestigungen (d= ca. 20 mm) - der gebogenen Zusatzteile (d= ca. 20 mm) zur Verhinderung des "Handlauf-Rutschens"</p> <p>Abstand der Aufständungen, Wandbefestigungen, Zusatzteile: e = ca. 80-100 cm</p> <p>Ausführungsort: Treppenhaus I</p> <p>Siehe hierzu auch beigelegte Fotodatei: Foto-04_Handläufe_TRH-I_Bestand.jpg</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe zu Grundierung: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung '.....'</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe zu vollflächigem Grundanstrich: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung '.....'</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe zu Schlussanstrich: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung '.....'</p>			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
21	Titel	Sonstige Anstriche / Beschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		28 m	EP	GP
21.30	<p>Verweis auf Position: 21.20 (Seite 111)</p> <p>Stahlrohr-Handläufe neu, innen, 2K-Polyurethan-Acryllack</p> <p>Neue Stahlrohr-Handläufe, innen, als zusätzliche Geländererhöhung an den massiven Brüstungen befestigt, um die geforderten Absturzhöhen zu gewährleisten, mit wasserbasiertem 2K-Polyurethan-Acryllack beschichten mit dem gleichen Systemaufbau wie in Position 21.20</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Korrodierte Schadstellen entrostet (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen gründlich anschleifen und reinigen.</p> <p>Grundierung: vollflächig mit 2K-Epoxi-Haftgrund</p> <p>Vollflächiger Grundanstrich: mit 2K-Epoxi-Primer, wasserbasiert, als haftvermittelnde Grundierung</p> <p>Schlussanstrich: mit 2K-Polyurethan-Acryllack, wasserbasiert, seidenmatt, mechanisch und chemisch hoch belastbar, sehr licht- und wetterbeständig, chemikalienbeständig gemäß Prüfnachweis, desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar gemäß Prüfnachweis, geprüft gemäß AgBB-Schema, geeignet bei indirektem Lebensmittelkontakt gemäß Prüfnachweis.</p> <p>Untergrund: neues Stahlrohr Handlaufdurchmesser: ca. 45-50 mm Farbton: nach Wahl des AG</p> <p>In die Position miteinzukalkulieren ist auch die Beschichtung der Handlaufaufständerungen (H= ca. 40 cm, d= ca. 20 mm) auf den massiven Brüstungen.</p> <p>Abstand der Aufständerungen: e = ca. 80-100 cm</p> <p>Ausführungsort: Treppenhaus I</p>			
		15 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
21	Titel	Sonstige Anstriche / Beschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
21.40	<p>Verweis auf Position: 21.20 (Seite 111)</p> <p>Stahl-Aussteifungsprofile der Sheddachkonstruktion lackieren, 2K-Polyurethan-Acryllack</p> <p>Beschichtung im Systemaufbau wie in Position 21.20 beschrieben, jedoch:</p> <p>Untergrund: verzinkte Stahlprofile</p> <p>1,00 Stück dieser Position besteht aus:</p> <p>1.) Stahlprofil aus verzinktem Quadratrohr S235, QRo 40*40*4 mm, L= ca. 2,60 m, horizontaler Verlauf</p> <p>2.) Stahlblechlasche mit Kopfplatte: an einem Ende jedes Stahlprofils ist eine Stahlblechlasche mit Kopfplatte angeschweißt, die mitlackiert werden muss. Stahlblechlasche, ca. 110*40*8 mm, mit angeschweißter Kopfplatte 40*40*8 mm, die Kopfplatte ist mit dem QRo an dessen einen Ende verschweißt.</p> <p>Einbauort: Erdgeschoss im Bereich der Sheddächer in folgenden Räumen: 277_00-162 FK Physik Unterricht 277_00-163 FK Physik Unterricht 277_00-166 FK Chemie Unterricht 277_00-167 FK Chemie Unterricht</p> <p>Einbauhöhe: ca. 3,40-3,60 m über OKFF</p> <p>Die Profile sollten im Zuge der Beschichtungsarbeiten der GK-Bekleidungsflächen im Sheddachbereich beschichtet werden.</p> <p>Detail: 277_5_A_DT_TR_511 277_5_A_DT_TR_516</p>			
		24 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
21	Titel	Sonstige Anstriche / Beschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
21.50	Elastische Versiegelungen Elastische Versiegelungen von Innenecken mit elastischem Dichtstoff aus Acrylatdispersion, z.B.: - Wand/Decke, - Wand/Wand, - Fenster/Laibung, - Türzargen/Wand etc.	1.500 m	EP	GP
Summe Titel 21		Sonstige Anstriche / Beschichtungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
22	Titel	Sicherheitsmarkierungen auf Stufen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
22	Titel Sicherheitsmarkierungen auf Stufen			
22.10	<p>Terrakotta-Fliesen bzw. keramischen Bodenbelag grundreinigen</p> <p>Grundreinigung der Terrakotta-Fliesen bzw. der keramischen Bodenbeläge im Bereich von geriffelten Stufenvorderkanten unter Verwendung einer Einscheibenmaschine mit PU-Sanierungspad und alkalischem Grundreiniger mit starkem Lösevermögen MV 1:5 bis 1:10 einschließlich Absaugen der Reinigungsflotte.</p> <p>Neutralisierung der gereinigten und angerauten Oberfläche mit klarem Wasser und Einscheibenmaschine mit PU-Sanierungspad bis kein Schäumen mehr erkennbar ist einschließlich Absaugen der Reinigungsflotte.</p> <p>Siehe hierzu auch beigefügte Fotodatei: Foto-03_Terrakotta-Treppenstufenfliese_Bestand.jpg</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe zu Grundreiniger: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p>			
		72 m	EP	GP
22.20	<p>Beschichtung bestehender Stufenvorderkanten mit 2K-Epoxi, R10</p> <p>Beschichtung bestehender Stufenvorderkanten zur besseren Erkennbarkeit der jeweils ersten und letzten Stufenkante an jedem Treppenlauf in allen Etagen</p> <p>Untergrund: Terrakotta-Fliesen, im vorderen Bereich geriffelt</p> <p>geforderte Rutschhemmung: R10 mit Prüfzeugnis</p> <p>Ausführung: als ca. 5 cm breiter Streifen im Bereich der geriffelten Stufenvorderkante über ganze Stufenlänge.</p> <p>Sämtliche Abklebearbeiten inkl. nachträglicher Entfernung und Entsorgung inkl. Entsorgungskosten sind in die Position miteinzukalkulieren.</p> <p>Anordnung: jeweils auf der ersten und letzten Stufenkante je Treppenlauf</p> <p>Stufenlängen: ca. 1,60 m</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
22	Titel	Sicherheitsmarkierungen auf Stufen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Die Beschichtung besteht aus Grund- und Schlussanstrich.</p> <p>Grundanstrich: mit zweikomponentiger, wasserverdünnbarer, seidenglänzender Epoxi-Bodenversiegelung.</p> <p>Schlussanstrich: mit zweikomponentiger, wasserverdünnbarer, seidenglänzender Epoxi-Bodenversiegelung.</p> <p>Epoxi-Bodenversiegelung geruchsarm, lösemittelfrei, gutes Haft- und gutes Deckvermögen, gute mechanische und chemische Belastbarkeit, geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas und für den Einsatz bei indirektem Lebensmittelkontakt geeignet.</p> <p>Farbton: "hell getönt" Zu kalkulieren sind Farbtöne mit einem Helligkeitsbezugswert: > 65 nach Wahl des AG</p> <p>Ausführungsort: Treppenhäuser F, G, H, I</p> <p>Siehe hierzu auch beigefügte Fotodatei: Foto-03_Terrakotta-Treppenstufenfliese_Bestand.jpg</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe zu Grund- und Schlussanstrich: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe zu Zugabeprodukt für Rutschhemmung R10: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p>	72 m	EP	GP
22.30	<p>Ausführung eines Musterstreifens</p> <p>Ausführung eines Musterstreifens auf einer Treppenstufenvorderkante</p> <p>Hinweis:</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
22	Titel	Sicherheitsmarkierungen auf Stufen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Da nicht alle Terrakotta-Fliesen bzw. keramischen Beläge beschichtbar sind, ist vor der Ausführung ein Probestreifen mit den Arbeitsschritten aus den Positionen 30 und 40 anzulegen. Erst danach kann festgelegt werden, ob diese Ausführung auf allen vorgesehenen Stufen ausgeführt werden kann.</p> <p>Ausführung: Streifen 5 cm breit und ca. 1,60 m lang auf einer Originalstufe. Die Stufe ist gemeinsam mit der Bauleitung festzulegen.</p> <p>Siehe hierzu auch beigefügte Fotodatei: Foto-03_Terrakotta-Treppenstufenfliese_Bestand.jpg</p>	1 St	EP	GP
Summe Titel 22		Sicherheitsmarkierungen auf Stufen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
23	Titel	Beschilderung / Beschriftung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
23	Titel Beschilderung / Beschriftung			
23.10	<p>Beschichtung der Innenwände mit Raum-Nummern</p> <p>Raumnummern aufbringen, auf den vom AN bereits beschichteten Wänden.</p> <p>Raumnummern mit gleicher Dispersionsfarbe wie die Schlussbeschichtung der Wandoberflächen deckend aufbringen.</p> <p>Farbton: nach Wahl des AG Schrifttyp: Arial Ziffernhöhe: 10 cm Ausführung: auf Innenwänden</p> <p>Alle erforderlichen Schablonen / Abklebarbeiten sind in die Position mit einzukalkulieren.</p> <p>Jede Raumnummer besteht aus 2 oder 3 Ziffern.</p> <p>Hinweis: Abgerechnet wird die Anzahl der einzelnen Ziffern.</p>			
		110 St	EP	GP
23.20	<p>Beschichtung der Innenwände mit Wegweiserflächen</p> <p>Wegweiserflächen aufbringen, auf den vom AN bereits beschichteten Wänden.</p> <p>Wegweiserflächen mit gleicher Dispersionsfarbe wie die Schlussbeschichtung der Wandoberflächen deckend aufbringen, als Untergrund für Beschriftungen.</p> <p>Farbton: verschiedene Farbtöne nach Wahl des AG Form: Rechteckige Form mit Richtungspfeilausbildung an einem Ende Größe L*H: bis max. ca. 150*30 cm Ausführung: auf Innenwänden, auch auf Unterzügen Ausführungshöhe: bis ca. 3,00 m</p> <p>Alle erforderlichen Schablonen / Abklebarbeiten sind in die Position mit einzukalkulieren.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
23	Titel	Beschilderung / Beschriftung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Die zusätzliche Beschriftung auf diesen Wegweiserflächen ist in gesonderter Position erfasst.			
	Hinweis: Abgerechnet wird die Anzahl der Wegweiserflächen.			
		9 St	EP	GP
23.30	Beschichtung der Wegweiserflächen mit Buchstaben/Zeichen			
	Beschichtung mit Buchstaben/Zeichen auf den Wegweiserflächen der Vorposition.			
	Beschichtung mit gleicher Dispersionsfarbe wie die Schlussbeschichtung der Wandoberflächen deckend auf den Wegweiserflächen der Vorposition aufbringen.			
	Farbton:	nach Wahl des AG		
	Schrifttyp:	Arial		
	Schriftgröße:	bis ca. 18 cm für Großbuchstaben		
	Ausführungshöhe:	bis ca. 3,00 m		
	Geplante Beschriftungen sind z.B. die Bezeichnungen:			
	KUNST			
	MUSIK			
	BIOLOGIE			
	CHEMIE			
	PHYSIK			
	NW-RÄUME			
	LEHRERZIMMER			
	LEHRERZIMMER			
	VERWALTUNG			
	Ausführung der Beschriftung nach Wahl des AG aus 2 Varianten			
	Variante 1: - alle Buchstaben als Großbuchstaben			
	Variante 2: - jeweils nur der erste Buchstabe als Großbuchstabe			
	Zu kalkulieren ist vom AN die aufwendigere Variante.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
23	Titel	Beschilderung / Beschriftung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Alle erforderlichen Schablonen / Abklebearbeiten sind in die Position mit einzukalkulieren.			
	Hinweis: Abgerechnet wird die Anzahl der einzelnen Buchstaben bzw. Anzahl der Sonderzeichen wie z.B. Bindestrich o.ä.			
		80 St	EP	GP
23.40	Verweis auf Position: 23.10 (Seite 119) Bemustern einer Raumnummer, bestehend aus 3 Ziffern Bemusterung einer Raumnummer gemäß Position 23.10 bestehend aus 3 Ziffern In diesem Fall wird die komplette Raumnummer als 1,0 Stück abgerechnet.	1 St	EP	GP
23.50	Verweis auf Position: 23.20 (Seite 119) Bemusterung einer Wegweiserfläche Bemusterung einer Wegweiserfläche gemäß Position 23.20	1 St	EP	GP
23.60	Verweis auf Position: 23.30 (Seite 120) Bemusterung eines Schriftzugs auf der Wegweiserfläche Bemusterung eines Schriftzugs auf einer Wegweiserfläche gemäß Position 23.30 z.B. Schriftzug: LEHRERZIMMER In diesem Fall wird der gesamte Schriftzug als 1,0 Stück abgerechnet.	1 St	EP	GP
23.70	Beschichtung der Außenwand mit Schul-Logo Beschichtung der Außenwand mit Schul-Logo, Graphik gemäß Ansichtsplan Vorhandener Untergrund: Durch den AG wurde eine Sanierung der Sichtbeton-Fassaden veranlasst. Die Sichtbetonflächen werden bauseits durch den Fassadensanierer mit einer Spachtelmasse und einem zusätzlichen Anstrich versehen. Spachtelmasse: (OC4) MC Nafufill KM 103 Anstrich: MC-Color Flair pure (Farbton betongrau) Hersteller: MC-Bauchemie			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
23	Titel	Beschilderung / Beschriftung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop, Tel. 02041-10110			
	Beschichtung Schul-Logo durch den AN: Die vom AN gewählten Materialien für die Beschichtung mit dem Schul-Logo müssen auf vorstehend beschriebene Beschichtung abgestimmt werden. Hierzu ist der Bauleitung bereits vor Ausführung ein entsprechender Nachweis (z.B. Bestätigung des Farbherstellers) zu übergeben!			
	ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotenes Fabrikat/Typ/Bezeichnung: '.....'			
	Auf die oben beschriebene bauseitige Erstbeschichtung ist vom AN das Schul-Logo deckend aufzubringen (siehe Ansichtsplan).			
	Äußere Abmessung der Logofläche: Farbton:	B*H = ca. 2,32*1,23 m aus dem Farbbereich anthrazit bis schwarz nach Wahl des AG, es kommt nur ein Farbton zur Ausführung.		
	Ausführungshöhe:	bis ca. 2,08 m ab Schulhofniveau		
	Ausführungsort:	Links vom Hauptzugang auf der Otsfassade		
	Schriftzug "Saarn":	gemäß Logo-Layout Länge: ca. 1,60 m Höhe "S": ca. 0,60 m		
	Schriftzug "Gesamtschule":	gemäß Logo-Layout Länge: ca. 1,30 m Höhe "G": ca. 0,12 m		
	Trapez 1:	gemäß Logo-Layout größte Länge: ca. 2,20 m Höhe: ca. 0,20 m		
	Trapez 2:	gemäß Logo-Layout größte Länge: ca. 1,50 m Höhe: ca. 0,15 m		
	Trapez 3:	gemäß Logo-Layout größte Länge: ca. 0,70 m		
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
23	Titel	Beschilderung / Beschriftung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<div>Höhe: ca. 0,10 m</div> <div>Übertrag:</div> <div>Die seitlichen Trapezlinien sind leicht gebogen.</div> <div>Die genaue Logo-Vorlage wird dem AN vom AG übergeben.</div> <div>In die Position miteinzukalkulieren sind alle für die Ausführung des Logos erforderlichen Schablonen-, Maskierungs- und Abklebearbeiten. Der Untergundanstrich darf nicht beschädigt werden!</div> <div>Schul-Logo siehe Ansichtsplan: 277_5_A_AN_Ost_063.pdf</div>			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 23		Beschilderung / Beschriftung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
24	Titel	Schutzabdeckungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
24	Titel Schutzabdeckungen			
	SCHUTZABDECKUNGEN FÜR ABSTRAHLARBEITEN Schutzabdeckungen für Malerarbeiten Schutzfunktion: für alle Abstrahlarbeiten des AN			
24.10	Schutzabdeckung abstrahlfest, für Fenster/ Türanlagen, innen Schutzabdeckung, abstrahlfest, von Fenstern und Türanlagen, innen, Lieferung, Anbringung, Vorhaltung (für die Dauer der Abstrahlarbeiten des AN), Wiederabbau/ Wiederentfernen und Abtransport incl. Entsorgung und Entsorgungskosten eines geeigneten Fensterschutzes incl. aller erforderlichen Befestigungsmittel zum vollständigen Schutz und Erhalt der neu eingebauten Fenster- und Türanlagen Der Schutz muss den ausgeschriebenen Abstrahlarbeiten des AN standhalten. Hinweis: Eine mechanische Befestigung an den Fenster- / Türprofilen ist unzulässig! Die Fenster dürfen nicht beschädigt und nicht verschmutzt werden. Position inkl. aller Befestigungsmittel und Hilfskonstruktionen, einschließlich aller erforderlichen zusätzlichen Abklebearbeiten. Untergrund: Kunststoff- und Aluminium-Profile Ausführung: Innen Schutzfunktion: für alle Abstrahlarbeiten des AN <div style="text-align: right;"> 215 m2 EP GP </div>			
24.20	Schutzabdeckung abstrahlfest, für Innenfensterbänke aus Betonwerkstein Schutzabdeckung abstrahlfest für Innenfensterbänke aus Betonwerkstein, horizontal Lieferung, Anbringung, Vorhaltung (für die Dauer der Abstrahlarbeiten des AN), Wiederabbau/ Wiederentfernen und Abtransport incl. Entsorgung und Entsorgungskosten eines geeigneten Fensterbankschutzes incl. aller erforderlichen Befestigungsmittel zum vollständigen Schutz und Erhalt der neu eingebauten Innenfensterbänke aus Betonwerkstein <div style="text-align: right;"> Übertrag: </div>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
24	Titel	Schutzabdeckungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	<p>Der Schutz muss den ausgeschriebenen Abstrahlarbeiten des AN standhalten.</p> <p>Hinweis: Eine mechanische Befestigung an den Fensterbänken bzw. Fenster- / Türprofilen ist unzulässig! Die Fensterbänke dürfen nicht beschädigt und nicht verschmutzt werden.</p> <p>Position inkl. aller Befestigungsmittel und Hilfskonstruktionen, einschließlich aller erforderlichen zusätzlichen Abklebearbeiten.</p> <p>Untergrund: Betonwerkstein Ausführung: Innen Schutzfunktion: für alle Abstrahlarbeiten des AN Fensterbanktiefen: von ca. 340 mm bis ca. 400 mm</p>	20 m	EP	GP
24.30	<p>Schutzabdeckung abstrahlfest, auf Terrakotta-Bodenfliesen in Fluren</p> <p>Schutzabdeckung abstrahlfest für Terrakotta-Fliesenböden einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung inkl. Entsorgungskosten</p> <p>Lieferung, Anbringung, Vorhaltung (für die Dauer der Abstrahlarbeiten des AN), Wiederabbau/ Wiederentfernen und Abtransport incl. Entsorgung und Entsorgungskosten</p> <p>Die Schutzabdeckungen sind vom AN verrutscht sicher und gehsicher nach den Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften anzubringen, vorzuhalten sowie instandzuhalten für die eigene Ausführungsdauer des AN.</p> <p>Untergrund: Terrakotta-Fliesenböden Ausführung: in Teilbereichen der Flure Schutzfunktion: für alle Abstrahlarbeiten des AN</p> <p>Ausführungsort: 1. Untergeschoss Erdgeschoss</p>	50 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
24	Titel	Schutzabdeckungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
SCHUTZABDECKUNGEN FÜR MALERARBEITEN				
Schutzabdeckungen für Malerarbeiten				
Schutzfunktion: für übliche Malerarbeiten wie spachteln, schleifen, beschichten etc,				
24.40	Schutzabdeckung für Fenster/ Türanlagen, innen			
Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, innen,				
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung inkl. Entsorgungskosten Abdeckung bestehend aus: Abdeckfolie und Klebeband nach Wahl des AN				
Untergrund: Kunststoff- und Aluminium-Profile				
Ausführung: Innen				
Schutzfunktion: für übliche Malerarbeiten wie spachteln, schleifen, beschichten etc,				
		1.280 m2	EP	GP
24.50	Schutzabdeckung für Fenster/ Türanlagen, außen			
Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, außen,				
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung inkl. Entsorgungskosten Abdeckung bestehend aus: Abdeckfolie und Klebeband nach Wahl des AN				
Untergrund: Kunststoff- und Aluminium-Profile				
Ausführung: Außen, im Bereich der Arbeiten an der äußeren Abhangdecke				
Schutzfunktion: für übliche Malerarbeiten wie spachteln, schleifen, beschichten etc,				
		180 m2	EP	GP
24.60	Schutzabdeckung für Innenfensterbänke aus Betonwerkstein			
Schutzabdeckung von Innenfensterbänken aus Betonwerkstein, horizontal und geneigt				
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
24	Titel	Schutzabdeckungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Beseitigung/Entsorgung inkl. Entsorgungskosten Abdeckung bestehend aus: Abdeckfolie und Klebeband nach Wahl des AN</p> <p>Untergrund: Betonwerkstein Ausführung: Innen Schutzfunktion: für übliche Malerarbeiten wie spachteln, schleifen, beschichten etc, Fensterbanktiefen: von ca. 340 mm bis ca. 400 mm</p>	430 m	EP	GP
24.70	<p>Schutzabdeckung auf Fliesenböden, für WC-Anlagen / kleine WCs Ganzflächige Schutzabdeckung auf Fliesenböden einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung inkl. Entsorgungskosten</p> <p>Abdeckung bestehend aus: Baumwollabdeckvlies, zweilagig mit PE-Folie und PE-beschichtetem, feuchtigkeitsdichtem Gewebeband</p> <p>Die Schutzabdeckungen sind vom AN verrutschsicher und gehsicher nach den Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften anzubringen, vorzuhalten sowie instandzuhalten für die eigene Ausführungsdauer des AN.</p> <p>Schutzfunktion: für übliche Malerarbeiten wie spachteln, schleifen, beschichten etc,</p> <p>Ausführungsort:</p> <p>im 1. Untergeschoss - Große WC-Anlagen (von außen vom Schulhofniveau ebenerdig erschlossen)</p> <p>im Erdgeschoss, 1. Obergeschoss: dort in den kleinen WC-Räumen</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN: Bieterangabe: angebotener Hersteller und angebotener Typ mit exakter und vollständiger Bezeichnung</p> <p>'.....'</p>	250 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
24	Titel	Schutzabdeckungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
24.80	<p>Verweis auf Position: 24.70 (Seite 127)</p> <p>Schutzabdeckung auf Terrakotta-Bodenfliesen, in Fluren</p> <p>wie in Position 24.70 beschrieben, jedoch:</p> <p>Schutzabdeckung auf Terrakotta-Bodenfliesen in Teilflächen</p> <p>Ausführungsort: Flure im 1. Untergeschoss und Erdgeschoss</p>	100 m2	EP	GP
24.90	<p>Schutzabdeckung auf PVC-Böden</p> <p>Schutzabdeckung von neuen PVC-Oberböden</p> <p>Die Oberböden sind mit einem Oberflächenschutz aus Papier/Pappe mit einer wasserfesten LDPE-Beschichtung (Milchtütenpapier), mit einem Gewicht von ca. 220 g/m² zu schützen.</p> <p>Papier dicht gestoßen verlegen und Fugen mit Gewebiband abkleben.</p> <p>ZWINGEND AUSZUFÜLLEN:</p> <p>Bieterangabe:</p> <p>angebotener Hersteller und</p> <p>angebotener Typ mit exakter und vollständiger</p> <p>Bezeichnung</p> <p>'.....'</p>	200 m2	EP	GP
24.100	<p>Verweis auf Position: 24.90</p> <p>Schutzabdeckung auf PVC-Böden entsorgen</p> <p>Schutzabdeckungen der Position 24.90 nach Ausführung aller Arbeiten, auch Fremdgewerke, aufnehmen und entsorgen.</p>	200 m2	EP	GP
	SCHUTZABDECKUNGEN IN TREPPENHÄUSERN			
24.110	<p>Schutzabdeckungen der Treppenläufe (Abrechnung über Stufenzahl)</p> <p>Schutzabdeckungen der Treppenlauf-Beläge (Tritt- und Setzstufen) gegen Verunreinigungen, für die Dauer der Ausführungszeit des eigenen Gewerks, Ausführung nach Wahl des AN.</p> <p>Schutzabdeckungen liefern, einbauen, unterhalten und nach Fertigstellung der Arbeiten des AN abtransportieren und entsorgen inkl. Entsorgungskosten.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
24	Titel	Schutzabdeckungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Die Schutzabdeckungen sind vom AN verrutsicher und gehsicher nach den Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften anzubringen und vorzuhalten sowie instandzuhalten.</p> <p>Ausführung nach Wahl des AN. Vor Ausführung ist der Schutz mit dem SiGeKo und der Bauleitung abzustimmen.</p> <p>vorhandener Belag: Terrakottafliesen auf Tritt- und Setzstufen</p> <p>Stufenbreite: ca. 1,60 m</p> <p>Stufenabmessung: ca. 16,5 / 30 cm</p> <p>Schutzfunktion: für übliche Malerarbeiten wie spachteln, schleifen, beschichten etc,</p> <p>Ausführungsort: Alle Läufe in den Treppenhäusern F, G H, I</p> <p>Abgerechnet wird die Anzahl der Stufen</p>			Übertrag:
		212 St	EP	GP
24.120	<p>Schutzabdeckungen der Haupt- und Zwischenpodeste</p> <p>Schutzabdeckungen der Haupt- und Zwischenpodeste gegen Verunreinigungen, für die Dauer der Ausführungszeit des eigenen Gewerks, Ausführung nach Wahl des AN.</p> <p>Schutzabdeckungen liefern, einbauen, unterhalten und nach Fertigstellung der Arbeiten des AN abtransportieren und entsorgen inkl. Entsorgungskosten.</p> <p>Die Schutzabdeckungen sind vom AN verrutsicher und gehsicher nach den Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften anzubringen und vorzuhalten sowie instandzuhalten.</p> <p>Ausführung nach Wahl des AN. Vor Ausführung ist der Schutz mit dem SiGeKo und der Bauleitung abzustimmen.</p> <p>vorhandener Belag: Terrakottafliesen auf Haupt- und Zwischenpodesten</p> <p>Stufenbreite: ca. 1,60 m</p> <p>Stufenabmessung: ca. 16,5 / 30 cm</p> <p>Schutzfunktion: für übliche Malerarbeiten wie spachteln, schleifen, beschichten etc,</p> <p>Ausführungsort:</p>			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
24	Titel	Schutzabdeckungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Alle Haupt- und Zwischenpodeste in den Treppenhäusern F, G H, I			
		310 m2	EP	GP
24.130	Holzhandläufe schützen in Treppenhäusern F, G, H Schutzabdeckung von Holzhandläufen, innen, einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung inkl. Entsorgungskosten Abdeckung bestehend aus: Abdeckfolie und Klebeband nach Wahl des AN Handlaufdicke: ca. 50 mm Handlaufhöhe: ca. 200 mm Abstand zur Wandfläche: ca. 50 mm Länge: ca. 3,70 m Schutzfunktion: für übliche Malerarbeiten wie spachteln, schleifen, beschichten etc, Ausführungsort: Treppenhäuser F, G, H			
		36 St	EP	GP
Summe Titel 24			Schutzabdeckungen, Netto:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
25	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
25	Titel Sonstiges			
25.10	Pflichtenheft Revisionsunterlagen (für Gewerke der Kostengruppen 300 + 500) Erstellung und Übergabe von Revisionsunterlagen gemäß den Vorgaben des AG auf Basis des beigefügten <i>"Pflichtenheft Revisionsunterlagen (für Gewerke der Kostengruppen 300 + 500)"</i> siehe Anlage <i>"Pflichtenheft Revisionsunterlagen (für Gewerke der Kostengruppen 300 + 500)"</i>			
		1 psch		GP
Summe Titel 25			Sonstiges, Netto:

Leistungsverzeichnis

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
26	Titel	Regiearbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
26	Titel Regiearbeiten			
26.10	Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Der Nachweis ist jeweils zum nächsten Arbeitstag der Bauleitung vorzulegen.	10 h	EP	GP
26.20	Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Der Nachweis ist jeweils zum nächsten Arbeitstag der Bauleitung vorzulegen.	10 h	EP	GP
26.30	Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Der Nachweis ist jeweils zum nächsten Arbeitstag der Bauleitung vorzulegen.	10 h	EP	GP
Summe Titel 26		Regiearbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
Nr.		Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbemerkungen	4	nur Textinformation
01	Titel	Baustelleneinrichtung	10
02	Titel	Altanstriche prüfen	13
03	Titel	AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF PUTZ / BETON	14	nur Textinformation
04	Titel	Anstrich auf neuem Putzuntergrund	18
05	Titel	Putz, Altanstrich nicht tragfähig	25
06	Titel	Putz, Altanstrich tragfähig	34
07	Titel	Beton, Altanstrich nicht tragfähig	39
08	Titel	Beton, Altanstrich tragfähig	44
09	Titel	Beton / Putz, Altanstrich ohne anrauen tragfähig,	48
10	Titel	Treppenhäuser F, G, H, I	54
11	Titel	AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN AUF GIPSKARTON	62	nur Textinformation
12	Titel	Gipskarton Wände, Altanstrich tragfähig	66
13	Titel	Gipskarton neu, Wände	69
14	Titel	Gipskarton neu, Abhangdecken	74
15	Titel	Gipskarton neu, Sheddach-Bereich	78
16	Titel	Gipskarton neu, Lichtkuppelverkleidungen	88
17	Titel	Gipskarton neu, Kleinflächige Bauteile	94
18	Titel	Abhangdecken neu, im Außenbereich	96
19	Titel	Anstriche auf neuen Stahlzargen / Stahltüren	99
20	Titel	Anstriche auf Böden im 2.UG	108
21	Titel	Sonstige Anstriche / Beschichtungen	111
22	Titel	Sicherheitsmarkierungen auf Stufen	116
23	Titel	Beschilderung / Beschriftung	119
24	Titel	Schutzabdeckungen	124
25	Titel	Sonstiges	131
26	Titel	Regiearbeiten	132

LV-Zusammenfassung

SZS_Sanierung_Schulzentrum_Saarn (009_2018)

035	LV	Maler- und Lackiererarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 035 Maler- und Lackiererarbeiten				
		Angebotssumme, Netto:	EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>