Legende:

Abkürzungen:

BT	Bauteil
UK	Unterkante
OK	Oberkante
VK	Vorderkante
DK	Deckenkante
FFB	Fertigfussboden
RFB	Rohfussboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
BRH	Brüstungshöhe
ST	Sturz
UZ	Unterzug
T 30	feuerhemmende Tür
DS	dichtschließende Tür
RS	Rauchschutztür
RWA	Rauchabzug, natürlich, maschinell
	Wanddurchbrüche HLSK
	Deckendurchbrüche HLSK
	Fussbodendurchbrüche HLSK
	Wandschlitz HLSK

Darstellungen:

	Stahlbeton
	WU-Beton
	Stahlbeton - Fertigteil
	Mauerwerk
	Gipskartonwand
	EPS-Dämmung
	XPS-Dämmung
	Brandriegel, Mineralwolle
	Neu
	Abbruch

Zeichenerklärungen:

▽	Oberkante
△	Unterkante
▼	Rohkote
▽	Fertigkote
	FFB
	RFB
A	Anstrich
F	Fliesen

WD 200/150 = 150/200

DD 200/150 = 150/200

WS 200/150 = 150/200

BD	Fussbodendurchbruch
BS	Bodenschlitz
DD	Deckendurchbruch
DS	Deckenschlitz
WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz

Ausführungshinweise

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den entsprechenden Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Detailplänen aller an der Planung fachlich Beteiligten sowie unter Beachtung nachstehender Hinweise.
Sämtliche Masse und Angaben sind von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten zwischen einzelnen Ausführungsunterlagen und Plänen sind umgehend der Bauleitung anzuzeigen. **Sämtliche Masse wurden aus bestehender Planung übernommen und sind vor Ausführung am Bau zu prüfen.**
Sämtliche Tür-, Sturz-, Brüstungs-, Fenster-, Vormauerungs- und Durchgangshöhen beziehen sich auf OK FFB. Die Brüstungshöhe ist angegeben von OK FFB bis OK fertig Brüstung! Die Türhöhe ist angegeben von OK hoeherliegendem FFB bis UK Sturz! Sämtliche Durchbruchs- Öffnungs- und Türbreitenmasse sind Rohbaumasse, soweit nicht anders angegeben. Alle Angaben zu lichten Durchgangsbreiten/-höhen sind bindend einzuhalten.
Nicht dargestellte Anschlüsse und Details sind entsprechend den gültigen Vorschriften auszuführen.
Massgebend für alle Dimensionen, Masse, Materialangaben für tragende und ausstefende Bauteile sowie Angaben zu Bauwerksfugen, Fugen- und Dichtungsbändern sind die Schal-und Bewehrungspläne des Statikers. Bei allen Deckenanschlüssen von nichttragenden Wänden sind die zu erwartenden Deckendurchbiegungen nach Angabe des Statikers zu berücksichtigen.
Angaben zu Ankerschienen, Einbauteilen, Einbaudetails für Leerrohre, Blitzableiter, Aufzüge, Natursteinboden, Gerätefundamente, Haustechnikinstallationen, sind den jeweiligen Ausführungs- und Montageplänen der Fachplaner bzw. ausführenden Firmen zu entnehmen. Alle Materialstösse sind mittels Fuge zu trennen.
Angaben zur Entwässerung und den Grundleitungen sind den Grundleitungsplänen und den Ausführungsplänen des Haustechnikers zu entnehmen.
Sämtliche Durchbrüche und Aussparungen der Haustechnikergewerke im Rohbau sowie die Betoneinlegearbeiten für haustechnische Installationen sind anhand der Ausführungspläne des Haustechnikers zu prüfen.

Rasterdecke 625 mm x 625 mm



Index	Datum	Bearb.	Änderungsvermerk	gepr.
z				
y				
x				
w				
v				
u				
t				
s				
r				
q				
p				
o				
n				
m				
l				
k				
j				
h				
g				
f				
e				
d				
c				
b				
a	18.09.2020	APA	Leuchten aus Fachplanung übernommen	

Leistungsphase: Ausführungsplanung
Plannr.: AR_5_U1_DS_002_ Index: a Status: _V
Planbezeichnung:
Deckenspiegel Untergeschoss 1958 / Anbau

VORABZUG

± 0.00 = FFB EG = +37.40 ü. NHN



Projektnr.: 1413
Projekt: Augustastraße

Bauherr:
ImmobilienService der Stadt Mülheim
Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

Objektplanung:
W+P
Gesellschaft für Projektabwicklung mbH
Mollkeplatz 34
46128 Essen

Planverfasser:
PLAN FORWARD GmbH
Mollkeplatz 34
46128 Essen

Ort / Datum / Planverfasser

Ort / Datum / Freigabe durch Bauherr

Basierend auf AR-Plannr. Ind: St

Interner Vermerk (dwg / ctb / Layersteuerung): AR_5_U1_DS_000.dwg

Maßstab: M 1:50

Projektleiter	gezeichnet	Erstellungs-Datum	Planformat
ISP	APA	20.11.2019	DIN A0 - 1189x841mm

Druckdatum: 18.09.2020