

## **LV Durchführung Absperrmaßnahmen für den Rosenmontagszug am 20.02.2023**

### **Vorbemerkung**

Das Amt für Verkehrswesen und Tiefbau schreibt die Durchführung der Absperrmaßnahmen für den Rosenmontagszug am 20.02.2023 im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr aus.

Der Auf- und Abbau der Absperrungen muss im Zeitraum 16.02. – 02.03.2023 durchgeführt werden.

Folgende Nachweise sind dem Angebot beizufügen:

- Mitgliedschaft im Fachverband Straßenausstatter (IVST) oder in einem dem Dachverband angehörigen Fachverbände
- Anerkannter Fachbetrieb durch den Fachverband Verkehrssicherung an Arbeitsstellen auf Straßen e.V. (FVAS)

### Leistungsumfang:

- Abholung des kompletten Materials vom Baubetriebshof und Transport zum Einsatzort
- Aufstellen der Schilder einschl. Anzahl der Fußplatten richtet sich nach ZTV-SA
- Verkehrswirksame Aufstellung der Sperrungen/Beschilderungen an den Sperrpunkten gemäß Lageplan. Aktivierung erfolgt durch Ordnungsamt oder Sicherheitsdienst
- Rückbau der kompletten Sperrungen/Beschilderungen am Folgetag der Veranstaltung sowie Rücktransport zum Betriebshof.
- Nachweis über Tagesberichte (Stundennachweis über LKW und Personal) für das Aufstellen sowie den Hin- und Rücktransport des Materials

Den genauen Umfang der durchzuführenden Maßnahmen entnehmen Sie bitte den beigegeführten Anlagen (Verkehrsrechtliche Anordnung). Das bereitgestellte Material muss am städtischen Baubetriebshof, Heifeskamp 26, in 45475 Mülheim an der Ruhr abgeholt werden bzw. nach Veranstaltungsende zum Baubetriebshof wieder zurückgebracht werden. Für die Verladung/Entladung steht ein Ladegerät mit Bedienpersonal zur Verfügung (Terminabsprachen bitte frühzeitig mit der Disposition Tel. 0208/455 6692 Herrn Cayli oder Tel. 0208/455 6691 Herrn Musli abstimmen).

## **LV Durchführung Absperrmaßnahmen für den Rosenmontagszug am 20.02.2023**

Nachfolgende Abschnitte mussten nachträglich in die Pläne eingefügt werden. Die Nummern der Abschnitte sind in den Plänen ersichtlich und hier zusätzlich textlich aufgeführt:

Abschnitt 3+4 (S.2):

Haltverbote für die vier Parkplätze im oberen Ausschnitt; Sperrung auf Paul-Essers-Str. hinter diesen Parkplätzen

Abschnitt 7 (S. 4):

Z. 600 (Absperrschranke) über gesamte Breite auf beiden Seiten des Muhrenkamp

Abschnitt 8-10 (S. 5):

Z. 600 über gesamte Straßenbreite Dickswall und Althoffstraße (auf Höhe der Markierung in Skizze)

Abschnitt 11 (S. 6):

Z. 600 über gesamte Breite Am Löwenhof inkl. Busspur (außer Rechtsabbieger Richtung Tunnel)

Abschnitt 14 – 17 (S. 9)

Z. 600 Höhe Auerstraße 13 (Zufahrt Richtung Innenstadt) und Löhstraße unter den Bahnbögen

Abschnitt 19 (S. 11)

Z. 600 + 250 auf Ruhrstraße und die Absperrung auf der kleinen Schloßstraße entfallen

Abschnitt 25 (S. 15)

Z. 600 auf Verbindungsweg Bachstraße und Friedrich-Ebert-Str. und in Zufahrt Delle (s. Skizze)

Abschnitt 34 (S. 23) Georgstraße

Entfällt komplett

Abschnitt 35 (S. 24)

Sperrung (Z. 600) beider Seiten der Oberstraße + Regelung auf Paul-Esser-Str. siehe Abschnitt 3+4

## LV Durchführung Absperrmaßnahmen für den Rosenmontagszug am 20.02.2023

Position	Verkehrszeichen, Beschilderung (Anzahl)	Text	Pauschalbetrag (€)
1	Pauschal	<p>Hin- und Rücktransport der Absperrungen und Beschilderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 534 Verkehrszeichen</li> <li>- 761 Fußplatten</li> <li>- 46 Schaftrohre à 3,00 m Länge</li> <li>- 120 VZ.600 (Absperrschranken)</li> <li>- 19 Hinweisschilder (650 mm x 1000 m)</li> </ul> <p>vom städtischen Baubetriebshof Heifeskamp 26, 45475 Mülheim an der Ruhr zum Einsatzort und zurück gemäß beiliegendem Lageplan (verkehrsrechtliche Anordnung des Ordnungsamtes der Stadt Mülheim an der Ruhr). Die Montage wird vor Ort durchgeführt (nicht vormontiert).</p>	
2	Pauschal	<p>Aufstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 534 Verkehrszeichen</li> <li>- 761 Fußplatten</li> <li>- 46 Schaftrohre à 3,00 m Länge</li> <li>- 120 VZ.600 (Absperrschranken)</li> <li>- 19 Hinweisschilder (650 mm x 1000 m)</li> </ul> <p>an den im vorgenannten Plan dargestellten Punkten jedoch unwirksam, die Aktivierung der Verkehrszeichen erfolgt durch Ordnungsamt bzw. Sicherheitsdienst, ausgenommen der Halteverbote. Halteverbote gemäß beiliegendem Plan (verkehrsrechtliche Anordnung des Ordnungsamtes der Stadt Mülheim an der Ruhr) verkehrswirksam aufstellen. Die Aufstellung der kompletten Beschilderung muss mindestens 72 Stunden vor Veranstaltungsbeginn erfolgen.</p>	

Stundennachweise über LKW und Personaleinsatz

Gesamt netto: \_\_\_\_\_ €

MwSt.: \_\_\_\_\_ €

**Gesamt brutto:** \_\_\_\_\_ €