

Leistungsverzeichnis

Projekt
DIM_Möbelbeschaffung
Grundschule am Dichterviertel

Bauvorhaben
Bruchstr. 85
45468 Mülheim an der Ruhr

Bauherr
Stadt Mülheim an der Ruhr
Am Rathaus 1,
45468 Mülheim an der Ruhr

Los Vorhänge
DIM_005

Inhaltsverzeichnis

	Allgemeine Vorbemerkungen (AV).....	1
1	Gruppenräume	2

1. Die Grundlage für die Angebotsabgabe ist die Leistungsbeschreibung unter Berücksichtigung der Vorbemerkungen.
2. Die angegebenen Maße sind als Richtwerte zu betrachten, um den unterschiedlichen Fabrikaten gerecht zu werden. Die Toleranz darf maximal 10% betragen, soweit sämtliche relevanten Normen, Vorschriften und Bestimmungen eingehalten und keine Einschränkungen in Bezug auf Sicherheit, Funktionalität und Qualität bestehen.
3. Die in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Geräteausstattungen sind Mindest-Vorgaben.
4. Vor Auftragsvergabe kann seitens des Auftraggebers eine Bemusterung von den relevanten Teilen gefordert werden. Diese erfolgt ohne zusätzliche Kosten für den Auftraggeber.
5. Die Farbgestaltung der Einrichtung ist für den Auftraggeber frei aus der Palette des Bieters wählbar.
6. Vertragsgrundlage bleibt die Ausschreibung und eventuell freigegebene Änderungen nach der technischen Klärung.
7. Der Angebotspreis beinhaltet Kosten für die Lieferung, den Transport und die Montage, einschließlich Entsorgung des Verpackungsmaterials.
8. Die Montagezeit ist so gering wie möglich zu halten. Die vorgegebene Liefer- und Montagezeit ist zwingend einzuhalten.
9. Es gibt keinen Aufzug im Gebäude/Lieferort.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

1 Gruppenräume

1.1 Vorhang Schleuderzug, transparent

Transparente Vorhang, Gruppenräume und Bibliothek

Maße BxH: ca. 800x325cm nach örtlichem Aufmaß

Objektschienen:

Stück, ca. 20x20mm Aluminium weiß, pulverbeschichtet, für Konfektionierung des Vorhangs in Schweizer Konfektion

Befestigung: Einbau nach Herstellerangaben, als Deckenmontage, Befestigung an Gipskartondecke/Stahlbetondecke

Behang: transparent, 2-teilig, mittig symmetrisch geteilt

Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02: 5-7

Lichttransmission Tv= mind. 30%

Gewicht ca. 140g/m², UV-Beständig, abriebfest, waschbar

Brandschutz: permanent schwer entflammbar, Brandverhalten B1 nach DIN 4102

Sichtseiten: raumseitig

Saum rechts/links: ca. 2cm, zusätzlich im unteren Bereich des seitlichen Saums bis zu einer Höhe von 1,00m,

Saum unten: ca. 10cm, beschwert mit Schnur

Vorhangband: Einfache Rundfalte

Stoffzugabe: 80%

Gleiter direkt an Stoff angenäht

Farbton/Stoffauswahl nach Bieterpalette und Farbliste des Architekten.

Einbauort:

EG:

Raumnummer: 11,12,14,15

1.OG:

Raumnummer: 16, 17, 19, 20

2.OG:

Raumnummer: 21, 22, 23

Abrechnung nach lfm Schiene.

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....'

(Zwingend vom Bieter anzugeben)

Dem Angebot ist ein technisches Datenblatt beizulegen.

88 m

1.2

Vorhang Schleuderzug, halbtransparent

Halbtransparente Vorhang, OGS Räume

Maße BxH: ca. 800x325cm nach örtlichem Aufmaß

Objektschienen:

Stück, 20x20mm Aluminium weiß, pulverbeschichtet, für Konfektionierung des Vorhangs in Schweizer Konfektion

Befestigung: Einbau nach Herstellerangaben, als Deckenmontage, Befestigung an Stahlbetondecke

Behang: halbtransparent, 2-teilig, mittig symmetrisch geteilt

Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02: 5-7

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Lichttransmission Tv= ca. 15%
Gewicht ca. 250g/m², UV-Beständig, abriebfest, waschbar
Brandschutz: permanent schwer entflammbar, Brandverhalten B1 nach DIN 4102
Sichtseiten: beidseitig
Saum rechts/links: ca. 2cm, zusätzlich im unteren Bereich des seitlichen Saums bis zu einer Höhe von 1,00m,
Saum unten: ca. 10cm, beschwert mit Schnur
Vorhangband: Einfache Rundfalte
Stoffzugabe: 80%
Gleiter direkt an Stoff angenäht

Farbton/Stoffauswahl nach Bieterpalette und Farbliste des Architekten.

Einbauort:
EG:
Raumnummer: 7, 8, 9, 10

Abrechnung nach lfm Schiene.

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....'
(Zwingend vom Bieter anzugeben)

Dem Angebot ist ein technisches Datenblatt beizulegen.
32 m

.....

1 Gruppenräume

Zusammenstellung

1	Gruppenräume
	Summe
	zzgl. MwSt %	<u>.....</u>
	Gesamtsumme	<u>.....</u>