

Leistungsverzeichnis

Projektnr.: 25-101 / Schulgarten Karl-Ziegler-Sch...

Bauvorhaben

**Karl-Ziegler-Schule
Schulgarten
Schulstr. 2-6
45468 Mülheim a.d.Ruhr**

Bauherr

Leistung / Gewerk:

LV 10 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Vergabeverfahren: **k.A.**

Wir bitten um fristgerechte Abgabe eines Angebotes

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten : 19

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

Projekt-Nr.: 25-101

LV 10 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN

Bauvorhaben
Karl-Ziegler-Schule
Schulgarten
Schulstr. 2-6
45468 Mülheim a.d.Ruhr

Bauherr
Fon
Fax
Mobil

Planverfasser
Fon
Fax
Mobil

Bauleitung
Fon
Fax
Mobil

Leistungsverzeichnis

Währung / Steuer Alle Angaben in EUR. Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Angebotssumme, Netto
abzügl. % Nachlass
Angebotssumme, Netto
MWSt. (19,0 %)
Angebotssumme, Brutto
abzügl. % Skonto
Angebotssumme, Butto (inkl. Skontoabzug)
	Angebotsabgabe	Angebot - geprüft

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -2-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

Projekt-Nr.: 25-101

LV 10 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN

Sonstige Vereinbarungen

1. Die VOB B/C in ihrer aktuell gültigen Fassung ist Ausschreibungsbestandteil.
 2. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
 3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
 4. Alle Einzelpreise sind Netto in EUR einzutragen.
 5. Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und allgemeinen Vorbemerkungen und den Besonderen Vertragsbedingungen einverstanden.
 6. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
-

7. Für die Durchführung der Arbeiten benötigen wir Arbeitstage mit Mitarbeitern.
-

8. Sicherheitseinbehalt auf Abschlagsrechnungen:
-

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

Projekt-Nr.: 25-101

LV 10 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
10	LV	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	1
	
		Allgemeine Vorbemerkungen	5
	
10	Titel	SCHULGARTEN	8
	
20	Titel	FITNESSANLAGE	13
	
80	Titel	STUNDENLOHNARBEITEN	18
	
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 19) 19
	

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

10 LV LANDSCHAFTSBAUARBEITEN

Projekt-Nr.: 25-101

Allgemeine Vorbemerkungen

2.0 Kalkulation / Baustelleneinrichtung

Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter über die Lage und die Beschaffenheit der Baustelle (Bodenbeschaffenheit, Lagerplätze, Zufahrten), sowie über die auszuführenden Arbeiten hinreichend zu unterrichten und hieraus zu erwartende Schwierigkeiten im Angebot einzukalkulieren. Eventuell hiermit begründete Nachforderungen werden nicht anerkannt.

In die Einheitspreise sind einzukalkulieren, wenn in den entsprechenden Positionen nicht ausdrücklich auf eine andere Regelung hingewiesen wird:

a) Installationen, Antransport, Einrichten, Vorhalten, Demontage und Abtransport sämtlicher erforderlicher Geräte, Maschinen, Baracken und Toilettenanlagen inkl. Betriebsmittel und evtl. Umstellung, einschließlich Wiederherstellung der beanspruchten Lagerflächen und Verkehrsflächen in ihren ursprünglichen Zustand, wenn sie im Zuge der Baumaßnahme nicht bearbeitet wurden.

b) Die Lieferung und das Abladen aller erforderlichen Materialien frei Verwendungsstelle. Der AN hat in Eigenverantwortung die Lieferung seiner Baustoffe mit Rücksicht auf den Bauablauf auch Anderer am Bau Beteiligten zu koordinieren. Lagerflächen, auch für kurzfristige Zwischenlagerung, stehen am Objekt nur beschränkt zur Verfügung. Die evtl. Nutzung von öffentlichen Flächen ist Sache des AN. Erstellen weiterer Lagerplätze, Erschließung von Abtrags- und Schüttstellen, Beschaffung von Strom und Wasser zur Arbeitsstelle.

c) Reinigungsarbeiten der benutzten Transportwege innerhalb und außerhalb des Baugeländes. Die Arbeiten sind mindestens einmal wöchentlich oder auf besondere Anordnung durch den AG oder die örtliche BL durchzuführen. Reinigungsarbeiten die im Zuge der Verkehrssicherung nötig werden. Es ist nicht zulässig, auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Mörtel und Beton anzumischen bzw. zu lagern.

d) Die Verkehrssicherungspflicht im Bereich der Baustelle und der angrenzenden öffentlichen und nichtöffentlichen Flächen liegt beim AN.

3.0 AUSFÜHRUNG

Entweder im Bauvertrag oder im Zuschlagsschreiben des AG werden die Ausführungsfristen endgültig und verbindlich

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

10 LV LANDSCHAFTSBAUARBEITEN

Projekt-Nr.: 25-101

Allgemeine Vorbemerkungen

festgelegt.

Der AN sorgt selbstverantwortlich für einen termingerechten und sinnvollen Arbeitsablauf - auch im Zusammenhang mit anderen am Bau Beteiligten - und hat bei Unstimmigkeiten unverzüglich die Bauleitung des AG zu informieren.

Vor Beginn der einzelnen Arbeitsabschnitte sind die für die Leistung maßgebenden Maß- und Höhenangaben vom AN eigenverantwortlich zu prüfen und Fehler und Unstimmigkeiten unverzüglich der BL mitzuteilen. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht. Er haftet für Schäden, die bei Nichtbeachtung hieraus entstehen.

Baustoffe oder Bauteile, für die ein Güteschutz besteht, dürfen nur von solchen Herstellerwerken bzw. Gewinnungsstellen bezogen werden, die von der zuständigen Güteschutzgemeinschaft oder einer staatlich anerkannten Prüfstelle überwacht werden. Fehlerhaftes Material muß kostenfrei beseitigt und ersetzt werden.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten bei den zuständigen Trägern, Firmen und dem AG über Art und Lage der vorhandenen Ver- und Entsorgungseinrichtungen zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Leitungen aufgedeckt oder beschädigt, so hat der AN alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu deren Schutz zu treffen und dem Eigentümer der Leitungen sofort Mitteilung zu geben. Für alle entstandenen und vom AN zu verantwortende Schäden haftet der AN. Der AG ist berechtigt, die Ansprüche, die aus der Haftung des AN entstehen, selbst geltend zu machen, insbesondere die erforderlichen Beträge einzuhalten und dem Eigentümer der Leitungen zu erstatten. Der AG kann aber auch diesen Anspruch dem Eigentümer der Leitungen überlassen.

Zur Bewahrung des Baum- und Pflanzenbestandes ist die DIN 18920 "Landschaftsbau, Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" zu beachten. Im Bereich von Engpässen hat der AN sich so zu verhalten, daß der Baumbestand keinen Schaden nimmt. Bei Zuwiderhandlung entstehende Folgekosten für Ersatzmaßnahmen gehen zu Lasten des AN.

Pflanzenlieferung frei Verwendungsstelle unter Berücksichtigung der Qualitätsbestimmungen des BDB und DIN 18 916.

Der Anliegerverkehr ist jederzeit zu gewährleisten. Grundstückszufahrten sind in Abstimmung mit den Eigentümern schnellstens wieder herzustellen. Der AG erwartet vom AN zwingend, daß er alle Möglichkeiten ausschöpft und einsetzt, die geeignet sind, eine Einschränkung der Interessen der Bürger durch die Baumaßnahme –seien es Anlieger oder Passanten - zu vermeiden oder aber auf einen unvermeidlichen Umfang zu begrenzen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

10 LV LANDSCHAFTSBAUARBEITEN

Projekt-Nr.: 25-101

Allgemeine Vorbemerkungen

Die ungehinderte Zu- und Abfahrt von Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen ist jederzeit sicherzustellen.

Der anfallende Bauschutt ist unaufgefordert vom AN dauernd und rechtzeitig von der Baustelle zu entfernen und abzufahren. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, so wird von der BL die Bauschuttbeseitigung veranlaßt, die Kosten trägt AN.

4.0 ABRECHNUNG / AUFMASS

Sämtliche Zahlungsaufforderungen (AR, SR) sind mit der Leistungsaufstellungen in prüfbarer Form 2-fach bei der BL einzureichen. Erforderliche Aufmaße sind vom AN gemeinsam mit der BL vorzunehmen.

Die einzelnen Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu numerieren und alle vorangegangenen geleisteten Abschlagszahlungen sind mit aufzuführen.

Mit der Schlußrechnung sind alle originalen Aufmaßblätter, Wiegescheine und gegengezeichneten Stundenlohnzettel einzureichen.

Die Schlussrechnung ist innerhalb von 2 Monate nach Fertigstellung der Gesamtleistung einzureichen.

Werden vom AN Leistungen in Anrechnung gebracht, die nicht nach den Grundlagen des Angebotes kalkuliert sind oder für die der AN vor der Ausführung kein schriftliches Angebot gemacht hat, so erfolgt die Vergütung nach billigem Ermessen.

Alle nicht in den Aufmaßzeichnungen ersichtlichen Massenangaben und Maße werden nicht anerkannt, falls diese nicht durch anerkannte Rapportzettel belegt werden. Stundenlohnzettel sind am folgenden Tag vorzulegen und abzeichnen zu lassen.

Der Umrechnungsfaktor t/m^3 im verdichteten Zustand beträgt

für Kalksteinmineralgemisch: **2,200 t/m^3**

für Kies: **1,800 t/m^3**

für Oberboden: **1,750 t/m^3**

Die Originalwiegekarten bzw. Originallieferscheine für die nachzuweisenden Materialien sind der BL zur Anerkennung vorzulegen und später der Schlussrechnung beizufügen.

Massenermittlung von Bodenaushub und Bodeneinbau (m^3) auf der Baustelle, erfolgt immer an der Entnahmestelle oder im verdichteten Zustand.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

10	LV	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	Projekt-Nr.: 25-101
10	Titel	SCHULGARTEN	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.1
Position

Baufeld vorbereiten

Baufeld vorbereiten
Fläche ca. 275 m2

Vegetationsdecke (Rasen) abziehen, laden,
abfahren und entsorgen
D bis 5 cm

Oberboden profilgerecht lösen, transportieren und einbauen
D 10 bis 30 cm

Baum fällen und Wurzelstock roden, laden abfahren und
entsorgen
Kirsche, Höhe 10-15 m STD 30-50 cm

Hangflorsteine zurückbauen, laden abfahren und entsorgen
7-lagig, Breite ca. 3,50 m



1 psch

EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

10 **LV** **LANDSCHAFTSBAUARBEITEN** **Projekt-Nr.: 25-101**
10 Titel SCHULGARTEN

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.2
Position

Schacht erhöhen

Vorhanden Betonschacht erhöhen
D 1,00 m
Aufbauhöhe bis 1,00 m
Schachtringe mit Steigeisen

Leistung fix und fertig montiert
einschl. aller Nebenarbeiten und Befestigungsmaterial

1 **psch**

EP GP

10.3
Position

Lichtgraben herstellen

Lichtgraben herstellen
Länge 30,00 m
Breite 0,80 m

Winkelstütze H 130 cm
Stöße abkleben

Stahlrahmen zur Aufnahme der Roste
Befestigung auf Winkelsstütze und an Wand
Abdeckung: Machenrost MW 30/30
Rostlängen 100 bis 150 cm
Rostgröße ist so zu wählen,
das sie noch händisch zu öffnen sind
sichern gegen Verrutschen und Öffnen

Leistung fix und fertig montiert
einschl. aller Nebenarbeiten und Befestigungsmaterial

1 **St**

EP GP

10.4
Position

Füllboden F1 liefern und einbauen

Füllboden liefern und lagenweise einbauen und verdichten
Klasse: F1
Bodengruppe: GW - SE

135 **to**

EP GP

10.5
Position

Geländekanten aus Felsen

Findlinge liefern und einbauen
als Geländekanten, Einzelfelsen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

10	LV	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	Projekt-Nr.: 25-101
10	Titel	SCHULGARTEN	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 10.5 -			
	Gesteinsart: Ruhrsandstein, frostbeständig grob auf Maß gestoßen, Abmessung: 40-60/50-60/50-100 cm (B/H/L), Lagesicher versetzen Stoßenfugen mit Mörtelfuge schließen, zurückliegend einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.		
	35 to	EP	GP
10.6 Position	Blockstufen (17/30, grau, R11) Blockstufen liefern und einbauen 2x Stufenanlagen, Breite 120 cm mit 3 Steigungen 1x Stufenanlagen, Breite 250 cm mit 7 Steigungen Steigungen 17/30 cm, grau Rutschwiderstand R11 Leistung fix und fertig montiert einschl. aller Neben- und Fundamentarbeiten		
	21,1 m	EP	GP
10.7 Position	Einfassung (20/20/8 cm, grau) Betonpflaster liefern und einbauen als Einfassung vor Lichtgraben 1-zeilig Format: 20/20/8 cm Farbe: grau Bettung in Beton C12/15, Dicke 20 cm Leistung fix und fertig verlegt einschl. aller Nebenarbeiten und Paßschnitte		
	30 m	EP	GP
10.8 Position	Einfassung (30/30/8 cm, grau) Betonpflaster liefern und einbauen als Traufplatte 1-zeilig		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

10	LV	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	Projekt-Nr.: 25-101
10	Titel	SCHULGARTEN	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 10.8 -			
	Format: 30/30/8 cm Farbe: grau Bettung in Beton C12/15, Dicke 20 cm Leistung fix und fertig verlegt einschl. aller Nebenarbeiten und Paßschnitte und Noppenbahn zur Fassade		
	12 m	EP	GP
10.9 Position	Betonsitzblöcke (50/50/150 cm, Sichtbeton grau) Betonsitzblöcke liefern und einbauen Abmessung 50/50/150 cm Sichtbeton grau Leistung fix und fertig montiert einschl. aller Neben- und Fundamentarbeiten		
	5 St	EP	GP
10.10 Position	Hochbeete liefern und setzen Betonschachtringe liefern und setzen als Hochbeete 3x D 1,50 m, H 0,50 m 2x D 2,00 m, H 0,50 m einschl. auffüllen mit Unter- und Oberboden		
	1 psch	EP	GP
10.11 Position	Pflanzflächen vorbereiten Oberboden liefern und profilgerecht auftragen Bodengruppe 2 bis 5 DIN 18 915 Teil 1 Oberboden steinfrei und frei von Wurzelunkräutern Auftragsdicke: 20-30 cm in Teilflächen 20-50 m2 Untergrund ist vor Bodenauftrag zu lockern Tiefe der Lockerung bis 20 cm Steine und Fremdkörper > 5 cm Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen Planum erstellen und mit Phacelia einsäen		
	100 m2	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

10 **LV** **LANDSCHAFTSBAUARBEITEN** **Projekt-Nr.: 25-101**
10 Titel SCHULGARTEN

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.12 Position	Fagus sylvatica (80-100) Fagus sylvatica (Rotbuche) HE, 2xv, Co, h 80-100 cm (5 St/m) einschl. aller Erdarbeiten gem. FLL-Richtlinien Leistung fix und fertig herstellen		
	30 m	EP	GP

10.13 Position	Wegeflächen mulchen Wegeflächen mulchen mit Rindenmulch gütegesichert RAL-GZ 250 Körnung 10-80 mm Dicke der Mulchdecke: 5-8 cm		
	150 m2	EP	GP

Titel 10 SCHULGARTEN

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

10	LV	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	Projekt-Nr.: 25-101
20	Titel	FITNESSANLAGE	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

20.1

Position

Sitzstufen zurückbauen

Sitzstufen zurückbauen, laden abfahren und entsorgen
Kunststoffpalisaden L 60-80 cm
Länge 25,00 m
3 stufig

einschl Stufenauspflasterung Betonsteinpflaster und
Fundamentbeton

einschl. aller Nebenarbeiten



1 **psch**

EP GP

20.2

Position

Boden lösen und einbauen

Boden profilgerecht lösen, transportieren
und profilgerecht einbauen in Vegetationsflächen
Oberflächengenauigkeit +/- 2 cm auf 4,00 m
Aushubtiefe: 20 bis 40 cm
Planum verdichten

200 **m2**

EP GP

20.3

Position

Tragschicht (HKS 0/45) liefern und einbauen

Tragschichtmaterial HKS 0/45 liefern und profilgerecht einbauen
Stärke: 20 cm
Oberflächengenauigkeit +/- 2 cm auf 4,00 m
und standfest verdichten

110 **m2**

EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

10 **LV** **LANDSCHAFTSBAUARBEITEN** **Projekt-Nr.: 25-101**
20 Titel FITNESSANLAGE

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

20.4
Position

Betonpflaster 20/10/8 cm, grau

Betonpflaster liefern und verlegen
Ellbogenverband
Format: 20/10/8 cm
Farbe: grau

Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,
Dicke im verdichteten Zustand: 4 cm,
Pflasterfugen einschlämmen mit Natursand 0/3

Leistung fix und fertig verlegt
einschl. aller Nebenarbeiten und Paßschnitte
und Asphaltschnitt (L ca. 7,00 m)

110	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

20.5
Position

Geländekanten aus Felsen

Findlinge liefern und einbauen
als Gelände- und Sitzkanten
als Kreissegment R ca. 5,50 m
Gesteinsart: Ruhrsandstein, frostbeständig
grob auf Maß gestoßen,
Abmessung: 40-60/50-60/50-100 cm (B/H/L),
Lagesicher versetzen
Stoßfugen mit Mörtelfuge schließen, zurückliegend
einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.

20	to	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

20.6
Position

Rundbord (RB 15x22 cm, R5, grau, Innenradius 5,5 m)

Rundbordstein liefern und setzen
Fallschutzeinfassung
Innenradius: 5,50 m
Abmessung: 15/22/100 cm
Radius 5 cm
Farbe: grau
Bettung: Beton C12/15, Dicke: 30 cm
Rückenstütze: einseitig, Beton C12/15
Leistung fix und fertig verlegt
einschl. aller Nebenarbeiten und Paßschnitte

15	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

10	LV	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	Projekt-Nr.: 25-101
20	Titel	FITNESSANLAGE	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

20.7
Position

Traufstreifen herstellen

Traufstreifen herstellen
Breite 0,50 m
bestehend aus:

Einfassung Kantenstein 8/25 cm, grau#
Kalksteinschotter:32/56, D 15 cm

Leistung fix und fertig eingebaut
einschl. aller Nebenarbeiten und Paßschnitte
und Noppenbahn zur Fassade

13 **m** EP GP

20.8
Position

Calisthenicsanlage liefern und aufstellen

Calisthenicsanlage liefern und aufstellen
Abmessung: 398x435x240 cm (LxBxH)

Stahlpfosten D 101,6x2 mm, verzinkt und pulverbeschichtet
(Farbton nach Wahl AG)
Verbinder aus druckgegossenem Aluminium mit
Edelstahlverschraubung

bestehend aus:
Bank
Parallel-Barren
Liegestützstange
Negativbankdrücken
2 Klimmzugstationen

Leistung fix und fertig montiert
einschl. aller Neben- und Fundamentarbeiten



1 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

10	LV	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	Projekt-Nr.: 25-101
20	Titel	FITNESSANLAGE	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

20.9 Position	Betonsitzblock als Halbkreissegment (50/50 cm, Sichtbeton grau) Betonsitzblöcke liefern und einbauen Abmessung 50/50 cm Sichtbeton grau als Halbkreissegment Innenradius 2,00 m Leistung fix und fertig montiert einschl. aller Neben- und Fundamentarbeiten und Asphaltchnitt (L ca. 5,00 m)		
	1 psch	EP	GP

20.10 Position	Holzhackschnitzel Holzhackschnitzel liefern und einbauen als Fallschutz TÜV geprüft gem. DIN EN 1177 Körnung: 5/50 mm Einbaudicke: 30 cm		
	95 m2	EP	GP

20.11 Position	Pflanzflächen vorbereiten Oberboden liefern und profilgerecht auftragen Bodengruppe 2 bis 5 DIN 18 915 Teil 1 Oberboden steinfrei und frei von Wurzelunkräutern Auftragsdicke: 20-30 cm Untergrund ist vor Bodenauftrag zu lockern Tiefe der Lockerung bis 20 cm Steine und Fremdkörper > 5 cm Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen Planum erstellen und mit Landschaftsrasen einsäen		
	135 m2	EP	GP

20.12 Position	Gleditsia triacanthos inermis (STU 20-25) Gleditsia triacanthos inermis (Gleditschie) H, 4xv, mDb, STU 20-25 einschl. aller Erdarbeiten gem. FLL-Richtlinien Baumverankerung: Dreibock Leistung fix und fertig herstellen		
	5 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

10	LV	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	Projekt-Nr.: 25-101
20	Titel	FITNESSANLAGE	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	Titel 20 FITNESSANLAGE	
	MWSt. (19,0 %)	
	Gesamtsumme inkl. MWSt.	
LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

10 **LV** **LANDSCHAFTSBAUARBEITEN** **Projekt-Nr.: 25-101**
80 Titel STUNDENLOHNARBEITEN

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten

Text

Ausführung der Arbeiten erst nach schriftlicher Anordnung durch den AG oder die BL.
Stundenlohnzettel sind am darauffolgenden Tag der BL vorzulegen.

80.1

Position

Baustellenmittellohn
Baustellenmittellohn

20	h	EP	GP
----	---	----------	----------

80.2

Position

Minibagger, einschl. Fahrer
Minibagger, einschl. Fahrer

1	h	EP	GP
---	---	----------	----------

80.3

Position

Radlader, einschl. Fahrer
Radlader, einschl. Fahrer
Leistung: über 18 bis 37 kW.

1	h	EP	GP
---	---	----------	----------

80.4

Position

LKW, einschl. Fahrer
LKW, einschl. Fahrer
Nutzlast: über 5,00 bis 8,00 t.

1	h	EP	GP
---	---	----------	----------

80.5

Position

Hydraulikbagger, einschl. Fahrer
Hydraulikbagger, einschl. Fahrer
mit Radfahrwerk,
Löffelinhalt: über 0,5 bis 1,00 m3.

1	h	EP	GP
---	---	----------	----------

Titel 80 STUNDENLOHNARBEITEN

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Schulgarten Karl-Ziegler-Schule

Projekt-Nr.: 25-101

LV 10 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
10	Titel	SCHULGARTEN
20	Titel	FITNESSANLAGE
80	Titel	STUNDENLOHNARBEITEN

Gesamtsumme	LV 10 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN
	MWSt. 19,0 %
	Gesamtsumme inkl. MWSt.