

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

Ersatzneubau Heißener Hallenbad

Yorkstrasse 1

45472 Mülheim-Ruhr

Leistungsbeschreibung

VE Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel

Offenes Verfahren

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

Datum / Seiten

11.06.2026 / 38

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

072 Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel	1
		I. Allgemeine Baubeschreibung	3
		ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN	6
		Kalkulationshinweis	8
010	Titel	Baustelleneinrichtung	9
020	Titel	Garderobenschränke/Umkleiden	12
030	Titel	Trennwände/Abtrennungen	22
040	Titel	Einbaumöbel	28
050	Titel	sonstiges	34
060	Titel	Stundenlohnarbeiten	35
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 38) 38

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

072 Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel

Nr. / Art

Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene

Objektbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr beabsichtigt, am Standort des Heißener Bades an der Yorckstraße 2 einen Ersatzneubau für das dort befindliche und abgängige Bad zu errichten. Die Einstellung des Betriebes und der Rückbau der Anlage erfolgt erst nach Fertigstellung des Neubaus.



Das auf dem stadteigenen Grundstück an der Yorckstraße im Stadtteil Heißen soll das neue Hallenbad neben dem abgängigen Bestandsbad aus den 1970er Jahren als kompakter Baukörper gebaut werden. Die Anordnung richtet sich sowohl nach der bestehenden benachbarten Bebauung, einer optimalen Funktion sowie der Ausrichtung entsprechend der Besonnung. Auch ist ein wirtschaftlicher Zuschnitt des verbleibenden restlichen Grundstücks zu berücksichtigen. Das für den Neubau vorgesehene Gelände liegt im östlichen Teil der Stadt Mülheim an der Ruhr in der Umgebung von einer Wohnbebauung mit angrenzenden Gewerbegebiet. Im Norden, Westen und Süden grenzt das Grundstück an viel befahrene Straßen u.a. die A 40 und die B 1. Nach Süden und Westen hin steigt das mit Baumbestand versehene Grundstück stark an. Durch die Anordnung des neuen Baukörpers im östlichen Bereich des Grundstücks wird eine Abschirmung zur bestehenden Wohnbebauung erreicht und gleichzeitig eine möglichst große Freifläche mit Südwest-Ausrichtung ermöglicht.

Der städtebauliche Grundansatz sieht eine eher geschlossene, massive Fassadengestaltung zur nördlich und östlich gelegenen Nachbarbebauung und geöffnete transparente Fassaden nach Süden und Westen zu den Freiflächen hin vor. Das Gebäude ist in verschiedenen Gebäudehöhenstufen gestaffelt und wirkt durch den flachen Riegel und Dachscheiben zur Straßenseite recht maßstäblich. Das auskragende geschwungene Dach steigt nach Süden hin an und fügt sich somit in die vorhandene Topographie des Grundstücks ein. Die Formensprache des Daches findet sich an der Eingangsfassade wieder und leitet den Besucher in das Bad und verleiht dem

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

072 Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Gebäudeeingang eine entsprechende Akzentuierung.

Die Oberkante des Eingangsniveaus (Baunull) liegt bei 103,5 ü NHN und in etwa auf dem Straßenniveau. Der Vorplatz schließt an das öffentliche Wege- und Straßennetz den ÖPNV (Bushaltestelle) und den neu zu schaffenden Parkplatz mit 51 Stellplätzen an. Das Bad verfügt somit über eine gute verkehrstechnische Anbindung. Direkt am neu geplanten Vorplatz wird eine Fläche für 50 Fahrräder vorgesehen. Die Zufahrt zum Betriebshof erfolgt auf der östlichen Seite über die Yorckstraße.

Es ist beabsichtigt, das bestehende Hallenbad weitgehend während der kompletten Bauzeit geöffnet zu lassen und erst nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Ersatzbaues zu schließen und abzurechen.

Das Funktionskonzept sieht die Abwicklung der nutzerrelevanten Funktionen auf einer Ebene vor.

Das Lehrschwimmbecken ist räumlich vom Schwimmerbereich durch eine Glaswand mit einer Türanlage abgetrennt. Die beiden Hallenteile können miteinander gekoppelt oder das Schwimmerbecken, z. B. für den Schulsport, separiert werden. So ist eine flexible Nutzung möglich. Das Lehrschwimmbecken (12,5 x 12,5 m) verfügt über einen Hubboden (0-1.80m Tiefe) und eine Wassergewöhnungstreppe. Die Beckenumgangsflächen bieten ausreichend Platz für Aufenthaltsbereiche für Begleitpersonen. Direkt angrenzend befindet sich der Kinderspielbereich mit drei Wasserbecken mit einer Wassertiefe von 0,20 bis 0,30 m. Hinter einer als Gestaltungselement geplanten Sitzbank (2,50 m hohe Rückwand) befinden sich Abstellmöglichkeiten für Trainingsgeräte, wie z. B. Aquabikes und ein Wickelbereich. Die in dem Bereich angeordneten Sanitäts- und Putzmittelräume dienen gleichzeitig als betriebsinterne Verbindung zwischen Badehalle und Foyer bzw. Umkleide.

Der Schwimmerbereich besteht aus einem 25 m-Schwimmerbecken mit sechs Bahnen (25,0 x 15,0 m, 1,80 m - 3,8 m Tiefe) mit einer Startblockanlage sowie einer 3 m-Plattform und einem 1 m-Sprungbrett. Die Anforderungen an eine Wettkampfkategorie wurden seitens des Bauherrn nicht gewünscht. Die vorliegende Planung entspricht allerdings weitgehend der Wettkampfkategorie "D".

Die neuen Beckenkörper werden, bis auf den Kinderspielbereich, aus Edelstahl errichtet. Im Schwimmerbecken und Lehrschwimmbecken werden sie zum Teil als tragende Konstruktion und zum Teil als schlauffe Auskleidung gegen Stahlbetonwände (ab 2,0 m Wassertiefe) mit einem Beckenkopf aus Edelstahl ausgeführt. Die Bodenplatten der Becken werden aus Stahlbeton hergestellt.

Die Außenwände werden weitgehend aus Stahlbeton und Mauerwerk errichtet. Nach Süden und Westen sind Pfosten-Riegel-Fassaden mit außenliegendem Wärmeschutz (auskragende Dachfläche) geplant.

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

072 Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Die Dachfläche des Umkleidetraktes wird als Betondach ausgeführt. Die Badehalle bekommt ein Holztragwerk, welches für die Aufnahme einer PV-Anlage sowie eines Gründaches entsprechend dimensioniert ist.

Die Badewassertechnik ist im Untergeschoss angeordnet. Die Lüftung befindet sich an zentraler Stelle im Obergeschoss. Der Chlorgasraum wird gemäß den aktuell geltenden Normen mit einem außenliegenden Zugang geplant.

Die Erschließung der Außenanlagen erfolgt grundsätzlich barrierefrei. Die Beckenumgänge werden von den Pflasterflächen und Liegewiesen über eine rollstuhlgerechte Duschmulde erschlossen. Weiter kommt es zu vereinzelt Baumfällungen sowie zur Neuanpflanzung von Bäumen. Entlang der Becken werden Beete mit einer pflegereduzierten, artenreichen Pflanzung aus Blütenstauden und Gräsern realisiert.

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

072 Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Leistungsumfang sind Lieferung und Montage der Garderobenschränke, WC Trennwände und sonstiger Möblierungen inclusive aller erforderlichen Befestigungsmittel

Ausführung der Leistungen nach:

- den ATV, den ZTV,
- geltendem Baurecht und den örtlichen behördlichen Vorschriften, Satzungen und Auflagen,
- den allgemeinen Anforderungen und Bedingungen des Gesamt-LV,
- den der Ausschreibung beigelegten Unterlagen.

Normen und Richtlinien

Es gelten alle für die im Leistungsprogramm enthaltenen Leistungen zutreffenden

Normen und Vorschriften, insbesondere gelten:

KOK - Richtlinien

EN 15288 Sicherheitstechnische Anforderungen für Schwimmbäder

Betrieb von Bädern - DGUV-R Regel 107-008

DIN 18 202 DIN 18 299 DIN 18 355

DIN 4102 DIN 4108

Maßtoleranzen im Hochbau

Allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art Tischlerarbeiten

Brandschutz im Hochbau Wärmeschutz im Hochbau

- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
- Sicherheitsregeln
- Merkblätter des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften
- Herstellerrichtlinien

Zusätzliche nachträgliche Auflagen durch behördliche Vorschriften bzw. Bescheide sind einzuhalten.

Änderungen gegenüber der Leistungsbeschreibung und des Leistungsverzeichnisses sind jedoch schriftlich aufzuzeigen.

2. Werkstattzeichnungen des AN

2.1 Die Werkstattpläne sind 4 Wochen vor Fertigung zur Freigabe bei der Bauleitung des AG einzureichen.

Sonstige Angaben:

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Für den Zeitraum der Baumaßnahme (Vertragszeitraum) sind fortlaufend Bautagesberichte zu führen mit folgenden Mindestangaben:

- Firmenangabe, laufende Nummerierung, Bauteil/Geschoss/Raum
- Anzahl der Arbeiter mit namentlicher Nennung und Qualifikation
- genaue Beschreibung der ausgeführten Tätigkeit

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

072 Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

- Einsatz von Subunternehmer mit Firmenangabe, Anzahl der Arbeiter und Qualifikation

- Angaben zur Witterung

- Angaben zu Behinderungen oder Erschwernissen

- Besondere Vorkommnisse

- Unterschrift des Bauleiters

- Zeiten ohne Baustellenpräsenz sind ebenfalls zu dokumentieren

Das Original verbleibt beim Auftraggeber.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

072 Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Der Inhalt nachgenannter Vorbemerkungen (allgemeine, projektspezifische und leistungs-gewerkespezifische Vorbemerkungen) und beigefügter Pläne ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Die sich hieraus ergebenden Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

Alle erforderlichen Fotokopien/Lichtpausen hat der AN auf eigene Kosten zu erstellen.

Die leistungs- gewerkespezifischen Vorbemerkungen sind teilweise erst einzelnen Titeln vorgeschaltet.

Diesem Leistungsverzeichnis sind zur Verdeutlichung der Planung und Konstruktion, der Gebäude- und Geländegeometrie sowie als Kalkulationshilfe Unterlagen als PDF-Dateien beigefügt.

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
010	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

010 Titel Baustelleneinrichtung

010.1 Einrichten der Baustelle

Einrichten der Baustelle
Lieferung, Aufstellen, Vorhalten über die gesamte Bauzeit und Abtransport aller notwendigen Maschinen, Hebezeuge, Krane und Geräte sowie der notwendigen Sozialunterkünfte gemäß Arbeitsstättenverordnung. Erstellung der eigenen Lager- und Baustelleneinrichtungsfläche und Rückbau derselben.
Bei Bedarf, Absicherung der eigenen Baustelleneinrichtungsfläche durch einen mind. 2.0 m hohen Bauzaun, Elemente untereinander fest verbunden. Unterhalten der eigenen Baustellensicherung während der Bauzeit und Rückbau nach Beendigung der Baumaßnahmen. Aufstellen, vorhalten und Abräumen von notwendigen Baustellenhinweisschildern.

Toilettenanlagen sind auf dem Gelände vorhanden.

1 St EP..... GP

010.2 vorhalten Baustelleneinrichtung

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Dauer der Arbeiten.
Abrechnung / Woche Vorhaltung

4 Wo EP..... GP

010.3 Räumung der Baustelleneinrichtung.

Räumung der beschriebenen Baustelleneinrichtung.

1 St EP..... GP

010.4 Werkplanung

Erstellung der Werkplanung inkl. der Detailpunkte der nachbeschriebenen Arbeiten.
Die Montage und Werksplanung ist mit dem Architekten AG abzustimmen und deren schriftliche Freigabe einzuholen.

Alle Lichtpausen und Kopien hat der AN auf eigene Kosten zu erstellen.

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
010	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

010.5 Terminplan

Erstellung und Fortschreibung eines Terminplanes inkl. der Detailpunkte der nachbeschriebenen Arbeiten.

Der Terminplan ist innerhalb von 6 Wochen nach Beauftragung vorzulegen.

1 St EP..... GP

010.6 Fabrikatangaben

Da die Gestaltung gem. Gestaltungskonzept ein besonderes Design / Farbkonzept erhalten soll, wurden bei der Planung folgende beschriebene Fabrikate ausgewählt.

HPL Kompaktplatte

I

Farbe: Nussbaum-hell

angebotenes Fabrikat: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

HPL Kompaktplatte

Farbe: Marino

angebotenes Fabrikat: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

**Gleichwertige Produkte sind zugelassen.
Sie müssen in Materialgüte, in Farbe und Oberfläche
gleichwertig sein.
Die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.**

Sonstige Fabrikate:

Kühlschrank Bademeister

angebotenes Fabrikat: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

Kühlschrank Personal

angebotenes Fabrikat: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

Spülmaschine Personal

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
010	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	angebotener Typ: '.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Mikrowelle Personal			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	angebotener Typ: '.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Einbauherdplatte Personal			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	angebotener Typ: '.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
		1	EP.....	GP
010.7	Kosten für Abfallverwertung/Abfallbeseitigung			
	Die Kosten der Abfallverwertung und der Abfallbeseitigung incl. Gestellung von Containern und ggfs. anfallender Entsorgungskosten			
		1 St	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
010	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Titel 010

Baustelleneinrichtung, Netto:

020 Titel Garderobenschränke/Umkleiden

Beschreibung

GARDEROBENSCHRÄNKE/Wertfächer

BAUART:

Wasserfeste Garderobenschränke aus HPL-Vollkernplatten, t= ca. 13 mm, ohne vorstehende Aluminiumprofile, in flächenbündiger Optik.

SCHRANKGEHÄUSE:

Stabile Bauweise aus HPL-Vollkernplatten, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest. Rückwand, Mittelwand, Deckel und Boden aus Vollkernplatten. Eine Entlüftung ist vorzusehen. Dekorseitenwand aus Vollkernplatten.

TÜREN:

Türen aus HPL-Vollkernplatten in glatter Oberflächenstruktur, Ecken abgerundet, Stabile, verdeckte Türbänder aus Edelstahl. Ein Türstopper aus Edelstahl begrenzt die Öffnung auf 95 Grad. Der Türstopper ist im Anschlag durch einen Gummi zur Minderung der Geräuschentwicklung gedämpft.

TÜRSCHLIEßUNG:

Vorgerichtet für den bauseitigen Einbau eines Schlosses

INNENAUSSTATTUNG:

Einteilige Schränke mit Hutablage aus Vollkernplatte, darunter durchgehende Aluminium-Rundrohr-Kleiderstange mit einem Zweifach-Schiebehaken. Türen ausgestattet mit Diebstahlsicherung

MONTAGE:

Montage der Schränke auf einem gefliesten Betonsockel

020.1 Garderoben-Schränke Wechselkabinen-EG 12

bestehend aus:

- 1 Anlage Vollschränke 3.986 x 500 mm
- 2 Anlagen Vollschränke 3.986 x 1.030 mm
- 1 Anlage Vollschränke 3.326 x 1.030 mm
- 1 Anlage Vollschränke 3.038 x 500 mm

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
020	Titel	Garderobenschränke/Umkleiden

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	auf bauseitigem, gefliestem Sockel H= + 0,15 m ü OKFFB			Übertrag:
	87 Stück Vollschränke H=1.835 mm Raster 330 mm 1 Abteil/Tür			
	Oberfläche der Türen 37 x Marino 50 x Nussbaum hell			
	je Tür 1 Bohrungen im Türblatt für bauseitiges Schloss 1 Nummernschild mit durchlaufender Nummerierung, Nummern gefräst und farbig ausgefüllt, Alu-Design			
	3 Stück Abschlußwand für Doppelreihe, B= 1.030 mm Oberfläche Marino 3 Stück Abschlußwand für Doppelreihe, B= 1.030 mm Oberfläche Nussbaum hell 2 Stück Abschlußwand für Einzelreihe, B=500 mm Oberfläche Marino 1 Stück Abschlußwand für Einzelreihe, B=500 mm Oberfläche Nussbaum hell 2 Stück Blende für Stützen, B=330 mm Oberfläche Nussbaum hell 1 Stück Blende für Stützen, B=90 mm Oberfläche Nussbaum hell			
		1 Stk	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
020	Titel	Garderobenschränke/Umkleiden

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

020.2 Garderoben-Schränke Behinderten Umkleide-EG 13

bestehend aus:

1 Anlage Vollschränke 3.038 x 500 mm

wandhängend, unterfahrbar

5 Stück Vollschränke

Raster 500 mm

H=1.330 mm

1 Abteil/Tür

Oberfläche der Türen

3 x Marino

2 x Nussbaum hell

je Tür

1 Bohrungen im Türblatt für bauseitiges Schloss

1 Nummernschild mit durchlaufender Nummerierung,
Nummern gefräst und farbig ausgefüllt, Alu-Design

1 Stück Abschlußwand, B=500 mm

Oberfläche Marino

1 Stück Abschlußwand, B=500 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
020	Titel	Garderobenschränke/Umkleiden

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

020.3 Garderoben-Schränke Sammelumkleide SK01-EG 08

bestehend aus:

1 Anlage Vollschränke 6.760 x 500 mm

1 Anlage, U-förmig, Vollschränke 3.985 x 2.245 mm

auf bauseitigem, gefliestem Sockel

H= + 0,45 m ü OKFFB

40 Stück Vollschränke

H=1.55 mm

Raster 330 mm

1 Abteil/Tür

Oberfläche der Türen

21 x Marino

19 x Nussbaum hell

je Tür

1 Bohrungen im Türblatt für bauseitiges Schloss

1 Nummernschild mit durchlaufender Nummerierung,
Nummern gefräst und farbig ausgefüllt, Alu-Design

1 Stück Abschlußwand für Einzelreihe, B=500 mm

Oberfläche Marino

1 Stück Abschlußwand für Einzelreihe, B=500 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Blende für Innenecke, B=93+48=141 mm

Oberfläche Marino

1 Stück Blende für Innenecke, B=93+48=141 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Sitzbank, B=400 mm, L=6.760 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Sitzbank, B=400 mm, L=1.420+3.520+1.420=6.360 mm

U-förmig

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
020	Titel	Garderobenschränke/Umkleiden

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

020.4 Garderoben-Schränke Sammelumkleide SK02-EG 09

bestehend aus:

1 Anlage Vollschränke 6.760 x 500 mm

1 Anlage, U-förmig, Vollschränke 3.985 x 2.245 mm

auf bauseitigem, gefliestem Sockel

H= + 0,45 m ü OKFFB

39 Stück Vollschränke

H=1.55 mm

Raster 330 mm

1 Abteil/Tür

Oberfläche der Türen

21 x Marino

18 x Nussbaum hell

je Tür

1 Bohrungen im Türblatt für bauseitiges Schloss

1 Nummernschild mit durchlaufender Nummerierung,
Nummern gefräst und farbig ausgefüllt, Alu-Design

1 Stück Abschlußwand für Einzelreihe, B=500 mm

Oberfläche Marino

1 Stück Abschlußwand für Einzelreihe, B=500 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Blende für Innenecke, B=93+48=141 mm

Oberfläche Marino

1 Stück Blende für Innenecke, B=93+48=141 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Blende für Stützen, B=330 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Sitzbank, B=400 mm, L=6.760 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Sitzbank, B=400 mm, L=1.420+3.520+1.420=6.360 mm

U-förmig

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück oberer Abschluss im Stützenbereich

Oberfläche wie Korpus

2 Stück oberer Abschluss Eckbereich, 1.016x535 mm

Oberfläche wie Korpus

1 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
020	Titel	Garderobenschränke/Umkleiden

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

020.5 Garderoben-Schränke Sammelumkleide SK03-EG 10

bestehend aus:

1 Anlage Vollschränke 6.760 x 500 mm

1 Anlage, U-förmig, Vollschränke 3.985 x 2.245 mm

auf bauseitigem, gefliestem Sockel

H= + 0,45 m ü OKFFB

40 Stück Vollschränke

H=1.55 mm

Raster 330 mm

1 Abteil/Tür

Oberfläche der Türen

21 x Marino

19 x Nussbaum hell

je Tür

1 Bohrungen im Türblatt für bauseitiges Schloss

1 Nummernschild mit durchlaufender Nummerierung,
Nummern gefräst und farbig ausgefüllt, Alu-Design

1 Stück Abschlußwand für Einzelreihe, B=500 mm

Oberfläche Marino

1 Stück Abschlußwand für Einzelreihe, B=500 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Blende für Innenecke, B=93+48=141 mm

Oberfläche Marino

1 Stück Blende für Innenecke, B=93+48=141 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Sitzbank, B=400 mm, L=6.760 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Sitzbank, B=400 mm, L=1.420+3.520+1.420=6.360 mm

U-förmig

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
020	Titel	Garderobenschränke/Umkleiden

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

020.6 Garderoben-Schränke Sammelumkleide SK04-EG 11

bestehend aus:

1 Anlage Vollschränke 6.760 x 500 mm

1 Anlage, U-förmig, Vollschränke 3.985 x 2.245 mm

auf bauseitigem, gefliestem Sockel

H= + 0,45 m ü OKFFB

39 Stück Vollschränke

H=1.55 mm

Raster 330 mm

1 Abteil/Tür

Oberfläche der Türen

21 x Marino

18 x Nussbaum hell

je Tür

1 Bohrungen im Türblatt für bauseitiges Schloss

1 Nummernschild mit durchlaufender Nummerierung,
Nummern gefräst und farbig ausgefüllt, Alu-Design

1 Stück Abschlußwand für Einzelreihe, B=500 mm

Oberfläche Marino

1 Stück Abschlußwand für Einzelreihe, B=500 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Blende für Innenecke, B=93+48=141 mm

Oberfläche Marino

1 Stück Blende für Innenecke, B=93+48=141 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Blende für Stützen, B=330 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Sitzbank, B=400 mm, L=6.760 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Sitzbank, B=400 mm, L=1.420+3.520+1.420=6.360 mm

U-förmig

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück oberer Abschluss im Stützenbereich

Oberfläche wie Korpus

2 Stück oberer Abschluss Eckbereich, 1.016x535 mm

Oberfläche wie Korpus

1 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
020	Titel	Garderobenschränke/Umkleiden

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

020.7 Garderoben-Schränke Personal Damen EG 40

bestehend aus:

1 Anlage Vollschränke 2.410 x 500 mm

auf Aluminium Unterkonstruktion

H= + 0,45 m ü OKFFB

7 Stück Vollschränke

H=1.55 mm

Raster 330 mm

1 Abteil/Tür

Oberfläche der Türen

7 x Nussbaum hell

je Tür

1 Bohrungen im Türblatt für bauseitiges Schloss

1 Nummernschild mit durchlaufender Nummerierung,
Nummern gefräst und farbig ausgefüllt, Alu-Design

2 Stück Blende, B=50 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Sitzbank, B=300 mm, L=2.410 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
020	Titel	Garderobenschränke/Umkleiden

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

020.8 Garderoben-Schränke Personal Herren EG 41

bestehend aus:

1 Anlage Vollschränke 2.410 x 500 mm

auf Aluminium Unterkonstruktion

H= + 0,45 m ü OKFFB

7 Stück Vollschränke

H=1.55 mm

Raster 330 mm

1 Abteil/Tür

Oberfläche der Türen

7 x Nussbaum hell

je Tür

1 Bohrungen im Türblatt für bauseitiges Schloss

1 Nummernschild mit durchlaufender Nummerierung,
Nummern gefräst und farbig ausgefüllt, Alu-Design

2 Stück Blende, B=50 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stück Sitzbank, B=300 mm, L=2.410 mm

Oberfläche Nussbaum hell

1 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
020	Titel	Garderobenschränke/Umkleiden

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

020.9 Wert- und Helmfächer EG 06

bestehend aus:

1 Anlage 1.900 x 500 mm

auf bauseitigem, gefliestem Sockel

H= + 0,45 m ü OKFFB

9 Stück Helmschränke

H=513 mm

Raster 513 mm

1 Abteil/Tür

6 Stück Wertfächer

H=263 mm

Raster 263 mm

1 Abteil/Tür

Oberfläche der Türen

marino

je Tür

1 Bohrungen im Türblatt für bauseitiges Schloss

1 Nummernschild mit durchlaufender Nummerierung,

Nummern gefräst und farbig ausgefüllt, Alu-Design

1 Stück Blende oberhalb , 785x1.900 mm

Oberfläche marino

1 Stück Blende seitlich , 143x1.590 mm

Oberfläche marino

1 Stk EP..... GP

020.10 Wertfächer Lehrschwimmbecken

bestehend aus:

1 Anlage 1.665 x 413 mm

wandhängend

H= + 0,47 m ü OKFFB

14 Stück Wertfächer

H=413 mm

Raster 413 mm

1 Abteil/Tür

4 Stück Wertfächer

H=213 mm

Raster 413 mm

1 Abteil/Tür

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
020	Titel	Garderobenschränke/Umkleiden

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Oberfläche Korpus und Türen
marino

je Tür

1 Bohrungen im Türblatt für bauseitiges Schloss
1 Nummernschild mit durchlaufender Nummerierung,
Nummern gefräst und farbig ausgefüllt, Alu-Design

1 Stk EP..... GP

020.11 Wertfächer Sportbecken

bestehend aus:
1 Anlage 2.078 x 413 mm

wandhängend
H= + 0,47 m ü OKFFB

18 Stück Wertfächer
H=413 mm
Raster 413 mm
1 Abteil/Tür

4 Stück Wertfächer
H=213 mm
Raster 413 mm
1 Abteil/Tür

Oberfläche Korpus und Türen
marino

je Tür

1 Bohrungen im Türblatt für bauseitiges Schloss
1 Nummernschild mit durchlaufender Nummerierung,
Nummern gefräst und farbig ausgefüllt, Alu-Design

1 Stk EP..... GP

Summe Titel 020

Garderobenschränke/Umkleiden, Netto:

030 Titel Trennwände/Abtrennungen

Beschreibung

WC-TRENNWANDANLAGE

BAUART:

Wasserfeste HPL-Vollkernplatten, in Verbindung mit farbig
beschichteten, flächenbündigen, senkrechten und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
030	Titel	Trennwände/Abtrennungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

waagerechten Aluminiumprofilen.

WÄNDE UND TÜREN:

Wasserfeste HPL-Vollkernplatten,
wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend,
kratzt-, bruch- und stoßfest.

BESCHLÄGE:

Selbstschließende Türen durch drei wartungsfreie Steigebänder
aus Edelstahl mit Laufflächen aus Hochleistungspolymer.

Selbstschneidende Schrauben sind nicht zugelassen.
Nylon-Festknopfgarnitur, durchgehend verschraubt.
Riegelschloss mit Aluminiumschlossplatte, die den
Schlossbereich verstärkt und Edelstahlriegel. Kunststoff
Einhand Knopfgarnitur, durchgehend verschraubt. Innen
greiffreundliches Drehrad, außen Frei/Besetzt-Anzeige und
Notentriegelung mit Innensechskant.

FÜSSE:

Auf dem Boden aufgeschraubter Aluminiumfuß (E6/EV1) mit
aufgeschweißtem Rohr zur Aufnahme der durchgehenden,
senkrechten Rundprofile. Unterbrechung der senkrechten
Profile und angesetzte Füße sind nicht zugelassen.

STANDARDZUBEHÖR:

Je Kabine ein Kleiderhaken, ein Türpuffer.

HÖHE:

Höhe 2.300 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit

ZUBEHÖR

Urinalschamwand aus dem gleichen Material wie die
Kabinenelemente wandhängend
Befestigt mittels 2 eloxierter Aluminiumronden.

030.1

Wechselkabinen-EG12

bestehend aus:

- 1 Vorderfront Stiefelgang 8.765 mm
- 1 Vorderfront zu den Schränken 8.765 mm
- 1 Vorderfront Stiefelgang/Behinderten UKL 3.100 mm
- 7 Stück Zwischenwände 1.250 mm
- 16 Stück Türen 665 mm
- 8 Stück Sitzbänke 1.250 x 300 mm
- 8 Stück HPL-Ablagen Tiefe: 300 mm x 100 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel		
030	Titel	Trennwände/Abtrennungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	8 Stück Ablage-Zentralverriegelungen 1250 mm			
	8 Stück Naßraum-Glasrückenspiegel 300 x 400 mm			
	16 Stück Nylon-Kleider-/Pufferhaken			
	H=1.985 mm			
	Oberkante +2.135 mm üOKFFB			
		1 Stk	EP.....	GP
030.2	Behindertenumkleide-EG 13			
	bestehend aus:			
	1 Vorderfront Stiefelgang 3.465 mm			
	1 Vorderfront Barfussgang 3.050 mm			
	1 Trennwand 3.040 mm			
	2 Stück Türen 1.000 mm			
	mit Frei/Besetzt Bschlag			
	behindertengerechte Einhandbedienung			
	1 Stück Wandklappliege 900x1.700			
	Höhe 500 mm			
	40mm Polsterauflage aus gewebeverstärktem Kunstleder			
	schwarz abwaschbar, Kopfteil mehrstufig verstellbar.			
	Rahmengestell aus Stahl pulverbeschichtet, weiß			
	1 Stück HPL-Ablagen Tiefe: 300 mm x 100 mm			
	1 Stück Naßraum-Glasrückenspiegel 300 x 400 mm			
	2 Stück Nylon-Kleider-/Pufferhaken			
	H=1.985 mm			
	Oberkante +2.135 mm üOKFFB			
		1 Stk	EP.....	GP
030.3	Sammelumkleide-EG 08			
	bestehend aus:			
	1 Vorderfront Stiefelgang 3.600 mm			
	1 Vorderfront quer 1.300 mm			
	1 Vorderfront Stiefelgang 2.300 mm			
	1 Zwischenwand 2.300 mm			
	1 Vorderfront Barfussgang 4.600 mm			
	2 Stück Zwischenwände 1.250 mm			
	1 Stück Türen 665 mm			
	frei/besetzt Beschlag			
	2 Stück Türen 900 mm			
	PZ vorgerichtet			
	1 Stück Sitzbank 1.250 x 300 mm			
	1 Stück HPL-Ablagen Tiefe: 300 mm x 100 mm			
	1 Stück Naßraum-Glasrückenspiegel 300 x 400 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
030	Titel	Trennwände/Abtrennungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	2 Stück Nylon-Kleider-/Pufferhaken			
	H=1.985 mm			
	Oberkante +2.135 mm üOKFFB			
		1 Stk	EP.....	GP

030.4 Sammelumkleide-EG 09

bestehend aus:

- 1 Vorderfront Stiefelgang 3.600 mm
- 1 Vorderfront quer 1.300 mm
- 1 Vorderfront Stiefelgang 2.300 mm
- 1 Zwischenwand 2.300 mm
- 1 Vorderfront Barfussgang 4.600 mm
- 2 Stück Zwischenwände 1.250 mm
- 1 Stück Türen 665 mm
- frei/besetzt Beschlag
- 2 Stück Türen 900 mm
- PZ vorgerichtet
- 1 Stück Sitzbank 1.250 x 300 mm
- 1 Stück HPL-Ablagen Tiefe: 300 mm x 100 mm
- 1 Stück Naßraum-Glasrückenspiegel 300 x 400 mm
- 2 Stück Nylon-Kleider-/Pufferhaken

H=1.985 mm
Oberkante +2.135 mm üOKFFB

1 Stk EP..... GP

030.5 Sammelumkleide-EG 10

bestehend aus:

- 1 Vorderfront Stiefelgang 3.600 mm
- 1 Vorderfront quer 1.300 mm
- 1 Vorderfront Stiefelgang 2.300 mm
- 1 Zwischenwand 2.300 mm
- 1 Vorderfront Barfussgang 4.600 mm
- 2 Stück Zwischenwände 1.250 mm
- 1 Stück Türen 665 mm
- frei/besetzt Beschlag
- 2 Stück Türen 900 mm
- PZ vorgerichtet
- 1 Stück Sitzbank 1.250 x 300 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
030	Titel	Trennwände/Abtrennungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1 Stück HPL-Ablagen Tiefe: 300 mm x 100 mm
 1 Stück Naßraum-Glasrückenspiegel 300 x 400 mm
 2 Stück Nylon-Kleider-/Pufferhaken

H=1.985 mm
 Oberkante +2.135 mm üOKFFB

1 Stk EP..... GP

030.6 Sammelumkleide-EG 11

bestehend aus:

1 Vorderfront Stiefelgang 3.600 mm
 1 Vorderfront quer 1.300 mm
 1 Vorderfront Stiefelgang 2.300 mm
 1 Zwischenwand 2.300 mm
 1 Vorderfront Barfussgang 4.600 mm
 2 Stück Zwischenwände 1.250 mm
 1 Stück Türen 665 mm
 frei/besetzt Beschlag
 2 Stück Türen 900 mm
 PZ vorgerichtet
 1 Stück Sitzbank 1.250 x 300 mm
 1 Stück HPL-Ablagen Tiefe: 300 mm x 100 mm
 1 Stück Naßraum-Glasrückenspiegel 300 x 400 mm
 2 Stück Nylon-Kleider-/Pufferhaken

H=1.985 mm
 Oberkante +2.135 mm üOKFFB

1 Stk EP..... GP

030.7 Dusche/WC Damen-Duschabtrennung-EG 15.1

Dusch-Spritzschutzwand

bestehend aus:

1 Stück Einzelwand
 HPL
 H=2.200 mm
 B= 900 mm
 Oberkante +2.300 mm üOKFFB
 Befestigt mittels 2 eloxierter Aluminiumronden
 wandhängend

2 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel		
030	Titel	Trennwände/Abtrennungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
030.8	Dusche/WC Damen-Duschabtrennung-Familien-EG 15.1 Dusch-Trennwandanlage bestehend aus: 1 Stück Einzelwand HPL H=2.200 mm B=1.935 mm 1 Stück Tür 600 mm mit Frei /Besetzt Schloss 1 Stück Nylon-Kleider-/Pufferhaken Oberkante +2.300 mm üOKFFB	1 Stk	EP.....	GP
030.9	Dusche/WC Damen-Trennwandanlage-EG15.2 WC-Trennwandanlage bestehend aus: 1 Vorderfront 3.900 mm 3 Stück Zwischenwand 1.400 mm 4 Stück Tür 600 mm mit Frei /Besetzt Schloss 8 Stück Nylon-Kleider-/Pufferhaken H=2.200 mm Oberkante +2.300 mm üOKFFB	1 Stk	EP.....	GP
030.10	Dusche/WC Damen-Duschabtrennung-EG 16.1 Dusch-Spritzschutzwand bestehend aus: 1 Stück Einzelwand HPL H=2.200 mm B= 900 mm Oberkante +2.300 mm üOKFFB Befestigt mittels 2 eloxierter Aluminiumronden wandhängend	2 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
030	Titel	Trennwände/Abtrennungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

030.11 Dusche/WC Herren-Duschabtrennung-Familien-EG 16.1

Dusch-Trennwandanlage

bestehend aus:

1 Stück Einzelwand

HPL

H=2.200 mm

B=1.935 mm

1 Stück Tür 600 mm

mit Frei /Besetzt Schloss

1 Stück Nylon-Kleider-/Pufferhaken

Oberkante +2.300 mm üOKFFB

1 Stk EP..... GP

030.12 Dusche/WC Herren-Trennwandanlage-EG16.2

WC-Trennwandanlage

bestehend aus:

1 Vorderfront 3.585 mm

1 Stück Zwischenwand 930 mm

2 Stück Tür 600 mm

mit Frei /Besetzt Schloss

2 Stück Nylon-Kleider-/Pufferhaken

H=2.200 mm

Oberkante +2.300 mm üOKFFB

1 Stk EP..... GP

Summe Titel 030

Trennwände/Abtrennungen, Netto:

040 Titel Einbaumöbel

040.1 Dusche Damen Duschablage-EG 15.1

bestehend aus:

Ablage

L=1.375 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072 **LV** **Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel**
040 Titel Einbaumöbel

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	B=300 mm Wandmontage			
	12 Wandhaken			
	Farbton marino			
		1 Stk	EP.....	GP
040.2	Dusche Herren Duschablage-EG 16.1			
	bestehend aus:			
	Ablage			
	L=1.325 mm			
	B=300 mm			
	Wandmontage			
	12 Wandhaken			
	Farbton marino			
		1 Stk	EP.....	GP
040.3	Duschablage Vorraum Herren WC/Dusche			
	bestehend aus:			
	1 Anlage 1.500 x 400 mm			
	auf bauseitigem, gefliestem Sockel			
	H= + 0,50 m ü OKFFB			
	14 Stück Fächer			
	H=413 mm			
	Raster 413 mm			
	4 Stück Fächer			
	H=213 mm			
	Raster 413 mm			
	Oberfläche marino			
	1 Stück Revisionsöffnung oberhalb , 435x1.500 mm			
	Oberfläche marino			
		1 Stk	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
040	Titel	Einbaumöbel

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

040.4 Duschablage Vorraum Damen WC/Dusche

bestehend aus:

1 Anlage 1.800 x 400 mm

auf bauseitigem, gefliestem Sockel

H= + 0,50 m ü OKFFB

14 Stück Fächer

H=413 mm

Raster 446 mm

4 Stück Fächer

H=213 mm

Raster 446 mm

Oberfläche marino

1 Stück Blende oberhalb , 435x1.800 mm

Oberfläche marino

1 Stk EP..... GP

040.5 Dusche Personal Damen Duschablage-EG 40

bestehend aus:

Ablage

L=1.190 mm

B=300 mm

Wandmontage

2 Wandhaken

Farbton marino

1 Stk EP..... GP

040.6 Dusche Personal Herren Duschablage-EG 41

bestehend aus:

Ablage

L=1.190 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel		
040	Titel	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	B=300 mm Wandmontage 2 Wandhaken Farbton marino			
		1 Stk	EP.....	GP
040.7	Frisierbereich Ablage-EG 07 bestehend aus: 1 Stück Ablagefläche Abmessung 2.625 x 300 x 130 mm mit verdeckter Befestigung mittels 5 Stück Konsolen, verzinkt, Abmessung: 240 x 40 x 80 mm (lxbxh) Tragkraft je 75 KG 13 mm HPL Compactplatten Oberfläche marino			
		1 Stk	EP.....	GP
040.8	Arbeitsplatz Bademeister-EG 34 bestehend aus: 1 Stück Arbeitsplatte u-förmig 960 x 600 x 20 mm 3.990 x 600 x 20 mm 740 x 855 x 20 mm Oberfläche 20 mm HPL-Compactplatte Farbton minto 4 Stück Kabeldurchführungen D=80mm 5 Stück Aussparung bis 150 x 200 mm 2 Stück Aussparung bis 400 x 300 mm Kabelkanal 60 x 80 mm mit 10 Steckdosen 1 Stück Blende u-förmig $1.350 + 3.990 + 1.350 = 6.690$ mm 18 mm HPL-Compactplatte Farbton minto 1 Stück Unterschrank			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
040	Titel	Einbaumöbel

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

900 x 600 x 750 mm (bxtxh)
 2 Schubladen
 1 Druckerauszug
 Oberfläche Korpus und Tür und Schubladen :
 18 mm HPL
 Farbton minto

mit Sockel, H=100 mm
 18 mm HPL-Compactplatte
 Farbton minto

Alle Befestigungen sind verdeckt auszuführen

1 Stk EP..... GP

040.9 Schrankelement Bademeister-EG 34

bestehend aus:

2 Stück Schränke 2.050 x 1.310 x 650
 mit jeweils 2 Türen und jeweils 1 Einlegeboden

2 Stück Schränke 2.050 x 760 x 650
 mit 2 Türen und 1 Einlegeboden

1 Stück Einbaukühlschrank
 450 x 650 mm (B/H)
 ohne Tiefkühlfach, Energieklasse F
 Geräuschwert 38 dB(A)
 Deutsches Fabrikat

2 Stück seitliche Blende 2.170 x 30 mm
 18 mm HPL-Compactplatte

1 Stück Sockel 2.050 x 100 m
 18 mm HPL-Compactplatte

Oberfläche Korpus, Einlegeböden und Türen :
 HPL Compactplatte minto

Griffe Alu, Gehrungsgriff, schwarz pulverbeschichtet, matt
 34x128 mm

Alle Befestigungen sind verdeckt auszuführen

1 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
040	Titel	Einbaumöbel

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

040.10 Wickelauflage mit Unterschrank-EG 19

bestehend aus:

1 Stück Ablage 1.350 x 450 x 650 (cm)
mit Ausschnitt für bauseitiges Waschbecken mit Armatur und
Mülleimereinwurf, D= 200
1 Stück Unterschrank 650 x 600 x 450 mm (b/t/h)
mit 1 Stück Drehtür
1 Stück integrierter Drahtkorb
450 x 600 x 250 mm

Korpus aus 18 mm Vollkunststoffplatten
Farbton Minto

1 Stück Wickelablage, klappbar
850 x 700 mm
Farbton Minto

Alle Beschläge/Griffe aus Aluminium pulverbeschichtet
Farbton Schwarz

Alle Befestigungen sind verdeckt auszuführen

1 Stk EP..... GP

040.11 Küchenzeile Personalraum-EG 37

bestehend aus:

1 Stück Arbeitsplatte 2.500 x 650 x 40 mm
mit Waschbecken, Edelstahl
und Armatur
Einbauherdplatte mit 2 Kochfeldern
Ceranfeld
Deutsches Fabrikat

Oberfläche Arbeitsplatte Farbton: graphitgrau

Oberfläche Korpus, Einlegeböden und Türen :
HPL Compactplatte nussbaum hell

1 Stück Unterschrank mit Einbaukühlschrank 600 x 600 x 850
ohne Tiefkühlfach, Energieklasse F
Gesamtvolumen 137 l, Geräuschwert 38 dB(A)
Abmessung 820 x 598 x 548 mm
Deutsches Fabrikat

1 Stück Spülenunterschrank 600 x 600 x 850
Boden mit Aluminiumblechplatte, t=3mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
040	Titel	Einbaumöbel

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1 Stück Unterschrank mit Einbauspülmaschine 600 x 600 x 850
Energieeffizienzklasse B
Geräuschwert 43 dB(A)
Aquastop, Glanzfunktion, home connect
Trocknung mit Wärmetauscher
Deutsches Fabrikat

1 Stück Unterschrank 600 x 600 x 850 mm
mit 3 Schubladen mit kugelgelagertem Auszug
mit Einzug

3 Stück Hängeschränk 600 x 450 x 400
mit jeweils 1 Tür und jeweils 2 Einlegeböden

1 Stück Hängeschränk 600 x 450 x 400
mit Einbau Kombigerät Backofen/Mikrowelle,
Oberfläche schwarz/Edelstahl
Leistung Mikrowelle 900 W
hydrolitisches Reinigungssystem
Fassungsvermögen Garraum 36 l
Deutsches Fabrikat
1 Stück Tür H=350 mm

1 Stück Arbeitsplattenbeleuchtung LED-Streifen
unterhalb der Hängeschränke

1 Stück Sockel 2.500 x 150 mm

1 Stück Seitenblende 100 x 750 mm
1 Stück Seitenblende 100 x 700 mm

Griffe Alu, Gehrungsgriff, schwarz pulverbeschichtet, matt
34x128 mm

Alle Befestigungen sind verdeckt auszuführen

1 Stk EP..... GP

Summe Titel 040

Einbaumöbel, Netto:

050 Titel sonstiges

050.1 Einbau bauseitiger Schrankschlösser
Einbau bauseitiger Schrankschlösser
1 Einbau bauseitiger gestellter Schrank-
der Voll- und Halbschränke der Vorposition

227 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
050	Titel	sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Titel 050

sonstiges, Netto:

060 Titel Stundenlohnarbeiten

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Ausführung der Stundenlohnarbeiten:

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere und ausdrückliche Anordnung durch die Bauleitung erfolgen.

2. Stundenlohn-Arbeitsberichte:

Die Stundenlohn-Arbeitsberichte (Regieberichte) sind täglich aufzustellen und der Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen. Sie müssen die Namen der eingesetzten Arbeitskräfte, ihre tarifliche Berufsbezeichnung, die geleisteten Stunden auf 0,25 Stunden genau, den Materialverbrauch, die Fahrzeug- und Gerätevorhaltungsstunden sowie die konkrete Beschreibung der ausgeführten Leistungen mit genauen Zeit- und Ortsangaben (Bauteil, Stockwerk, Raum, evtl. auch mit Angabe der Himmelsrichtung) enthalten.

Außerdem sind sie nach Anweisung durch die Bauleitung zu gliedern, zu trennen oder nach Leistungsgruppen bzw. Vermieteeinheiten zusammen zu fassen, so dass es möglich ist, die zueinander gehörenden Kostengruppen zusammen zu stellen. Verspätet eingereichte Regieberichte werden nicht anerkannt und bezahlt.

3. Personaleinsatz:

Der Personaleinsatz für die Stundenlohnarbeiten ist so zu disponieren, dass untergeordnete Arbeiten nicht von Facharbeitern ausgeführt werden.

4. Beaufsichtigung der Stundenlohnarbeiten:

Besoneres Augenmerk ist vor allem der Beaufsichtigung von Stundenlohnarbeiten zu schenken. Diese ist Sache des Auftragnehmers und nicht der Bauleitung. Wird von der Bauleitung festgestellt, dass für die Stundenlohnarbeiten ungeeignetes oder unbeaufsichtigtes Personal eingesetzt wird und dadurch evtl. unangemessen hohe Kosten entstehen, werden die zur Anerkennung vorgelegten Stundenangaben nach Ermessen der Bauleitung reduziert.

5. Abgrenzung gegenüber Leistungspositionen:

Werden Leistungen nach der Einheitspreisabrechnung und Stundenlohnarbeiten gleichzeitig ausgeführt, so ist auf die exakte Trennung bei der Erfassung der verschiedenen Leistungen genau zu achten.

6. Verrechnung der Regiearbeiten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
060	Titel	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Zur Verrechnung kommen nur die reinen Zeiten, die an der Baustelle geleistet werden, unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden. Nicht bezahlt wird die An- und Abfahrt oder Prämienstunden, die üblicherweise an das Personal als Ersatz für entgangenen Akkordlohn gezahlt werden.

Die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nach den im Angebot ausgewiesenen Lohn-, Material-, Fahrzeug- und Gerätepreisen, in denen alle Zuschläge, Sozialkostenanteile, Urlaubs- und Schlechtwettergeld, Wagnis und Gewinn, Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten, usw. enthalten sind. Alle angegebenen Einheitspreise (Stundensätze, Gerätekosten und Materialpreise) gelten frei Baustelle und sind während der gesamten Ausführungszeit gültig. Erhöhungen jeglicher Art werden nicht anerkannt. Vor Ausführung der Leistungen sind der Bauleitung die ungefähr erforderlichen Regieaufwendungen mitzuteilen.

Für das Vorhalten der üblichen Werkzeuge und Kleinmaschinen, Gerüste (bis zu 3 m Höhe) erfolgt keine gesonderte Vergütung.

7. Polier-, Vorarbeiter- bzw. Aufsichtsstunden:

Polier-, Vorarbeiter- bzw. Aufsichtsstunden werden nur vergütet, wenn die Beaufsichtigung dieser Arbeiten es erforderlich macht und ein Polier bzw. Vorarbeiter dadurch ausgelastet ist. Polier- und Vorarbeiterstunden müssen in jedem Fall vor der Ausführung der Arbeiten durch die Bauleitung angeordnet und genehmigt werden.

Die angebotenen Stundenlöhne verstehen sich grundsätzlich frei Baustelle.

060.1 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Vergütung nach dieser Position erfolgt nur in Ausnahmefällen nach ausdrücklicher vorheriger Anordnung der Bauleitung, wenn die Abrechnung unvorhergesehener Arbeiten nach Leistung und Einheitspreis nicht möglich ist.

Im Preis enthalten sind alle Zusatz- und Nebenkosten wie Auslöse, Fahrkosten, Überstundensätze etc.

Tageslohnzettel, die nicht vom Bauleiter schriftlich anerkannt sind, werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.

Nachweis und Anmeldung gemäß VOB/B.

10 St EP..... GP

060.2 Stundenlohnarbeiten Helfer

Vergütung nach dieser Position erfolgt nur in Ausnahmefällen nach ausdrücklicher vorheriger Anordnung der Bauleitung, wenn die Abrechnung unvorhergesehener Arbeiten nach Leistung und Einheitspreis nicht möglich ist.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

072	LV	Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
060	Titel	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Im Preis enthalten sind alle Zusatz- und Nebenkosten wie Auslöse, Fahrkosten, Überstundensätze etc. Tageslohnzettel, die nicht vom Bauleiter schriftlich anerkannt sind, werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt. Nachweis und Anmeldung gemäß VOB/B.</p>			
		10 St	EP.....	GP
Summe Titel 060			Stundenlohnarbeiten, Netto:	

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
010	Titel	Baustelleneinrichtung
020	Titel	Garderobenschränke/Umkleiden
030	Titel	Trennwände/Abtrennungen
040	Titel	Einbaumöbel
050	Titel	sonstiges
060	Titel	Stundenlohnarbeiten
Gesamtsumme		Garderobenschränke/Trennwände/Einbaumöbel
		MwSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MwSt.