

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

Ersatzneubau Heißener Hallenbad

Yorkstrasse 1

45472 Mülheim-Ruhr

Leistungsbeschreibung

VE Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten

Offenes Verfahren

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

Datum / Seiten

24.06.2026 / 28

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

034 Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten	1
		I. Allgemeine Baubeschreibung	3
		II.VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS	5
		III. Kalkulationshinweis	7
10	Titel	Baustelleneinrichtung/Allgemeines	7
20	Titel	Malerarbeiten Wände	9
30	Titel	Malerarbeiten Decken	16
40	Titel	Linoleumbeläge	19
50	Titel	Bodenbeschichtungen	23
50.01	Untertitel	Technikflächen UG	23
60	Titel	Stundenlohnarbeiten	26
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 28) 28

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

034 Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art

Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene

Objektbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr beabsichtigt, am Standort des Heißener Bades an der Yorckstraße 2 einen Ersatzneubau für das dort befindliche und abgängige Bad zu errichten. Die Einstellung des Betriebes und der Rückbau der Anlage erfolgt erst nach Fertigstellung des Neubaus.



Das auf dem stadteigenen Grundstück an der Yorckstraße im Stadtteil Heißen soll das neue Hallenbad neben dem abgängigen Bestandsbad aus den 1970er Jahren als kompakter Baukörper gebaut werden. Die Anordnung richtet sich sowohl nach der bestehenden benachbarten Bebauung, einer optimalen Funktion sowie der Ausrichtung entsprechend der Besonnung. Auch ist ein wirtschaftlicher Zuschnitt des verbleibenden restlichen Grundstücks zu berücksichtigen. Das für den Neubau vorgesehene Gelände liegt im östlichen Teil der Stadt Mülheim an der Ruhr in der Umgebung von einer Wohnbebauung mit angrenzenden Gewerbegebiet. Im Norden, Westen und Süden grenzt das Grundstück an viel befahrene Straßen u.a. die A 40 und die B 1. Nach Süden und Westen hin steigt das mit Baumbestand versehene Grundstück stark an. Durch die Anordnung des neuen Baukörpers im östlichen Bereich des Grundstücks wird eine Abschirmung zur bestehenden Wohnbebauung erreicht und gleichzeitig eine möglichst große Freifläche mit Südwest-Ausrichtung ermöglicht.

Der städtebauliche Grundansatz sieht eine eher geschlossene, massive Fassadengestaltung zur nördlich und östlich gelegenen Nachbarbebauung und geöffnete transparente Fassaden nach Süden und Westen zu den Freiflächen hin vor. Das Gebäude ist in verschiedenen Gebäudehöhenstufen gestaffelt und wirkt durch den flachen Riegel und Dachscheiben zur Straßenseite recht maßstäblich. Das auskragende geschwungene Dach steigt nach Süden hin an und fügt sich somit in die vorhandene Topographie des Grundstücks ein. Die Formensprache des Daches findet sich an der Eingangsfassade wieder und

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

034 Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

leitet den Besucher in das Bad und verleiht dem Gebäudeeingang eine entsprechende Akzentuierung.

Die Oberkante des Eingangsniveaus (Baunull) liegt bei 103,5 ü NHN und in etwa auf dem Straßenniveau. Der Vorplatz schließt an das öffentliche Wege- und Straßennetz den ÖPNV (Bushaltestelle) und den neu zu schaffenden Parkplatz mit 51 Stellplätzen an. Das Bad verfügt somit über eine gute verkehrstechnische Anbindung. Direkt am neu geplanten Vorplatz wird eine Fläche für 50 Fahrräder vorgesehen. Die Zufahrt zum Betriebshof erfolgt auf der östlichen Seite über die Yorckstraße.

Es ist beabsichtigt, das bestehende Hallenbad weitgehend während der kompletten Bauzeit geöffnet zu lassen und erst nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Ersatzbaues zu schließen und abzurechen.

Das Funktionskonzept sieht die Abwicklung der nutzerrelevanten Funktionen auf einer Ebene vor.

Das Lehrschwimmbecken ist räumlich vom Schwimmerbereich durch eine Glaswand mit einer Türanlage abgetrennt. Die beiden Hallenteile können miteinander gekoppelt oder das Schwimmerbecken, z. B. für den Schulsport, separiert werden. So ist eine flexible Nutzung möglich. Das Lehrschwimmbecken (12,5 x 12,5 m) verfügt über einen Hubboden (0-1.80m Tiefe) und eine Wassergewöhnungstreppe. Die Beckenumgangsflächen bieten ausreichend Platz für Aufenthaltsbereiche für Begleitpersonen. Direkt angrenzend befindet sich der Kinderspielbereich mit drei Wasserbecken mit einer Wassertiefe von 0,20 bis 0,30 m. Hinter einer als Gestaltungselement geplanten Sitzbank (2,50 m hohe Rückwand) befinden sich Abstellmöglichkeiten für Trainingsgeräte, wie z. B. Aquabikes und ein Wickelbereich. Die in dem Bereich angeordneten Sanitäts- und Putzmittelräume dienen gleichzeitig als betriebsinterne Verbindung zwischen Badehalle und Foyer bzw. Umkleide.

Der Schwimmerbereich besteht aus einem 25 m-Schwimmerbecken mit sechs Bahnen (25,0 x 15,0 m, 1,80 m - 3,8 m Tiefe) mit einer Startblockanlage sowie einer 3 m-Plattform und einem 1 m-Sprungbrett. Die Anforderungen an eine Wettkampfkategorie wurden seitens des Bauherrn nicht gewünscht. Die vorliegende Planung entspricht allerdings weitgehend der Wettkampfkategorie "D".

Die neuen Beckenkörper werden, bis auf den Kinderspielbereich, aus Edelstahl errichtet. Im Schwimmerbecken und Lehrschwimmbecken werden sie zum Teil als tragende Konstruktion und zum Teil als schlaife Auskleidung gegen Stahlbetonwände (ab 2,0 m Wassertiefe) mit einem Beckenkopf aus Edelstahl ausgeführt. Die Bodenplatten der Becken werden aus Stahlbeton hergestellt.

Die Außenwände werden weitgehend aus Stahlbeton und

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

034 Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Mauerwerk errichtet. Nach Süden und Westen sind Pfosten-Riegel-Fassaden mit außenliegendem Wärmeschutz (auskragende Dachfläche) geplant.

Die Dachfläche des Umkleidetraktes wird als Betondach ausgeführt. Die Badehalle bekommt ein Holztragwerk, welches für die Aufnahme einer PV-Anlage sowie eines Gründaches entsprechend dimensioniert ist.

Die Badewassertechnik ist im Untergeschoss angeordnet. Die Lüftung befindet sich an zentraler Stelle im Obergeschoss. Der Chlorgasraum wird gemäß den aktuell geltenden Normen mit einem außenliegenden Zugang geplant.

Die Erschließung der Außenanlagen erfolgt grundsätzlich barrierefrei. Die Beckenumgänge werden von den Pflasterflächen und Liegewiesen über eine rollstuhlgerechte Duschmulde erschlossen. Weiter kommt es zu vereinzelt Baumfällungen sowie zur Neuanpflanzung von Bäumen. Entlang der Becken werden Beete mit einer pflegereduzierten, artenreichen Pflanzung aus Blütenstauden und Gräsern realisiert.

Baustellen-Beschreibung

Bei den nachfolgend aufgeführten Leistungen handelt es sich um die Malerarbeiten zum Neubau des künftigen Hallenbades.

1. Herrichtung des Baufeldes
Wir verweisen hier auf den beigelegten Baustelleneinrichtungsplan.

2. Lager/Baustelleneinrichtungsflächen
Lager- und Baustelleneinrichtungsflächen stehen nur begrenzt zur Verfügung. Lager- und Aufenthaltsräume werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt und sind vom AN entsprechend den gesetzlichen Vorgaben für alle Leistungen vorzuhalten.

3. Zuwegung
Siehe Baustelleneinrichtungsplan.
Die Zufahrt- und Abfahrt erfolgt über die "Yorkstrasse".
Im Zuge der stattfinden Abbrucharbeiten werden die Baustraßen errichtet. Es gibt eine Zufahrt.
Die Verkehrswege für die LKW-Fahrzeuge mit Anhängern und die Beladeflächen sind während der Bauarbeiten für den AG ständig freizuhalten. Eine evtl. unumgänglich notwendige zeitlich begrenzte Sperrung muss fristgerecht mit der Stadt abgestimmt und von dieser genehmigt werden. Alle Sicherungsmaßnahmen für den Betrieb der Baustelle sind durch den AN ohne besondere Vergütung durchzuführen.

4. Ver-/Entsorgung der Baustelle
Verkehrswege innerhalb der Baustelle entsprechend des Baustelleneinrichtungsplans. Strom und Wasseranschlüsse werden vom AG gestellt und allen am Bau Beteiligten zugänglich gemacht. Die entsprechenden Hauptanschlüsse sind vom AN

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

034 Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

eigenverantwortlich in Erfahrung zu bringen.

5. Unterhaltung

Die Baustelle hat in jeder Bauphase ordentlich und aufgeräumt zu erscheinen.

Der AN hat die Pflicht zur laufenden Reinigung und nach Beendigung seiner Leistung zur unverzüglichen, vollständigen Räumung der Baustelle.

6. Sanitäre Anlagen

Der AG stellt im Baufeld WC-Anlagen zur Verfügung. Diese können während der gesamten Bauzeit seitens AN genutzt werden. Aus diesem Grund wird auf weitere Sanitärcontainer bzw. mobile WC-Anlagen verzichtet.

7. Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Die Maßnahme wird durch einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator begleitet. Der Sicherheits- und Gesundheitsplan (SiGE-Plan) ist zu beachten.

8. Prüfung der Unterlagen / Vorleistung

Die zu erbringenden Leistungen sind möglichst eindeutig und erschöpfend beschrieben. Das entbindet den AN jedoch nicht, sämtliche planerischen Unterlagen sowie die erf. Vorleistungen anderer ANs auf Eignung für die Durchführung der eigenen Arbeiten zu prüfen. Bedenken gegen die Ausführung sind während der Angebotsphase als Bieterfrage schriftlich zu stellen. Wenn sich daraus Änderungen ergeben, sind diese direkt mit einzukalkulieren.

9. Fachbauleiter / Polier

Der AN ist verpflichtet, für dieses BV einen Fachbauleiter zu benennen. Die Amtssprache ist deutsch, entsprechend ist die Baustellenkommunikation durchzuführen. Der Fachbauleiter hat nach Aufforderung durch die Bauleitung an den Baubesprechungen teilzunehmen. Hierbei getroffene Vereinbarungen bzw. Anordnungen der Bauleitung, insbesondere wenn sie der Sicherheit oder dem Baufortschritt dienen, sind unverzüglich Folge zu leisten. Alle Ergebnisse von Baubesprechungen werden zu Vertragsbestandteilen, sofern nicht binnen fünf Werktagen schriftlich widersprochen wird.

10. Allgemeines

Die Preiserstellung, für die in Folge beschriebenen Leistungen, gilt für die funktionsfähigen Malerarbeiten einschließlich der Anlieferung, Abladen und dem Transport innerhalb der Baustelle.

Der Bieter hat die Texte gründlich gelesen und akzeptiert diese Grundlage zur voll funktionsfähigen Erstellung der Gesamtleistung.

Im Zuge der Ausschreibung besteht die Möglichkeit, das aktuelle Baufeld zu besichtigen.

Alle in diesen und allen vor- und nachfolgenden Vorbemerkungen dargestellten Arbeitsbedingungen und Forderungen sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen. Im Falle der Auftragserteilung werden diese zu Vertragsbestandteilen.

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

034 Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Die Projektabwicklung erfolgt über eine Online Projektplattform.
Diese betrifft auch die Planverteilung.
Die Pläne sind vom AN eigenverantwortlich im aktuellen Zustand von der Projektplattform herunterzuladen und ggfs. zu vervielfältigen.
Ein Planversand durch den Planer in Papierform wird aus Nachhaltigkeitsgründen nicht erfolgen.
Die tägliche Kommunikation erfolgt über e-mail.

Bauseits ist eine Videoüberwachung mit Aufschaltung zu einem Wachdienst vorgesehen.

Die Kosten der Abfallverwertung und der Abfallbeseitigung sind die Einheitspreise einzurechnen.

Der Inhalt nachgenannter Vorbemerkungen (allgemeine, projektspezifische und leistungs-gewerkespezifische Vorbemerkungen) und beigefügter Pläne ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Die sich hieraus ergebenden Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

Alle erforderlichen Fotokopien/Lichtpausen hat der AN auf eigene Kosten zu erstellen.

Die leistungs- gewerkespezifischen Vorbemerkungen sind teilweise erst einzelnen Titeln vorgeschaltet.

Diesem Leistungsverzeichnis sind zur Verdeutlichung der Planung und Konstruktion, der Gebäude- und Geländegeometrie sowie als Kalkulationshilfe Unterlagen als PDF-Dateien beigefügt.

10 Titel Baustelleneinrichtung/Allgemeines

10.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen incl. der erforderlichen Gerüste bis 4,15 m Arbeitshöhe und der Maßnahmen gem. UVV.

1 St EP..... GP

10.2 vorhalten Baustelleneinrichtung

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Dauer der Arbeiten.
Abrechnung / Woche Vorhaltung

16 Wo EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
10	Titel	Baustelleneinrichtung/Allgemeines

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

10.3	Räumung der Baustelleneinrichtung. Räumung der beschriebenen Baustelleneinrichtung.	1 St	EP.....	GP
-------------	---	-------------	---------	----------

10.4	Terminplan Erstellung und Fortschreibung eines Terminplanes inkl. der Detailpunkte der nachbeschriebenen Arbeiten. Der Terminplan ist innerhalb von 2 Wochen nach Beauftragung vorzulegen.	1 St	EP.....	GP
-------------	---	-------------	---------	----------

10.5	Dokumentation/Revisionsunterlagen Erstellen der Dokumentation/Revisionsunterlagen über alle vom AN tatsächlich ausgeführten Leistungen. Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur Ausführung der Bauleistung zu erstellen und entsprechend fortzuschreiben; Vorlage Bestandsdokumentation/Revisionsunterlagen hat 4 Wochen vor Stellung der Schlussrechnung zu erfolgen. <u>Leistungsbestandteile Dokumentation</u> • Vollständige Dokumentation der erbrachten Leistung ist in 2-facher Ausfertigung Papier und 4-fach digital vorzulegen. Diese muss folgende Unterlagen enthalten: • Inhaltsverzeichnis der Dokumentation • Technische Merkblätter und Montageanweisungen aller eingesetzten Materialien einschl. Angabe der Einbauorte • sämtliche für die Arbeiten aufgestellten Berechnungen und Nachweise • Zulassungen und Prüfzeugnisse sämtlicher verbauter Materialien samt deren Einbauanleitungen • Bautagesberichte im Original • Übereinstimmungserklärung des Fachunternehmers • Prüfzeugnisse • Reinigungs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen	1 St	EP.....	GP
-------------	--	-------------	---------	----------

Summe Titel 10

Baustelleneinrichtung/Allgemeines, Netto:

20 Titel Malerarbeiten Wände

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
20	Titel	Malerarbeiten Wände

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

--- VORBEREITUNG

20.1 Schutzabdeckung Fenster/Türen

Schutz der Fenster und Außentüren als Besondere Leistung, innen, vor Verunreinigung und Beschädigung während der Malerarbeiten durch Bespannung der Fenster-/Türflügel mit Kunststoffolie, Dicke 1 mm, Stöße umlaufend verkleben einschl. Vorhaltung während der eigenen Leistung und Entsorgung.

Insbesondere sind Glas- und Aluminiumflächen abzukleben.

Arbeitshöhe: bis 8,50 m
Abrechnung: nach m2 bekleideter Ansichtsfläche

Ausführung zusätzlich zu der gemäß VOB/C DIN 18363, Absatz 4, Pkt. 4.1.3 als Nebenleistung grundsätzlich zu erbringenden Schutzmaßnahmen, nur nach besonderer Anordnung des AG!

900 m2 EP..... GP

20.2 Reinigen Untergrund

Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung anderer Gewerke einschl. Entsorgung.

Ausführung zusätzlich zu den gemäß VOB/C DIN 18363, Absatz. 4 Pkt. 4.1.6 als Nebenleistung grundsätzlich zu erbringenden Säuberung des Untergrundes, nur nach besonderer Anordnung des AG!

Leistungsbestandteile

- Entfernung grober Verschmutzungen (z. B. Gips-, Mörtel-, Farbreste etc.) mit geeignetem Verfahren
- Anfallende Reststoffe und Schutt nach Abfallschlüssel (AVV) sortieren, laden
- Entsorgung nach den landesrechtlichen Bestimmungen einschl. Entsorgungsnachweis als Vergütungsgrundlage,
- Gebühren der Verwertung/Entsorgung sind vom AN zu übernehmen und in den Einheitspreis einzurechnen.

Abfallart: Stoffgemische aus mineralischen und nichtmineralischen Abfällen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten		
20	Titel	Malerarbeiten Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Abfallschlüssel:	(Baumischabfall) AVV 170904		
	Ausführungsort:	Ausführung nach vorgezogenem Aufmaß und Freigabe durch den AG!		
		1.590 m2	EP.....	GP
20.3	Fehlstellen schließen,P IV			
	Ausbessern von Fehlstellen an Wandflächen durch Schließen mit Putzmörtel und angleichen an die Bestandsoberfläche.			
	Material:	Putzmörtel P IV		
	Oberfläche:	Qualitätsstufe Q3		
	Arbeitshöhe:	bis 8,50 m		
	Einbauort:	Ausführung nach Aufforderung durch den AG und Freigabe eines vorgezogenen Aufmaßes		
		80 m2	EP.....	GP
20.4	Grundierung,Tiefgrund,EG			
	Grundierung von Wandflächen mit Tiefgrund.			
	Zweck:	Verfestigung der Oberfläche und Einschränkung der Saugfähigkeit		
	Vorleistung:	gereinigte mineralische Untergründe (GK-Wände, Putz/Spachtel auf Beton-Wänden)		
	Folgeleistung:	Beschichtungsaufbau		
	Ausführungshöhe:	bis 8,50 m über OKFFB		
	Einbauort:	EG		
		1.395 m²	EP.....	GP
20.5	Grundierung,Tiefgrund, Stützen			
	Grundierung von Flächen der Stützen mit Tiefgrund.			
	Zweck:	Verfestigung der Oberfläche und Einschränkung der Saugfähigkeit		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
20	Titel	Malerarbeiten Wände

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Vorleistung:	gereinigte mineralische Untergründe (GK-Wände, Putz/Spachtel auf Beton-Wänden)		
	Folgeleistung:	Beschichtungsaufbau		
	Einbauort:	EG		
		110 m²	EP.....	GP

20.6 Grundierung,Tiefgrund, Laibungen

Grundierung von Flächen der Laibungen mit Tiefgrund.

Zweck:	Verfestigung der Oberfläche und Einschränkung der Saugfähigkeit
Vorleistung:	gereinigte mineralische Untergründe (GK-Wände, Putz/Spachtel auf Beton-Wänden)
Folgeleistung:	Beschichtungsaufbau
Einbauort:	EG

35 m² EP..... GP

20.7 Grundierung,Tiefgrund, freie Wandenden

Grundierung von Flächen der Laibungen mit Tiefgrund.

Zweck:	Verfestigung der Oberfläche und Einschränkung der Saugfähigkeit
Vorleistung:	gereinigte mineralische Untergründe (GK-Wände, Putz/Spachtel auf Beton-Wänden)
Folgeleistung:	Beschichtungsaufbau
Einbauort:	EG

50 m² EP..... GP

WANDSPACHTEL

20.8 Wandspachtelung, vollflächig

Wandspachtelung, innen, vollflächig einschl. Schleifen.

Zweck:	Verbesserung der Oberflächenqualität
Vorleistung:	grundierte glatte Betonwände, Mauerwerk, Zementplatten
Folgeleistung:	Anstrich
Material:	Feuchtebeständiger pastöser Dispersionsspachtel, schwimmbadgeeignet

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
20	Titel	Malerarbeiten Wände

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schichtdicke: bis 5 mm			
	Oberfläche: Q3			
	Ausführungshöhe: bis 8,50 m über OKFFB			
	Einbauort: EG alle Anstrichbereiche			
		1.395 m2	EP.....	GP
20.9	Stützenspachtelung vollflächig wie Position 034.20.8, jedoch: Stützenspachtelung, innen, rechteckiger Querschnitt, vollflächig einschl. Schleifen. Vorleistung: Stb.-Stütze Abmessung: bis 30x30 cm			
		110 m2	EP.....	GP
20.10	Laibungsspachtelung,vollflächig wie Position 0,34.20.8 jedoch: Laibungsspachtelung, innen, vollflächig, einschl. Schleifen. Vorleistung: grundierte glatte Beton- oder geputzte MW-Laibungen Laibungsbreite: 20-35 cm			
		35 m	EP.....	GP
20.11	Spachtelung freie Wändenden,vollflächig wie Position 0,34.20.8 jedoch: Spachtelung freier Wändenden, innen, vollflächig, einschl. Schleifen. Vorleistung: grundierte glatte Beton- oder geputzte MW-Laibungen Laibungsbreite: 20-35 cm			
		50 m	EP.....	GP
	--- GLASVLIES/ANSTRICH			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
20	Titel	Malerarbeiten Wände

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

20.12 Glasfaservlies,Wand,glatt

Oberflächenbekleidung von Wänden, innen, mit Glasfaservlies.

Zweck: zur Rissüberbrückung/Armierung,
als Untergrund für Beschichtungen
mit besonders glatter Oberfläche in
beanspruchten Bereichen
Vorleistung: gespachtelte GK/Putz/Beton, grundiert
Folgeleistung: Beschichtung
Material: Glasgewebe aus mineralischer
Glasfaser
Oberfläche: strukturlos, glatt

Ausführungshöhe: bis 8,50 m über OKFFB

Einbauort: EG alle Anstrichbereiche

1.395 m2 EP..... GP

20.13 Glasfaservlies,Stütze,eckig

wie Position 034.20.12 jedoch:

Oberflächenbekleidung von Stützen, innen, mit Glasfaservlies,
rechteckiger Querschnitt.

Abmessung: bis 30x30 cm

110 m2 EP..... GP

20.14 Glasfaservlies,Laibungen

wie Position 034.20.12 jedoch:

Oberflächenbekleidung von Laibungen, innen, mit
Glasfaservlies

Abmessung: 25 bis 35 cm

35 m EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
20	Titel	Malerarbeiten Wände

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

20.15 Glasfaservlies, freie Wandenden

wie Position 034.20.12 jedoch:

Oberflächenbekleidung von freien Wandenden, innen, mit Glasfaservlies

Abmessung: 25 bis 35 cm

50 m EP..... GP

20.16 Dispersionsbeschichtung, Wand, NAK3, RAL1013

Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersions-Silikatfarbe, löse- und konservierungsmittelfrei, hoch diffusionsfähig, Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300, Deckvermögen: Klasse 2, stumpfmatt, nach DIN EN 13300 Diffusionsfähigkeit: sd-Wert < 0,02 m, nach DIN EN 1062

Vorleistung: Putz/GK mit Glasvlies oder Stb.mit Haftgrund

Folgeleistung: endfertig

Standardnutzung: Räume mit erhöhten Anforderungen an Strapazier-/Reinigungsfähigkeit

Farbe: weiß, RAL 1013, nach Bemusterung

Ausführungshöhe: bis 8,50 m

Einbauort: EG gemäß Plan "Malerarbeiten EG"l

1.100 m2 EP..... GP

20.17 Dispersionsbeschichtung, Wand, NAK3, Treppenhaus, RAL1013

wie Position 034.20.16 jedoch:

Einbauort: UG/EG/OG Treppenhaus

190 m2 EP..... GP

20.18 Dispersionsbeschichtung, Wand, NAK3, NSC S 4030-B30G

wie Position 034.20.16 jedoch:

Farbe: NSC S 4030-B30G

295 m2 EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
20	Titel	Malerarbeiten Wände

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

20.19 Dispersionsbeschichtung, Stützen, NAK3, RAL 1013

wie Position 034.20.16 jedoch:
Stützenbeschichtung innen

Vorleistung: Stützen, gespachtelt

110 m2 EP..... GP

20.20 Dispersionsbeschichtung, Laibungen, NAK3, RAL 1013

wie Position 034.20.16 jedoch:
Beschichtung der Laibungen innen

Vorleistung: Laibungen, gespachtelt

35 m2 EP..... GP

20.21 Dispersionsbeschichtung, freie Wandenden, NAK3, RAL 1013

wie Position 034.20.16 jedoch:
Beschichtung der freien Wandenden innen

Vorleistung: freie Wandenden, gespachtelt

50 m2 EP..... GP

--- SONSTIGES

20.22 Höhenzulage Wandbeschichtungen, H > 2,0m

Höhenzulage zu den Leistungen an Wänden der Vorpositionen
für Ausführungshöhen H > 2,00 m.

1.590 m2 EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
20	Titel	Malararbeiten Wände

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
20.23	Arbeitsgerüst, innen, Treppenhaus Arbeitsgerüst innen, als längenorientiertes Standgerüst im Treppenhaus, gemäß DIN EN 12811-1. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Standfläche: Treppe Höhe einzurüstender Fläche :bis '7,0m Breitenklasse: W07 Höhenklasse: H2 Lastklasse: 3	200 m²	EP.....	GP
20.24	Arbeitsgerüst innen, Treppenhaus, Gebrauchsüberlassung Innengerüst als längenorientiertes Standgerüst, als Arbeitsgerüst, Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.	800 m2/Wo	EP.....	GP
20.25	Anschlussfuge abdichten Acrylatdispersion, B<5mm Anschlussfuge abdichten zwischen Wand aus Gipsplatten und Putz-/Betonwandflächen. Ausführung: Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1 Material: elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion einschl. systemgebundenem Primer und Hinterfüllung Farbe: cremeweiß RAL 9001 Breitenbereich: bis 5 mm	1.075 m	EP.....	GP

Summe Titel 20

Malararbeiten Wände, Netto:

30 Titel Malararbeiten Decken

--- UNTERGRUNDVORBEREITUNG

30.1	Grundierung, Tiefgrund EG Grundierung von Deckenflächen mit Tiefgrund. Zweck: Verfestigung der Oberfläche und Einschränkung der Saugfähigkeit Vorleistung: gereinigte mineralische Untergründe (AHD-GK Bauplatten)
-------------	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034 LV Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
 30 Titel Malerarbeiten Decken

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Folgeleistung: Beschichtungsaufbau

Einbauort: EG
 Bereiche gem. Deckenspiegel

115 m2 EP..... GP

30.2 Grundierung,Tiefgrund EG Stahlbetondecke

Grundierung von Deckenflächen mit Tiefgrund.

Zweck: Verfestigung der Oberfläche und
 Einschränkung der Saugfähigkeit
 Vorleistung: gereinigte mineralische Untergründe
 (Stahlbetondecke)
 Folgeleistung: Beschichtungsaufbau

Einbauort: EG
 Bereiche gem. Deckenspiegel

75 m2 EP..... GP

30.3 Grundierung,Tiefgrund Treppenhaus

Grundierung von Deckenflächen mit Tiefgrund.

Zweck: Verfestigung der Oberfläche und
 Einschränkung der Saugfähigkeit
 Vorleistung: gereinigte mineralische Untergründe
 (Stahlbetondecken)
 Folgeleistung: Beschichtungsaufbau

Einbauort: Treppenhaus

60 m2 EP..... GP

--- ANSTRICH

30.4 Silikat-Disp.-Beschichtg.,Decken/UZ,NAK2, NSC S 4030-B30G

Beschichtung Decken, innen, mit Silikat-Dispersionsfarbe.

Vorleistung: Gipskartondecke, grundiert
 Folgeleistung: endfertig
 Beschichtungsstoff: Silikat-Dispersionsfarbe, gem. DIN
 18363
 Nassabrieb: Klasse 2, nach DIN EN 13300
 Standardnutzung: Räume mit erhöhten Anforderungen
 an Strapazier-/Reinigungsfähigkeit,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
30	Titel	Malerarbeiten Decken

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Farbton:	zusätzlich atmungsaktiv, lösemittel-/weichmacherfrei NSC S 4030-B30G		
	Einbauort:	gem. Planung		
		115 m2	EP.....	GP
30.5	Silikat-Disp.-Beschichtg., Decken/UZ, NAK2, RAL 1013			
	Beschichtung Decken/Unterzüge, innen, mit Silikat-Dispersionsfarbe.			
	Vorleistung:	Beton/Putz, grundiert		
	Folgeleistung:	endfertig		
	Beschichtungsstoff:	Silikat-Dispersionsfarbe, gem. DIN 18363		
	Nassabrieb:	Klasse 2, nach DIN EN 13300		
	Standardnutzung:	Räume mit erhöhten Anforderungen an Strapazier-/Reinigungsfähigkeit, zusätzlich atmungsaktiv, lösemittel-/weichmacherfrei		
	Einbauort:	gem. Deckenspiegel		
		75 m2	EP.....	GP
30.6	Silikat-Disp.-Beschichtg., Decken/UZ, NAK2, RAL 1013 Treppenhaus			
	Beschichtung Decken/Unterzüge, innen, mit Silikat-Dispersionsfarbe.			
	Vorleistung:	Beton/Putz, grundiert		
	Folgeleistung:	endfertig		
	Beschichtungsstoff:	Silikat-Dispersionsfarbe, gem. DIN 18363		
	Nassabrieb:	Klasse 2, nach DIN EN 13300		
	Standardnutzung:	Räume mit erhöhten Anforderungen an Strapazier-/Reinigungsfähigkeit, zusätzlich atmungsaktiv, lösemittel-/weichmacherfrei		
	Untersichten der Treppenläufe und Wangen Podestuntersichten			
	Einbauort:	Treppenhaus		
		60 m2	EP.....	GP
	--- SONSTIGES			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
30	Titel	Malerarbeiten Decken

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

30.7 Höhenzulage Deckenbeschichtungen

Höhenzulage zu Deckenbeschichtungen für die Ausführung von Deckenflächen oberhalb H= 3,50 m (entsprechend Arbeitsgerüstebene > 2,00 m). Aufwand für Höhenzugang ist Leistung des AN.

190 m² EP..... GP

30.8 Anschlussfuge abdichten Acrylatdispersion, B<5mm

Anschlussfuge abdichten zwischen Wand und Decken aus Gipsplatten.

Ausführung: Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1
 Material: elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion einschl. systemgebundenem Primer und Hinterfüllung
 Farbe: cremeweiß, RAL 9001
 Breitenbereich: bis 5 mm

200 m EP..... GP

Summe Titel 30

Malerarbeiten Decken, Netto:

40 Titel Linoleumbeläge

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

40.1 Messung Estrichfeuchte

Messung der Estrichfeuchte zur Feststellung der Belegreife. Die Orte der Messstellen sind zusammen mit der Bauleitung festzulegen.

3 St EP..... GP

40.2 Risse im Estrich schließen

Risse im Estrich kraftschlüssig schließen.

Leistungsbestandteil

- Risse aufweiten
- Quereinschnitte herstellen
- Fugen ausblasen
- Gießharz einfüllen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
40	Titel	Linoleumbeläge

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Estrichklammern einlegen, Abstand ca. 30 cm
- Fläche mit Quarzsand abstreuen

Zweck: ebener Untergrund für Haftverbund
 Vorleistung: Estrich
 Folgeleistung: Höhenausgleich bzw. Haftgrund
 Untergrund: Zementestrich
 Rissbreite: bis 5 mm
 Material: 2-komponentigem Injektionsharz auf Epoxydharzbasis

Einbauort: EG.009-Verwaltungsraum

15 m EP..... GP

40.3 Untergrundvorb.-Grundierg.,Spachtel 3mm

Untergrundvorbereitung von Beton- und Estrichoberfläche.

Leistungsbestandteile

- Untergrundprüfung auf Eignung, Ebenheit und Haftzugfestigkeit
- Reinigung Untergrund einschl. Bürsten, Absaugen und Entsorgung Abfallstoffe gem. Abfallschlüssel (AVV) nach den landesrechtlichen Bestimmungen
- Grundierung (Haft-/Tiefengrund)
- Ausgleichen mit Spachtelmasse, selbstverlaufend

Zweck: Höhenausgleich Untergrund
 Folgeleistung: elastischer Bodenbelag
 Untergrund/Vorleistung: Zementestrich
 Schichtdicke: bis 3 mm als Grundleistung
 Stuhlrolleneignung: ja

Einbauort: EG.009-Verwaltungsraum

75 m2 EP..... GP

40.4 Zul.Untergrundvorb.-Spacht.6mm

Zulage Untergrundvorbereitung von Beton- und Estrichoberfläche der Vorposition für Ausgleichen mit Spachtelmasse.

Abrechnungshinweis: Der AN erstellt ein Messprotokoll über erforderliche Mehrstärken anhand eines Messprotokolls mit

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
40	Titel	Linoleumbeläge

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Messraster 50x50 cm und legt dieses dem AG vor Beginn der Ausführung zur Prüfung und Freigabe als Grundlage seines Vergütungsanspruchs vor!			Übertrag:
	Schichtdicke:	über 3-6 mm		
		5 m2	EP.....	GP

LINOLEUMBELÄGE

40.5

Lino,Bahn,2,5mm,Kl.34,5dB,R9,RüJute

Linoleumbodenbelag, homogen auf Jute, Bahnenware, nach DIN EN ISO 24011 einschl. Schmelzdraht der Fugen und Stöße, sowie vollflächige Verklebung, mit Allgemein Bauaufsichtlicher Zulassung,

Vorleistung:	Untergrundvorbereitung
Folgeleistung:	endfertig
Untergrund:	Zementestrich, gespachtelt
Stärke:	2,5 mm
Bahnenbreite:	200 cm
Fugen/Stöße:	verschweißt
Rücken:	Jute
Klassifizierung:	34 (sehr starke Beanspruchung) nach DIN EN ISO 10874
Brandverhalten:	Cfl-s1 nach DIN EN 13501
Trittschallverbgs.-maß:	mind. 5 dB nach EN ISO 10140
Oberflächenvergütung:	werkseitiges Oberflächenfinish
Rutschhemmung:	R9 nach ASR A1.5/ DGUV Regel 108-003
Gleitwiderstand:	DS (>0,30) nach DIN EN 13893
Begehsprung:	< 2 kV DIN EN 1815
Stuhlrolleneignung:	Typ W (weiche Rollen) nach DIN EN 12529/ DIN EN 425
Ableitwiderstand:	1-10 $\leq$ R1<1-10 Ω nach EN1081
Weitere Anforderung:	geeignet für Fußbodenheizung Beständigkeit gegen Öle, Fette bei kurzzeitiger Einwirkung, Beständigkeit gegen Zigarettenglut, antibakteriell
Farbe:	nach Wahl AG
Angebotenes Fabrikat:	'.....' (vom Bieter anzugeben)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
40	Titel	Linoleumbeläge

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Einbauort: EG04-Backoffice
EG05 Mehrzweckraum
EG36 Büro
EG37 Personalraum

75 m2 EP..... GP

ANARBEITUNGEN, EINBAUTEILE

40.6 Randdämmstreifen abschneiden,entsorgen

Überstand von Randdämmstreifen aus PE-Schaum abschneiden und entsorgen nach den landesrechtlichen Bestimmungen.

65 m EP..... GP

40.7 Sockelleiste,Hartholz,12x60mm,geölt

Sockelleiste, Hochkant-Rechteckprofil, oberseitig abgerundet, Ecken und Stöße auf Gehrung geschnitten.

Untergrund: Massiv-Wandflächen
Holzart: Hartholz, massiv
Güteklasse: 1 nach DIN 68365
Stärke: 12 mm
Sockelhöhe: 60 mm
Befestigung: geschraubt mit Messing-Linsenkopf-Schlitzschrauben
Oberfläche: geölt

Einbauort: EG04-Backoffice
EG05 Mehrzweckraum
EG36 Büro
EG37 Personalraum

65 m EP..... GP

40.8 Schutzabdeck.,Boden,Alukarton

Abdeckung, begehbar, als besonderer Schutz der verlegten Bodenbeläge, liefern, herstellen und vorhalten, einschl. der späteren Beseitigung auf Anweisung der Bauleitung und Entsorgung nach den landesrechtlichen Bestimmungen.

Ausführung zusätzlich zu den gemäß VOB/C DIN 18365, Absatz. 4 Pkt. 4.1.7 als Nebenleistung grundsätzlich zu erbringenden Schutzmaßnahmen, nur nach besonderer Anordnung des AG!

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
40	Titel	Linoleumbeläge

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Material:	staubdicht verklebte Folie und Tetrapack-Abdeckung ALU-PE-Karton		
	Vorhaltezeit:	12 Wochen		
		75 m2	EP.....	GP

Summe Titel 40

Linoleumbeläge, Netto:

50 Titel Bodenbeschichtungen

50.01 Untertitel Technikflächen UG

---Unbehandelte Bodenflächen aus Beton, Zementestrich---

Unbehandelte Bodenflächen aus Beton, Zementestrich oder Gussasphaltestrich, innen mit umweltschonendem, einkomponentigem Polyurethan-Acrylat-Hybrid-System, wasserverdünnbar, behandeln.

Bauteil: Technikräume

Hinweis: Es sollen nicht die gesamten Räume sondern nur Laufwege beschichtet werden.

Laufbreite: 1,20 m

Gesamtlänge: ca. 170m

Die entsprechenden Abklebearbeiten zur Herstellung klarer Laufwege einschl. Anzeichnen mit Hilfe von Laserwerkzeugen sind in die EPs einzukalkulieren.

50.01.1 Bodenbeschichtung / Untergrundvorbehandlung

Sinter- und minderfeste Schichten sowie haftungsfeindliche Substanzen restlos entfernen. mittels fräsen mit Diamantscheiden fräsen und absaugen. Anfallender Bausschutt wird eigentum des AN und ist gemäß den gültigen Richtlinien zu entsorgen

Hinweis: Es sollen nicht die gesamten Räume sondern nur Laufwege beschichtet werden.

Laufbreite: 1,50 m

Gesamtlänge: ca. 200m

Die entsprechenden Abklebearbeiten zur Herstellung klarer Laufwege einschl. Anzeichnen mit Hilfe von Laserwerkzeugen sind in die EPs einzukalkulieren.

300 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten		
50	Titel	Bodenbeschichtungen		
50.01	Untertitel	Technikflächen UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.01.2	Verweis auf Position: 50.01.1 (Seite 23) Bodenbeschichtung / Untergrundvorbehandlung / Sockelflächen wie in Pos. 50.01.1 jedoch im Bereich der Sockelflächen Sockelhöhe :15 cm	50 m	EP.....	GP
50.01.3	Bodenbeschichtung / Schadstellen spachteln Größere Schadstellen und Ausbrüche (Tiefe größer 5 mm) Vorbehandlung: Mineralischer Haftbrücke für Instandsetzungen im PCC/SPCC Beton-Instandsetzungssystem.Als Haftbrücke zwischen Betonbauteilen und PCC-Füllmörtel. - einkomponentig - hemmt das Eindringen von CO2 - dampfdiffusionsfähig - wasserundurchlässig - verseifungsbeständig Schliessen der Schadtstelle nass in feucht mit PCC Füllmörtel. Füllmörtel: Kunststoffvergüteter Zementmörtel zum Ausbessern und Reprofilieren von Betonbauteilen. einkomponentiger, gebrauchsfertiger Instandsetzungsmörtel - sehr gute Standfestigkeit - reduziert das Eindringen von CO2 und Feuchtigkeit (hemmt die Karbonatisierung) - dampfdiffusionsoffen - mit hohem Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand - für außen und innen - weitgehend dicht gegen Öl und Wasser - mit hoher Alkalireserve - aktiver Korrosionsschutz - weichplastische Verarbeitungskonsistenz - für Schichtdicken von 10–60 mm Maße im Durchschnitt: bis 15x15 cm Tiefe: bis 1,5 cm	10 St	EP.....	GP
50.01.4	Bodenbeschichtung / PU Siegel Grundanstrich saugfähiger Flächen innen, mit wasserverdünntem einkomponentigem, lösemittelfreiem Polyurethan-Acrylat-Hybrid-System für nicht befahrene Bodenflächen mit mittlerer Belastung im Innen- und Außenbereich. Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit einkomponentig, lösemittelfrei, als Polyurethan-Acrylat-Hybrid-System für nicht befahrene Bodenflächen mit mittlerer Belastung im Innen- und Außenbereich lösemittelfrei, gut deckend, abriebfest und witterungsbeständig,			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten		
50	Titel	Bodenbeschichtungen		
50.01	Untertitel	Technikflächen UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

emissionsarm, geprüft gemäß den AgBB-Kriterien

Standardfarbton: RAL 7030 bzw. nach Wahl des AG

Hinweis: Es sollen nicht die gesamten Räume sondern nur Laufwege beschichtet werden.

Laufbreite: 1,50 m

Gesamtlänge: ca. 200 m

Die entstprechenden Abklebarbeiten zur Herstellung klarer Laufwege einschl. Anzeichnen mit Hilfe von Laserwerkzeugen sind in die EPs einzukalkulieren.

300 m² EP..... GP

50.01.5 Bodenbeschichtung / PU Siegel Sockel h = 15 cm

Wie Position 50.01.4 (Seite 24) jedoch:
für Sockelstreifen im gleichen Aufbau und Farbton wie zuvor
beschrieben, jedoch ohne den Streifen umlaufend, direkt an die
Bodenfläche anschließend ausbilden.

Höhe: ca. 15 cm

50 m EP..... GP

50.01.6 Bodenbeschichtung / Versiegelung R9

Versiegelung, farblos mit zweikomponentiger, transparenter
Versiegelung auf Polyurethan-Basis für widerstandsfähige
Bodenflächen, geprüfte Rutschhemmklasse R 9.

Anforderungen: transparent, seidenmatt, besonders geruchsarm,
schnelle Durchhärtung, chemikalienbeständig gemäß Prüfnachweis,
geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas und für den
Einsatz bei indirektem Lebensmittelkontakt,
desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar gemäß
Prüfnachweis.

Hinweis: Es sollen nicht die gesamten Räume sondern nur Laufwege beschichtet werden.

Laufbreite: 1,50 m

Gesamtlänge: ca. 2000m

Die entstprechenden Abklebarbeiten zur Herstellung klarer Laufwege einschl. Anzeichnen mit Hilfe von Laserwerkzeugen sind in die EPs einzukalkulieren.

300 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten		
50	Titel	Bodenbeschichtungen		
50.01	Untertitel	Technikflächen UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

50.01.7 Bodenbeschichtung / Versiegelung R9 Sockel h = 15 cm

Wie Position 50.01.6 (Seite 25) jedoch:
für Sockelstreifen im gleichen Aufbau und Farbton wie zuvor
beschrieben, jedoch ohne den Streifen umlaufend, direkt an die
Bodenfläche anschließend ausbilden.

Höhe: ca. 15 cm

50 m EP..... GP

50.01.8 Bodenbeschichtung / Dichtstofffuge

Fuge zwischen Bodenfläche und Sockelbildner, innen nach Abschluss
der Beschichtungsarbeiten mit Hybrid-Dichtungsmasse einschließlich
aller erforderlichen Leistungen, z. B. Abkleben der angrenzenden
Flächen ausbilden.

50 m EP..... GP

Summe Untertitel 50.01

Technikflächen UG, Netto:

Summe Titel 50

Bodenbeschichtungen, Netto:

60 Titel Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssätzen,
in denen Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge,
Vermögenswirksame Leistungen sowie Gemeinkostenanteile
und Gewinn enthalten sind, vergütet.

Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit müssen auf Anordnung des
AG ausgeführt werden.

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
sowie Erschwerniszuschläge sind nicht in die
Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen, sondern sie
werden in gesonderten Zulagepositionen beschrieben und
berechnet. Die Vergütung hierfür erfolgt auf Nachweis der
tatsächlich zu diesem Anlass geleisteten Stunden.

Hat der AN allerdings z. B. durch Mängel oder Terminverzug
eine solche Anordnung selbst zu vertreten oder wird diese
dadurch erforderlich, steht ihm keine zusätzliche Vergütung zu.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten		
60	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren Ausführung von der Bauleitung schriftlich angeordnet wurde (Paragr. 15 VOB/B). Der AN ist verantwortlich für die Einholung der erforderlichen Genehmigung zu Sonntags- und Feiertagsarbeit.			
60.1	Stundensatz Fachwerker			
	Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.			
	Fachwerker			
		50 h	EP.....	GP
60.2	Stundensatz Bauhelfer			
	Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.			
	Bauhelfer			
		50 h	EP.....	GP
Summe Titel 60		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
10	Titel	Baustelleneinrichtung/Allgemeines	
20	Titel	Malerarbeiten Wände	
30	Titel	Malerarbeiten Decken	
40	Titel	Linoleumbeläge	
50	Titel	Bodenbeschichtungen	
50.01	Untertitel	Technikflächen UG	
60	Titel	Stundenlohnarbeiten	
Gesamtsumme		Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten	
		MwSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MwSt.	