

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme WLA431-03d Mülheim - Tiefbau 03 Mülheim - Tiefbauarbeiten		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gerein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.10.	Bauzaun Stahlrohr Gitter H 2m liefern, herstellen und vorhalten	120,00	m						
1.1.20.	Bauzaun Stahlrohr Gitter H 2m umsetzen	250,00	m						
1.1.30.	Drehflügeltor im Bauzaun, abschließbar, B = 6,50 m	1,00	St						
1.1.40.	Verkehrssicherung / Sperren aus Bauzaun Kunststoff (H 1,30 m)	50,00	m						
1.1.50.	Bauzaun Kunststoff (H 1,30 m) umsetzen	50,00	m						
1.1.60.	Beleuchtungseinrichtung für Bauzaun liefern und vorhalten	10,00	St						
1.1.70.	Beschilderung herstellen	5,00	St						
1.1.80.	Beschilderung umsetzen	5,00	St						
1.1.90.	Stahlplatten zur Überfahung	10,00	m ²						
1.1.100.	Behelfsbrücke Fußgänger liefern und vorhalten	2,00	St						
1.1.110.	Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m senkrecht	35,00	m ³						
1.1.120.	Kabel freilegen, sichern und verlegen	50,00	m						
1.1.130.	Kabelwarnband liefern und einbauen	80,00	m						
1.1.140.	Kanäle und Druckrohrleitungen freilegen und sichern	30,00	m						
1.1.150.	Unterflurhydranten freilegen und sichern	1,00	St						
1.1.160.	Wasserschieber freilegen und sichern	1,00	St						
1.2.10.	Einzeiligen Rinnstein aufnehmen und entsorgen	75,00	m						
1.2.20.	Tiefbordsteine aufnehmen u. der Verwertung zuführen	75,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme WLA431-03d Mülheim - Tiefbau 03 Mülheim - Tiefbauarbeiten		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.30.	KG-Rohrleitung (PVC) bis DN 150 abbrechen u. entsorgen	25,00	m						
1.2.40.	KG-Rohrleitung (PVC) bis DN 300 abbrechen u. entsorgen	15,00	m						
1.2.50.	Beton-Rohrleitung bis DN 400 abbrechen u. entsorgen	10,00	m						
1.2.60.	Betonschächte abbrechen (H > 1,50 bis 2,50 m) u. entsorgen	1,00	Stck						
1.2.70.	Betonschächte abbrechen (H bis 1,5 m) u. entsorgen	2,00	Stck						
1.2.80.	Betonfundamente (Einzel- / Streifenfundamente) abbrechen u.	10,00	m3						
1.2.90.	Vorhandene Tragschicht Baufeld / BE säubern	750,00	m2						
1.2.100.	Vorh. BE/Baustrasse (Schottertragschicht) lösen und	150,00	m3						
1.2.110.	Vorh. BE/Baustrasse (Schottertragschicht) lösen fördern	50,00	m3						
1.2.120.	Vorh. BE/Baustrasse (Schottertragschicht) aufnehmen u.	25,00	m3						
1.2.130.	Filtervlies Baustraße aufnehmen und entsorgen	750,00	m2						
1.2.140.	Geotextiles Filtervlies liefern und verlegen	500,00	m2						
1.2.150.	Schotter bauseits gelagert wiedereinbauen als Baustraße	150,00	m3						
1.3.10.	Pflasterbelag aufnehmen, säubern, transportieren u. lagern	100,00	m2						
1.3.20.	Pflasterbelag aufnehmen u. der Verwertung zuführen	50,00	m2						
1.3.30.	Schnittkanten (Asphalt) herstellen	20,00	m						
1.3.40.	Trag-/Deckschicht Asphalt lösen, lagern	175,00	m2						
1.3.50.	Trag-/Deckschicht Asphalt, bauseits gelagert, entsorgen	175,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme WLA431-03d Mülheim - Tiefbau 03 Mülheim - Tiefbauarbeiten		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- ginei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.60.	Untersuchung RuVA	1,00	St						
1.3.70.	Schottertragschicht lösen und lagern	60,00	m3						
1.3.80.	Frostschuttschicht lösen und lagern	90,00	m3						
1.3.90.	Planum für Verkehrsflächen	300,00	m2						
1.3.100.	Fehlendes Material für Feinplanum Frostschuttschicht liefern	50,00	to						
1.3.110.	Frostschuttschicht für Fahrbahnen vorh. Mat. einb. D=25 cm	300,00	m2						
1.3.120.	Schottertragschicht für Fahrbahnen vorh. Mat. einb. D=15 cm	300,00	m2						
1.3.130.	Läuferzeile aus Betonst. 24/16/14 cm, einzeilig als	75,00	m						
1.3.140.	Asphalttragschicht herstellen, AC 22 TN, BM 70/100, d=8 cm	300,00	m2						
1.3.150.	Unterlage reinigen	300,00	m2						
1.3.160.	Bitumin. Bindemittel aufsprühen, C 40 BF1-S, 300g/m2	300,00	m2						
1.3.170.	Asphaltbetondeckschicht einbauen, AC 11DN, BM 50/70, d= 4,0 cm	300,00	m2						
1.3.180.	Abstumpfungsmaßnahme durchführen	300,00	m2						
1.3.190.	Naht in Asphaltbelag herstellen, Deckschicht D 4,0 cm	15,00	m						
1.3.200.	Fuge B/T=12 mm anlegen	140,00	m						
1.3.210.	Fuge B/T=12 mm, in bit.- Schicht, schließen	140,00	m						
1.3.220.	Oberfläche aus bit.geb.Decke mit Saugkehrmaschine reinigen	300,00	m2						
1.3.230.	Pflasterbelag 10 cm gelagert transportieren u. wiedereinbauen	100,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme WLA431-03d Mülheim - Tiefbau 03 Mülheim - Tiefbauarbeiten		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- ginei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.10.	Baumschutzzaun herstellen u. vorhalten	20,00	m						
1.4.20.	Stammschutz herstellen	2,00	St						
1.4.30.	Schutz der Wurzelanläufe	2,00	St						
1.4.40.	Erdaushub (Handschachtung)	5,00	m3						
1.4.50.	Wurzelrückschnitt	10,00	m2						
1.4.60.	Holzschalung für Wurzelvorhang	10,00	m2						
1.4.70.	Geotextiles Filtervlies liefern und verlegen	10,00	m2						
1.4.80.	Substrat liefern u. einbauen	10,00	m3						
1.5.10.	Betonabbruch, nicht schadstoffbelastet der Verwertung	5,00	to						
1.5.20.	Bauschutt, der Verwertung zuführen	5,00	to						
1.5.30.	Holz, nicht schadstoffbelastet der Verwertung zuführen	5,00	to						
1.5.40.	Stoffe aus Grünanlagen, nicht schadstoffbel. der Verwertung	2,00	to						
1.5.50.	Metall, nicht schadstoffbelastet der Verwertung zuführen	2,00	to						
1.5.60.	Baumischabfälle ohne schädliche Verunreinigungen	5,00	to						
1.5.70.	Bodenbeprobung / Untersuchung ErsatzbaustoffV	3,00	St						
1.5.80.	Bodenbeprobung / Untersuchung Deponieklassifizierung	1,00	St						
1.5.90.	Boden und Steine BM-0 bis BM-0* der Verwertung zuführen	1.000,00	to						
1.5.100.	Boden und Steine bis BM-F0* der Verwertung zuführen	500,00	to						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme WLA431-03d Mülheim - Tiefbau 03 Mülheim - Tiefbauarbeiten		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.110.	Boden und Steine BM-F1 der Verwertung zuführen	450,00	to						
2.1.10.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 150 m / T 1,75 m) HB A	100,00	m3						
2.1.20.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 150 m / T 1,75 m) HB B	200,00	m3						
2.1.30.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 150 m / T 1,75 m) HB 1	250,00	m3						
2.1.40.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 150 m / T 4,50 m) HB A	100,00	m3						
2.1.50.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 150 m / T 4,50 m) HB B	150,00	m3						
2.1.60.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 150 m / T 4,50 m) HB 1	300,00	m3						
2.1.70.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 250 m / T 1,75 m) HB A	125,00	m3						
2.1.80.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 250 m / T 4,50 m) HB B	200,00	m3						
2.1.90.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 250 m / T 4,50 m) HB C	50,00	m3						
2.1.100.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 250 m / T 4,50 m) HB 1	250,00	m3						
2.1.110.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, einbauen (TE 250 m / T 1,75 m) HB1	150,00	m3						
2.1.120.	Rohre mit Betonfüllung entfernen	50,00	m						
2.1.130.	Verbau nach Wahl AN Graben, Schachtbaugrube (T bis 2,50 m)	1.000,00	m2						
2.1.140.	Verbau nach Wahl AN Graben, Schachtbaugrube (T bis 4,50 m)	550,00	m2						
2.1.150.	Füllsand für Leitungsgräben (Tiefe bis 1,75 m)	250,00	m3						
2.1.160.	Füllsand für Leitungsgräben (Tiefe über 1,75 bis 4,50 m)	400,00	m3						
2.1.170.	Rohrgräben und Baugruben verfüllen (TE 150 m / T 1,75 m)	250,00	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme WLA431-03d Mülheim - Tiefbau 03 Mülheim - Tiefbauarbeiten		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- ginei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.180.	Rohrgräben und Baugruben verfüllen (TE 150 m / T 4,50 m)	300,00	m3						
2.1.190.	Rohrgräben und Baugruben verfüllen (TE 250 / T 1,75 m)	150,00	m3						
2.1.200.	Rohrgräben und Baugruben verfüllen (TE 250 / T 4,5 m)	250,00	m3						
2.1.210.	Füllsand für Arbeitsräume Gebäude / Rohrgräben (Tiefe bis 1,50 m)	250,00	m3						
2.2.10.	Kontrollschacht RW 10: Beton DN 1000 T bis 1,50 m, 2 Einb.,	1,00	St						
2.2.20.	Absturz-Schacht RW 20: Beton DN 1000 T bis 3,50 m, 2 Einb., gerade	1,00	St						
2.2.30.	Kontrollschacht RW 30: Beton DN 1000 T bis 3,50 m, 2 Einb.,	1,00	St						
2.2.40.	Kontrollschacht RW 40: Beton DN 1200 T bis 3,50 m, 2 Einb.,	1,00	St						
2.2.50.	Kontrollschacht RW 50: Beton DN 1200 T bis 4,0 m, 2 Einb., gerade	1,00	St						
2.2.60.	Absturz-Schacht RW 60: Beton DN 1200 T bis 3,0 m, 2 Einb., gewinkelt	1,00	St						
2.2.70.	Kontrollschacht RW 70: Beton DN 1200 T bis 1,80 m, 2 Einb.,	1,00	St						
2.2.80.	Kontrollschacht RW 80: Beton DN 1000 T bis 1,75 m, 3 Einb.,	1,00	St						
2.2.90.	Drosselschacht RW 80: Beton DN 1500 T bis 2,50 m, 3 Einb.,	1,00	St						
2.3.10.	Schacht SW 10: Beton DN 1000 T bis 1,25 m, 2 Einb., gewinkelt	1,00	St						
2.3.20.	Schacht SW 20: Beton DN 1000 T bis 1,75 m, 2 Einb., gerade	1,00	St						
2.3.30.	Schacht SW 30: Beton DN1000 T bis 2,0 m, 2 Einb., gewinkelt	1,00	St						
2.3.40.	Schacht SW 40: Beton DN1000 T bis 2,25 m, 2 Einb., gewinkelt	1,00	St						
2.3.50.	Schacht SW 50: Beton DN1000 T bis 2,75 m, 2 Einb., gerade	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme WLA431-03d Mülheim - Tiefbau 03 Mülheim - Tiefbauarbeiten		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gerein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.60.	Schacht SW 60: Beton DN1000 T bis 3,25 m, 2 Einb., gewinkelt	1,00	St						
2.3.70.	Schacht SW 70: Beton DN1000 T bis 2,50 m, 2 Einb., gewinkelt	1,00	St						
2.3.80.	Absturz-Schacht MW 80: Beton DN1000 T bis 2,25 m, 3 Einb.,	1,00	St						
2.3.90.	Schacht MW 90: Beton DN1000 T bis 2,0 m, 2 Einb., gewinkelt	1,00	St						
2.3.100.	Schacht MW 100: Beton DN1000 T bis 4,50 m, 3 Einb., gewinkelt	1,00	St						
2.4.10.	Zulage Durchgangsschacht zus. Zulauf / Ablauf	3,00	St						
2.4.20.	Zulage Durchgangsschacht Unterstürze außenliegend DN 300 /	1,00	St						
2.4.30.	Zulage Durchgangsschacht Unterstürze außenliegend DN 300 /	1,00	St						
2.4.40.	Zulage Durchgangsschacht Unterstürze außenliegend DN 200 /	2,00	St						
2.4.50.	Zulage Durchgangsschacht Unterstürze innenliegend DN 200 /	1,00	St						
2.4.60.	Drossel-Einrichtung 65,0 l/s	1,00	St						
2.5.10.	Schachtabdeckung Begu Klasse D	2,00	St						
2.5.20.	Schachtabdeckung Begu Klasse D, verschraubbar	3,00	St						
2.5.30.	Schachtabdeckung Begu Klasse D, geschlossen	2,00	St						
2.5.40.	Einlaufrost, Klasse D	2,00	St						
2.5.50.	Schmutzfänger, schwere Ausführung	18,00	St						
2.5.60.	Anschlusssteine für Umpflasterung, grau	5,00	m2						
2.5.70.	provisorische Schachtabdeckung Stahlplatte verlegen sichern	12,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme WLA431-03d Mülheim - Tiefbau 03 Mülheim - Tiefbauarbeiten		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gerein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6.10.	Entwässerungsrohrleitung Beton K/KF DN800	115,00	m						
2.6.20.	Entwässerungsrohrleitung Beton K/KF DN600	120,00	m						
2.6.30.	Entwässerungsrohrleitung Passstück Beton K/KF DN800	2,00	St						
2.6.40.	Entwässerungsrohrleitung Passstück Beton K/KF DN600	2,00	St						
2.6.50.	Betongelenkstück SM C40/50 L 1m Kreisquerschnitt DN800	3,00	St						
2.6.60.	Betongelenkstück SM C40/50 L 1m Kreisquerschnitt DN600	3,00	St						
2.6.70.	Betongelenkstück SS C40/50 L 1m Kreisquerschnitt DN800	3,00	St						
2.6.80.	Betongelenkstück SS C40/50 L 1m Kreisquerschnitt DN600	3,00	St						
2.6.90.	Schnitt für Betonrohr DN 800	2,00	St						
2.6.100.	Schnitt für Betonrohr DN 600	2,00	St						
2.6.110.	Manschetten für Betonrohrverbindung DN 800	1,00	St						
2.6.120.	Manschetten für Betonrohrverbindung DN 600	1,00	St						
2.7.10.	Polypropylen-Abflussrohr (blau / braun) DN 100	15,00	m						
2.7.20.	Polypropylen-Abflussrohr (blau / braun) DN 150	125,00	m						
2.7.30.	Polypropylen-Abflussrohr (blau / braun) DN 200	325,00	m						
2.7.40.	Polypropylen-Abflussrohr (blau / braun) DN 300	95,00	m						
2.7.50.	Bogen mit Steckmuffe, 15° bis 45° DN 100	10,00	St						
2.7.60.	Bogen mit Steckmuffe, 15° bis 45° DN 150	55,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme WLA431-03d Mülheim - Tiefbau 03 Mülheim - Tiefbauarbeiten		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeneinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7.70.	Bogen mit Steckmuffe, 15° bis 45° DN 200	25,00	St						
2.7.80.	Bogen mit Steckmuffe, 15° bis 45° DN 300	30,00	St						
2.7.90.	Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 87° DN 100	2,00	St						
2.7.100.	Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 87° DN 150	10,00	St						
2.7.110.	Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 87° DN 200	20,00	St						
2.7.120.	Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 87° DN 200 mit Reduktion DN 150	10,00	St						
2.7.130.	Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 87° DN 300 mit Reduktion DN 150	2,00	St						
2.7.140.	Reduzierstück mit Steckmuffe DN 150 / DN 100	5,00	St						
2.7.150.	Reduzierstück mit Steckmuffe DN 200 / DN 150	15,00	St						
2.7.160.	Reduzierstück mit Steckmuffe DN 300 / DN 200	3,00	St						
2.7.170.	Überschiebmuffe DN 100	5,00	St						
2.7.180.	Überschiebmuffe DN 150	30,00	St						
2.7.190.	Überschiebmuffe DN 200	15,00	St						
2.7.200.	Überschiebmuffe DN 300	7,00	St						
2.7.210.	Muffenstopfen, DN 100	5,00	St						
2.7.220.	Muffenstopfen, DN 150	10,00	St						
2.7.230.	Muffenstopfen, DN 200	10,00	St						
2.7.240.	Muffenstopfen, DN 300	10,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme WLA431-03d Mülheim - Tiefbau 03 Mülheim - Tiefbauarbeiten		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- ginei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8.10.	Wasserhaltung offen für Baugruben	5,00	St						
2.8.20.	Wasserhaltungsanlage vorhalten	90,00	d						
2.9.10.	Anschluss Leitungen PP an bauseitige Regenwasserfallrohre bis	10,00	St						
2.9.20.	Sattelstück zum Anschluss PP DN 150 an Betonrohrleitung	12,00	St						
2.9.30.	Sattelstück zum Anschluss PP DN 200 an Betonrohrleitung	3,00	St						
2.9.40.	Übergangsstück STZ - PP	2,00	St						
2.9.50.	Dichtheit der Grundleitungen	400,00	m						
2.9.60.	Dichtigkeitsprüfung Kontrollschächte bis DN 1000	11,00	St						
2.9.70.	Innenprüfung von Abwasserkanalarbeiten RW + SW	720,00	m						
2.9.80.	Spülen der Grundleitungen	720,00	m						
2.9.90.	Dynamische Plattendruckversuche	5,00	St						
2.9.100.	Statische Plattendruckversuche	3,00	St						
2.9.110.	Rammsondierung	5,00	St						
2.9.120.	Erstellen der Revisionsunterlagen	1,00	psch						
3.1.10.	Vorarbeiter Garten- und Landschaftsbau	5,00	h						
3.1.20.	Facharbeiter Garten- und Landschaftsbau / Tiefbau	5,00	h						
3.1.30.	Arbeiter/Helfer	5,00	h						
3.1.40.	Luftbereifter Radlader, 30-60 PS	2,00	h						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme WLA431-03d Mülheim - Tiefbau 03 Mülheim - Tiefbauarbeiten		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.50.	Radlader jedoch 60-95 PS,	2,00	h						
3.1.60.	Mobilbagger bis einschließlich 0,3 cbm,	2,00	h						
3.1.70.	Kompakt Kettenbagger	2,00	h						
3.1.80.	Selbstaufnehmender Kehmaschine	5,00	h						
3.1.90.	Kleinmaschinen wie Trennschleifer, Vibrationsplatte etc.	5,00	h						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.