

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme WLA431-03d Mülheim - Tiefbau 03 Mülheim - Tiefbauarbeiten		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.140.	Geotextiles Filtervlies liefern und verlegen	500,00	m2						
1.3.130.	Läuferzeile aus Betonst. 24/16/14 cm, einzeilig als	75,00	m						
1.3.140.	Asphalttragschicht herstellen, AC 22 TN, BM 70/100, d=8 cm	300,00	m2						
1.3.170.	Asphaltbetondeckschicht einbauen, AC 11DN, BM 50/70, d= 4,0 cm	300,00	m2						
2.1.10.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 150 m / T 1,75 m) HB A	100,00	m3						
2.1.40.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 150 m / T 4,50 m) HB A	100,00	m3						
2.1.60.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 150 m/ T 4,50 m) HB 1	300,00	m3						
2.1.80.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 250 m / T 4,50 m) HB B	200,00	m3						
2.1.100.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, lagern (TE 250 m/ T 4,50 m) HB 1	250,00	m3						
2.1.110.	Boden Rohrgr. u. Schächte lösen, einbauen (TE 250 m/ T 1,75 m) HB1	150,00	m3						
2.1.130.	Verbau nach Wahl AN Graben, Schachtbaugrube (T bis 2,50 m)	1.000,00	m2						
2.1.140.	Verbau nach Wahl AN Graben, Schachtbaugrube (T bis 4,50 m)	550,00	m2						
2.1.150.	Füllsand für Leitungsgräben (Tiefe bis 1,75 m)	250,00	m3						
2.1.210.	Füllsand für Arbeitsräume Gebäude / Rohrgräben (Tiefe bis 1,50 m)	250,00	m3						
2.2.10.	Kontrollschacht RW 10: Beton DN 1000 T bis 1,50 m, 2 Einb.,	1,00	St						
2.2.90.	Drosselschacht RW 80: Beton DN 1500 T bis 2,50 m, 3 Einb.,	1,00	St						
2.3.10.	Schacht SW 10: Beton DN 1000 T bis 1,25 m, 2 Einb., gewinkelt	1,00	St						
2.3.80.	Absturz-Schacht MW 80: Beton DN1000 T bis 2,25 m, 3 Einb.,	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2024
Baumaßnahme WLA431-03d Mülheim - Tiefbau 03 Mülheim - Tiefbauarbeiten		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gerein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.30.	Zulage Durchgangsschacht Unterstütze außenliegend DN 300 /	1,00	St						
2.4.60.	Drossel-Einrichtung 65,0 l/s	1,00	St						
2.5.10.	Schachtabdeckung Begu Klasse D	2,00	St						
2.5.20.	Schachtabdeckung Begu Klasse D, verschraubbar	3,00	St						
2.5.40.	Einlaufrost, Klasse D	2,00	St						
2.6.10.	Entwässerungsrohrleitung Beton K/KF DN800	115,00	m						
2.6.20.	Entwässerungsrohrleitung Beton K/KF DN600	120,00	m						
2.6.110.	Manschetten für Betonrohrverbindung DN 800	1,00	St						
2.7.20.	Polypropylen-Abflussrohr (blau / braun) DN 150	125,00	m						
2.7.40.	Polypropylen-Abflussrohr (blau / braun) DN 300	95,00	m						
2.9.30.	Sattelstück zum Anschluss PP DN 200 an Betonrohrleitung	3,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.