



Planverfasser ...
Architekten BBO
Hauptstr. 78
33647 Bielefeld

Tel.: 0521 - 4172723
Fax: 0521 - 4172727

markus.petry@architekten-b-b-o.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

266

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA

Bauvorhaben

Umbau u. Erweiterung Haus Gracht

Gracht 39-43

45475 Mülheim

-

Leistung (LV)

01

Demontage-, und Abbrucharbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 36

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (266)
"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA
Leistung (LV)
01 Demontage-, und Abbrucharbeiten

Bauvorhaben Umbau u. Erweiterung Haus Gracht Gracht 39-43 45475 Mülheim		
Bauherr Mülheimer Seniorendienste GmbH Auf dem Bruch 70 45470 Mülheim	Telefon 0208-3081102 Fax 0208-3081104 alexander.keppers@mh-seniorendienste.de	Ansprechpartner: ... Herr Keppers
Planverfasser / Ausschreibung Architekten BBO Hauptstr. 78 33647 Bielefeld	Telefon 0521 - 4172723 Fax 0521 - 4172727 markus.petry@architekten-b-b-o.de	Ansprechpartner: ... Herr Petry
Bauleitung Architekten BBO Hauptstr. 78 33647 Bielefeld	Telefon 0521 - 4172720 Fax 0521 - 4172727 christiane.dembeck@architekten-b-b-o.de	Ansprechpartner: ... Frau Dembeck
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (markus.petry@architekten-b-b-o.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten
Zusätzliche Vertragsbedingungen:		
Zusätzliche Vertragsbedingungen: Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen B DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen und C DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art zu Grunde. Es gelten folgende Normen, Vorschriften und Merkblätter: - DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke, - DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - UVV Unfallverhütungsvorschriften, - LBO die jeweils gültige Landesbauordnung, - AEB die jeweils gültigen Abfallentsorgungsbestimmungen, Die einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten. Den entsprechenden Anordnungen des vom Bauherrn eingesetzten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators ist Folge zu leisten. Die Baustelle ist ständig in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Hierfür sind die jeweils vom Auftraggeber beauftragten Firmen direkt verantwortlich. Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, daß seine auf der Baustelle beschäftigten Mitarbeiter und ggfs. Subunternehmer sowie deren Mitarbeiter ihren persönlichen Abfall (Speisen- und Getränkeverpackungen etc.) unverzüglich und unaufgefordert wegpacken und an jedem Arbeitstag von der Baustelle entfernen. Nach Ausführung der Arbeiten sind die Räume besenrein zu übergeben. Alle Pläne werden nur als PDF versendet. Papierausführungen (Plots) nur gegen Gebühr.		

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.01	Titel Baustelleneinrichtung			
	Allgemeine Informationen zur Baustelle: Es wird dringend empfohlen, vor Abgabe eines Angebots die Örtlichkeit zu besichtigen. Alle Abbruch- und Demontagearbeiten sind in einem bestehenden Gebäude, in den Geschossen EG bis 6. OG, auszuführen. das Gebäude wird bauseits mit einem Fassadengerüst versehen. Der Materialtransport ist selbst zu organisieren, zur Verfügung steht das innere Treppenhaus sowie 2 Gerüsttreppen. Ein Baukran befindet sich nicht vor Ort. Der Titel Baustelleneinrichtung umfasst Leistungen, die über die nach DIN 18299 / 4.1.1 als Nebenleistung zu erbringende Baustelleneinrichtung hinausgehen. Diese ist als Nebenleistung in die Leistungspositionen der übrigen Titel mit einzukalkulieren. Die Baustelle ist nur über ein innenliegendes Treppenhaus und ein außenliegendes Gerüst zu erschließen. Hieraus resultierende zusätzliche Erschließungsmaßnahmen sind mit einzukalkulieren. Spätestens 14 Kalendertage vor Beginn der Bauarbeiten ist dem Auftraggeber vom Auftragnehmer ein Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen, der mindestens alle zentralen Einrichtungen, Verkehrswege, befestigte Flächen, Lagerplätze, sowie Kfz-Stellplätze etc. enthält (Der anliegende Baustelleneinrichtungsplan stellt diesbezüglich nur einen Vorschlag dar). Die Erstellung des Baustelleneinrichtungsplan wird nicht gesondert vergütet." Zur Baustelleneinrichtung gehören auch Bauzaun und Schuttcontainer Die Zahl der Stellplätze für Firmenfahrzeuge ist begrenzt, Privat-PKW können an der Gleiwitzer Straße abgestellt werden. Baustrom, Bauwasser und Baustellen-WC stehen auf der Baustelle zur Verfügung und können, sofern für die Ausführung der vertraglichen Leistungen erforderlich, vom Auftragnehmer unentgeltlich genutzt werden. Die abzubrechenden Bauteile enthalten z. Teil Schadstoffe, insbesondere Asbest bzw. künstliche Mineralfasern KI-Index=<30. Die Regelwerke TRGS 519 und TRGS 521 sind zu befolgen, des Weiteren das Schadstoffkataster des Ing.-Büro Michael Clemens in			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Düsseldorf vom 12.08.2020 (Anlage) und die dort weiter aufgeführten Regeln und Bestimmungen.			Übertrag:
	Alle zum Abbruch und Entsorgung erforderlichen öffentlichen bzw. behördlichen Genehmigungen sind vom Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen und beizubringen.			
01.01.1	Staubwand			
	Staubwand aus Kanthölzern, mit Folie bespannt in Einzelflächen vor Türen und Durchgängen, errichten, nach Abschluss der Arbeiten wieder demontieren, abfahren und entsorgen.			
		40 m²	EP	GP
01.01.2	Abdecken Fußbodenflächen			
	Abdecken von vorh. Fußbodenflächen im Untergeschoss, in Einzelbereichen, mit Hartfaserplatten und Folie, Abdeckung herstellen, nach Abschluss der Arbeiten wieder demontieren, abfahren und entsorgen.			
		20 m²	EP	GP
01.01.3	Asbestsanierung			
	Asbestsanierung: Arbeitsbereiche gemäß TRGS 519 Kap. 14 herstellen und betreiben.			
	Gebäudegröße: Erdgeschoss ca. 625 m² (ohne Heizzentrale, die nicht betroffen ist) Bruttogeschossfläche*3,29 m lichte Höhe 7 Obergeschosse je ca. 690 m² Bruttogeschossfläche* 2,59 m lichte Höhe			
	Asbesthaltige Fliesenkleber und Fußboden-Ausgleichsmassen sind praktisch im gesamten Gebäude vorhanden und müssen entsorgt werden (Siehe auch Schadstoffkataster S. 22) Hierzu sind geeignete Arbeitsbereiche gemäß TRGS 519 Kap. 14 (Schwarzbereiche) herzustellen und zu betreiben, mit Lüftungs- und Filteranlage, allen erforderlichen Abschottungen, sowie Schleusenbereichen für Personal und für Material. Größe und Anzahl der Arbeitsbereiche sind vom Anbieter			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	festzulegen und mit der zuständigen Überwachungsbehörde abzustimmen. Eine Übersicht der Arbeitsbereiche ist dem Angebot in Form von entsprechenden Eintragungen in den Grundrissübersichten beizufügen.			Übertrag:
		1 psch		GP
Summe Titel 01.01		Baustelleneinrichtung , Netto:		

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagearbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02	Titel Abbruch- und Demontagearbeiten			
	Vorbemerkungen Abbruch- und Demontagearbeiten: Alle Abbruch- und Demontagepositionen beinhalten, sofern nicht ausdrücklich anders beschrieben, das fach- und regelgerechte Ausbauen, Laden, Transportieren und Entsorgen einschl. der Entsorgungskosten, jeweils für die beschriebenen Bauteile. Verschiedene Bauteile sind mit Schadstoffen belastet, dies ist im Positionstext mit dem Hinweis: "Schadstoffrichtlinien beachten" gekennzeichnet. Für diese Bauteile ist unbedingt das Schadstoffkataster des Ing.-Büro für Geotechnik Michael Clemens, Düsseldorf, vom 12.08.2020 zu beachten. Das Kataster gehört als Anlage zu diesem Leistungsverzeichnis. Die hierin beschriebenen Verordnungen, Richtlinien und Normen, sowie die Demontagehinweise sind unbedingt zu befolgen. Insbesondere zur Asbestentsorgung sind Schwarzbereiche mit entsprechender Ausrüstung (Personen- und Materialschleusen, Unterdruckherstellung durch geeignete Lüftungsgeräte) ge. TRGS 519, Kap. 14 erforderlich (siehe Baustelleneinrichtung). Es ist zu beachten, dass Abfangungsarbeiten in größerem Umfang erforderlich sind. Hierdurch entstehende Behinderungen bzw. erforderliche Arbeitsabfolgen sind zu berücksichtigen. Mit Abgabe des Angebots ist vom Bieter ein Entsorgungskonzept vorzulegen, mit Angabe der für Deponien, an die die einzelnen Abfallstoffe verbracht werden. Vor Beginn der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer eine Abbrucharweisung und eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und dem Auftraggeber vorzulegen.			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagerbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.1	Alufensterelemente Alufenster- und Türelemente einschl. Verglasung und Beschlägen, Alubänken ausbauen, laden, abfahren und entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers. Abrechnung nach Rahmen-Außenkante Einzelmaße ca. 3,00*2,60 m	860 m²	EP	GP
01.02.2	Zulage Fensterkitt asbesthaltig Zulage zur vorgenannten Position für den Fall: Fensterkitt ist asbesthaltig, Schadstoffrichtlinien beachten! (insbes. Schadstoffkataster S. 22)	860 m²	EP	GP
01.02.3	Alufenster- und Türelemente Alufenster- und Türelemente einschl. Verglasung und Beschlägen, Alubänken ausbauen, laden, abfahren und entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers. Abrechnung nach Rahmen-Außenkante Einzelmaße bis ca. 3,00*1,30 m	190 m²	EP	GP
01.02.4	Zulage Fensterkitt ist asbesthaltig Zulage zur vorgenannten Position für den Fall: Fensterkitt ist asbesthaltig, Schadstoffrichtlinien beachten! (insbes. Schadstoffkataster S. 22)	190 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.5	Alufenster- und Türelemente Alufenster- und Türelemente einschl. Verglasung und Beschlägen, Alubänken ausbauen, laden, abfahren und entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers. Abrechnung nach Rahmen-Außenkante Einzelmaße bis ca. 1,50*1,50m	28 m²	EP	GP
01.02.6	Zulage Fensterkitt ist asbesthaltig Zulage zur vorgenannten Position für den Fall: Fensterkitt ist asbesthaltig, Schadstoffrichtlinien beachten! (insbes. Schadstoffkataster S. 22)	28 m²	EP	GP
01.02.7	Sonnenschutzanlagen Raffstore-Sonnenschutzanlagen aus Alu demontieren und entsorgen. Abrechnung nach verschaffter Fensterfläche	860 m²	EP	GP
01.02.8	Brüstungsgitter Stahl-Brüstungsgitter, lackiert, Rahmen aus Flachstahl, Füllstäbe aus Flachstahl, Abmessungen ca. 100 * 100 cm, von zu entsorgenden (Extra-Pos.) Aluelementen abbauen und entsorgen.	90 Stk	EP	GP
01.02.9	Fassade Stahlblech Fassade aus Stahlblech einschl. Unterkonstruktion streifenweise, vor Deckenstirnseiten , Trennwandstirnseiten und Stützen,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	komplett demontieren und entsorgen. Plattenbreite ca.30 bis 80 cm, Dämmschichten werden in gesonderter Position vergütet. Abrechnung nach Ansichtsfläche im eingebauten Zustand			
		245 m²	EP	GP
01.02.10	Fassade Eternitplatten, asbesthaltig, Fassade aus kleinformatischen Asbestzementplatten, in Schindeldeckung, Einzelplattengröße ca. 30*60 cm, einschl. Unterkonstruktion aus Metall komplett demontieren und entsorgen Dämmschichten werden in gesonderter Position vergütet. Abrechnung nach Ansichtsfläche im eingebauten Zustand Schadstoffrichtlinien beachten! (insbes. Schadstoffkataster S. 23)			
		485 m²	EP	GP
01.02.11	Fassade Asbestzementplatten, Fassade aus großformatigen Asbestzementplatten, Einzelplattengröße ca. 1,00*1,00 bis 1,00*1,50 m einschl. Unterkonstruktion aus Metall komplett demontieren und entsorgen Dämmschichten werden in gesonderter Position vergütet. Abrechnung nach Ansichtsfläche im eingebauten Zustand Schadstoffrichtlinien beachten! (insbes. Schadstoffkataster S. 23)			
		340 m²	EP	GP
01.02.12	Fassadendämmstoff Fassadendämmstoff aus Polystyrol demontieren und entsorgen, Dicke ca. 10 cm, Abrechnung nach Abmessungen im eingebauten Zustand,			
		90 m³	EP	GP
01.02.13	Fassadendämmstoff Fassadendämmstoff aus Mineralfaser demontieren und entsorgen, Dicke 6 bis ca. 18 cm, Abrechnung nach Abmessungen im eingebauten Zustand,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Schadstoffrichtlinien beachten! (insbes. Schadstoffkataster S. 28)			
		40 m³	EP	GP
01.02.14	Wandputz Inneren Wandputz mit Anstrich bzw. Tapete vollständig von der Wand abschlagen und entsorgen. Der Putz ist soweit zu entfernen, daß ein für Neuverputz geeigneter Untergrund entsteht, ohne daß noch Reste entfernt werden müssen. Gesamtstärke bis 2,5 cm. Ausführung in Kleinstflächen über 0,25 bis 1,00 m ²			
		60 m²	EP	GP
01.02.15	Wandputz Inneren Wandputz mit Anstrich bzw. Tapete vollständig von der Wand abschlagen und entsorgen, sonst wie vor. Ausführung in Kleinstflächen über 1,00 bis 4,00 m ²			
		40 m²	EP	GP
01.02.16	Wandputz Inneren Wandputz mit Anstrich bzw. Tapete vollständig von der Wand abschlagen und entsorgen, sonst wie vor Ausführung in Einzelflächen über 4,00 m ²			
		40 m²	EP	GP
01.02.17	Wandputz Inneren Wandputz mit Fliesenbelägen (Dickbettverfahren) bereichsweise entfernen und entsorgen, sonst wie vor Gesamtstärke bis 3,5 cm. Ausführung in Kleinstflächen über 0,25 bis 1,00 m ²			
		20 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.02.18	Wandputz Inneren Wandputz mit Fliesenbelägen (Dickbettverfahren) bereichsweise entfernen und entsorgen, sonst wie vor Gesamtstärke bis 3,5 cm. Ausführung in Kleinflächen über 1,00 bis 4,00 m2			
		20 m²	EP	GP
01.02.19	Wandputz Inneren Wandputz mit Fliesenbelägen (Dickbettverfahren) bereichsweise entfernen und entsorgen, sonst wie vor Gesamtstärke bis 3,5 cm. Ausführung in Einzelflächen über 4,00 m2			
		20 m²	EP	GP
01.02.20	Fliesenbeläge Fliesen-Wandbeläge (Dünnbettverfahren) vom Wandputz entfernen und entsorgen. Der Fliesenkleber enthält Asbest. Schadstoffrichtlinien beachten! (Insbes. Schadstoffkataster S. 22)			
		590 m²	EP	GP
01.02.21	Rüstung herstellen Ausragende Rüstung auf einer Stahlbetondecke herstellen als Arbeits- und Schutzgerüst für den Abbruch von Mauerwerk in einem Installationsschacht (2 Wände), Gerüsthöhe ca. 3,00 m, Auskrantung ca. 1,00 und ca. 1,50 m, (nach Abbruch der ersten Wand muss die Auskrantung erweitert werden). Ausführung in 6 Geschossen, Abrechnung je 1 Stk je Geschoss.			
		6 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagearbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.22	Abbruch Wand Abbruch der Wand aus Kalksandstein bzw. Ziegel Dicke bis 14 cm, sonst wie vor beschrieben, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers Abrechnung nach Volumen des Wandbereichs in eingebautem Zustand. Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in gesonderter Position vergütet. Hier: Abbruch von Wandbereichen	228 m³	EP	GP
01.02.23	Abbruch Wand Abbruch der Wand aus Kalksandstein bzw. Ziegel Dicke bis 14 cm, Wandhöhe bis ca. 3,30 m, einschl. der Stürze, einschl. beidseitiger Putzlage mit Farbanstrich bzw. Tapete, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers Abrechnung nach Volumen des Wandbereichs in eingebautem Zustand. Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in gesonderter Position vergütet. Hier: Herstellung bzw. Verbreiterung von Fenster- bzw. Türöffnungen, einschl. Herstellung der Aussparung für den Fenster- bzw. Türsturz	1 m³	EP	GP
01.02.24	Abbruch Wand Abbruch der Wand aus Kalksandstein bzw. Ziegel Dicke bis 14 cm, sonst wie vor beschrieben, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers Abrechnung nach Volumen des Wandbereichs in eingebautem Zustand. Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in gesonderter Position vergütet. Hier: Erhöhung vorhandener Türöffnungen, Herstellung der Aussparung für den Türsturz	0,5 m³	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.25	Abbruch Wand Abbruch der Wand aus Kalksandstein bzw. Ziegel Wandsdicke über 14 bis 27 cm, sonst wie vor beschrieben, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers Abrechnung nach Volumen des Wandbereichs in eingebautem Zustand. Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in gesonderter Position vergütet. Hier: Abbruch von Wandbereichen	75 m³	EP	GP
01.02.26	Abbruch Wand Abbruch der Wand aus Kalksandstein bzw. Ziegel Wandsdicke über 14 bis 27 cm. Wandhöhe bis ca. 3,30 m, einschl. der Stürze, einschl. beidseitiger Putzlage mit Farbanstrich bzw. Tapete, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers Abrechnung nach Volumen des Wandbereichs in eingebautem Zustand. Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in gesonderter Position vergütet. Hier: Herstellung bzw. Verbreiterung von Fenster- bzw. Türöffnungen, einschl. Herstellung der Aussparung für den Fenster- bzw. Türsturz	68 m³	EP	GP
01.02.27	Abbruch Wand Abbruch der Wand aus Kalksandstein bzw. Ziegel Wandsdicke über 14 bis 27 cm. , sonst wie vor beschrieben, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers Abrechnung nach Volumen des Wandbereichs in eingebautem Zustand. Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in gesonderter Position vergütet. Hier: Erhöhung vorhandener Türöffnungen, Herstellung der Aussparung für den Türsturz	4 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.28	Abbruch Wand Abbruch der Wand aus Kalksandstein bzw. Ziegel Wandsdicke über 14 bis 27 cm, sonst wie vor beschrieben, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers Abrechnung nach Volumen des Wandbereichs in eingebautem Zustand. Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in gesonderter Position vergütet. Hier: Herstellung von Aussparungen für Sturz-Auflager, Kleinstflächen von ca. 30*30 cm	0,5 m³	EP	GP
01.02.29	Abbruch Wand Abbruch der Wand wie vor, jedoch Wandsdicke über 27 bis 38 cm. Hier: Herstellung bzw. Verbreiterung von Fenster- bzw. Türöffnungen, einschl. Herstellung der Aussparung für den Fenster- bzw. Türsturz	7 m³	EP	GP
01.02.30	Zulage Gasbeton Zulage zu vorgenannten Positionen (Abbruch der Wand..) für Abbruchmaterial: Gasbeton	120 m³	EP	GP
01.02.31	Abbruch Stahlbetonwand Abbruch der Wand aus Stahlbeton Dicke bis 27 cm, Wandhöhe bis ca. 3,30 m, einschl. der Stürze, einschl. beidseitiger Putzlage mit Farbanstrich bzw. Tapete, als ganze Wand bzw. als Wandteil, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers. Abrechnung nach Volumen der Wand in eingebautem Zustand. Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	gesonderter Position vergütet. Hier: Herstellung bzw. Verbreiterung von Fenster- bzw. Türöffnungen, einschl. Herstellung der Aussparung für den Fenster- bzw. Türsturz.			Übertrag:
		5 m³	EP	GP
01.02.32	Abbruch Montagewände Montagewände aus Holz bzw. Metall mit Gipskartonbekleidung, d=12,5 cm, mit Farbanstrich bzw. Tapete, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers. Abrechnung nach Volumen der Wand in eingebautem Zustand. Dämmschichten werden in gesonderter Position vergütet			
		24 m³	EP	GP
01.02.33	Dämmstoff Wanddämmstoff aus Mineralfaser demontieren und entsorgen, Dicke ca. 4-6 cm, Abrechnung nach Abmessungen im eingebauten Zustand, Schadstoffrichtlinien beachten! (insbes. Schadstoffkataster S. 28)			
		1,5 m³	EP	GP
01.02.34	Einschneiden Mauerwerk Einschneiden des Mauerwerks aus KS oder Ziegel einschl. Putz und Beläge auf ganzer Wanddicke, zur Trennung abzubrechender von zu erhaltenden Wandteilen. Fertige Wanddicke bis 14 cm. Abrechnung nach Schnittlänge			
		288 m	EP	GP
01.02.35	Einschneiden Mauerwerk Einschneiden des Mauerwerks wie vor, jedoch Wanddicke bis 27 cm			
		570 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.36	Einschneiden Mauerwerk			
	Einschneiden des Mauerwerks wie vor, jedoch Wanddicke bis 38 cm			
		23 m	EP	GP
01.02.37	Einschneiden Stahlbetonwände			
	Einschneiden der Stahlbetonwände, einschl. Bewehrung, Putz und Beläge auf ganzer Wanddicke, zur Trennung abzubrechender von zu erhaltenden Wandteilen. Fertige Wanddicke bis 27 cm. Ohne Ecküberschnitte. Abrechnung nach Schnittlänge.			
		48 m	EP	GP
01.02.38	Abbruch Stützen			
	Abbruch der Stützen aus Stahlbeton Abmessungen ca. 30*40 cm, Höhe ca. 3,20 m, einschl. allseitiger Putzlage mit Farbanstrich bzw. Tapete, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen. Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in gesonderter Position vergütet. Material wird Eigentum des Auftragnehmers. Abrechnung nach Volumen der Stütze in eingebautem Zustand. Trennschnitte werden in gesonderter Position vergütet.			
		2,5 m³	EP	GP
01.02.39	Abbruch Unterzüge			
	Abbruch der Unterzüge aus Stahlbeton Abmessungen ca. 30*80 cm, Länge ca. 19,00 m, Einbauhöhe ca. 3,20 m, einschl. allseitiger Putzlage mit Farbanstrich bzw. Tapete, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen. Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in gesonderter Position vergütet.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Material wird Eigentum des Auftragnehmers. Abrechnung nach Volumen der Stütze in eingebautem Zustand. Trennschnitte werden in gesonderter Position vergütet.			
		5 m³	EP	GP
01.02.40	Einschneiden Stahlbeton Einschneiden der Stahlbetonstützen und-unterzüge einschl. Bewehrung, Putz und Beläge zur Trennung abzubrechender von zu erhaltenden Bauteilen. Abrechnung nach Schnittfläche Schnitttiefe bis 40 cm			
		7 m²	EP	GP
01.02.41	Baustütze Baustütze, höhenverstellbar und fein-einstellbar bis 3,30 m, liefern, einbauen, bis zu 4 Wochen (Grundstandzeit) vorhalten, ausbauen und wieder abfahren, zur Abfangung von Decken und Stürzen. Tragkraft 2500 kg bei 3,30 m Höhe.			
		80 Stk	EP	GP
01.02.42	Baustütze vorhalten Vorgenannte Baustütze über die 4 wöchige Grundstandzeit hinaus vorhalten, Abrechnung nach Stück * Wochen.			
		2.080 StkW	EP	GP
01.02.43	Baustützen Baustütze, höhenverstellbar und feineinstellbar bis 2,60 m, liefern, einbauen, bis zu 4 Wochen (Grundstandzeit) vorhalten, ausbauen und wieder abfahren. zur Abfangung von Decken und Stürzen. Tragkraft 1800 kg bei 2,60 m Höhe.			
		100 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagearbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.44	Baustütze vorhalten Vorgenannte Baustütze über die 4 wöchige Grundstandzeit hinaus vorhalten, Abrechnung nach Stück * Wochen.	2.600 StkW	EP	GP
01.02.45	Kanthölzer Lastverteilung Kanthölzer NH GK II zur Lastverteilung bei bauzeitlichen Abstützungen in Einzellängen liefern, einbauen, bis zu 4 Wochen (Grundstandzeit) vorhalten, ausbauen und wieder abfahren.	100 m	EP	GP
01.02.46	Kanthölzer vorhalten Vorgenannte Kanthölzer über die 4 wöchige Grundstandzeit hinaus vorhalten, Abrechnung nach Länge in m * Wochen.	2.600 mWo	EP	GP
01.02.47	Abbruch Bodenplatte Abbruch der Bodenplatte aus Stahlbeton, einschl. Bewehrung, als Teilabbruch ca. 2,40*2,40 m, Plattendicke 15 bis 20 cm, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers Abrechnung nach Volumen des Plattenbereichs in eingebautem Zustand. Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in gesonderter Position vergütet.	1 m³	EP	GP
01.02.48	Abbruch Streifenfundament Abbruch des Streifenfundaments einschl. Bewehrung, als Teilabbruch ca. 2,40*1,55 m, Dicke 40-50 cm anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Material wird Eigentum des Auftragnehmers Abrechnung nach Volumen des Fundamentbereichs in eingebautem Zustand. Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in gesonderter Position vergütet.	1,5 m³	EP	GP
01.02.49	Abbruch Deckenplatte Abbruch der Deckenplatte aus Stahlbeton, einschl. Bewehrung, als Teilabbruch , 7 Stück streifenweise ca. 2,50 * 10 cm Plattendicke 15 bis 20 cm, anfallendes Material ist zu laden, abzufahren und zu entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers Abrechnung nach Volumen des Deckenbereichs in eingebautem Zustand. Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in gesonderter Position vergütet.	0,5 m³	EP	GP
01.02.50	Einschneiden Boden- und Deckenplatten Einschneiden der Boden- und Deckenplatten aus Stahlbeton, einschl. Bewehrung auf ganzer Plattendicke, Plattendicke 18 cm, ohne Ecküberschnitte. Abrechnung nach Schnittlänge	30 m	EP	GP
01.02.51	Einschneiden Streifenfundament Einschneiden des Streifenfundaments aus Stahlbeton, einschl. Bewehrung und Sauberkeitsschicht, Fundamentbreite 155 cm, auf ganzer Fundamenthöhe (Höhe =40 cm + 5 cm Sauberkeitsschicht) Abrechnung nach Schnittlänge	3,1 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.52	Abbruch Gipskartonbekleidungen Gipskartonbekleidungen von Schächten und Stützen einschl. der Unterkonstruktion abbrechen, laden, abfahren und entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers. Höhe bis ca. 3,30 m.	40 m²	EP	GP
01.02.53	Abbruch abgehängte Decken Abgehängte Decken oder Deckenbekleidungen aus Gipskartonplatten einschl. Unterkonstruktion aus Metall, ausbauen und entsorgen. Eventuell enthaltene Dämmschichten werden in gesonderter Position vergütet.	160 m²	EP	GP
01.02.54	Abbruch abgehängte Decken Abgehängte Decken oder Deckenbekleidungen aus Mineralfaserplatten einschl. Unterkonstruktion aus Metall, ausbauen und entsorgen. Schadstoffrichtlinien beachten! (Insbes. Schadstoffkataster S. 28)	930 m²	EP	GP
01.02.55	Ausbau Stahl-Heizkörper Stahl-Heizkörper verschiedener Abmessungen (i. M. 1m ²) ausbauen, laden, abfahren und entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers. Die IT-Dichtungen der Heizkörper enthalten Asbest Schadstoffrichtlinien beachten! (insbes. Schadstoffkataster S. 25)	210 Stk	EP	GP
01.02.56	Stahl-Heizkörper Stahl-Heizkörper wie vor ausbauen und entsorgen, jedoch ohne Asbestbelastung.	30 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagerbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.57	Anschlussrohre Anschlussrohre von Heizkörpern bündig mit Wand oder Fußboden kappen, entsorgen, Einzellänge bis 50 cm.	480 Stk	EP	GP
01.02.58	Holztüren Beschichtete Holztüren verschiedener Abmessungen einschließlich Beschlägen ausbauen und entsorgen	230 Stk	EP	GP
01.02.59	Stahlblechtüren Asbest Stahlblechtüren verschiedener Abmessungen einschließlich Beschlägen ausbauen und entsorgen, Die Türen enthalten Asbest. Schadstoffrichtlinien beachten! (insbes. Schadstoffkataster S. 24)	10 Stk	EP	GP
01.02.60	Stahlblechtüren ohne Asbestbelastung Stahlblechtüren wie vor, jedoch ohne Asbestbelastung	6 Stk	EP	GP
01.02.61	Stahlzargen Stahlzargen, versch. Abmessungen aus abzubrechenden Mauerwerks- bzw. Trockenbauwänden ausbauen, laden, abfahren und entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers.	246 Stk	EP	GP
01.02.62	WC-Trennwandanlagen WC-Trennwandanlagen aus beschichteter Spanplatte einschl. Tragpfosten, Türen und Beschlägen demontieren und entsorgen	50 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.63	Einbauschränke Einbauschränke aus beschichteter Spanplatte demontieren und entsorgen. Abrechnung nach Volumen in eingebautem Zustand.	30 m³	EP	GP
01.02.64	Innenfensterbank Innenfensterbänke aus Stein, versch. Breiten, ausbauen, laden, abfahren und entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers.	120 m	EP	GP
01.02.65	Sanitäröbekte Sanitäröbekte (Waschbecken, WCs etc.) ausbauen, laden, abfahren und entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers.	120 Stk	EP	GP
01.02.66	Wasser- und Abwasser-Installationsrohre Alte Wasser- und Abwasser-Installationsrohre, z. T. isoliert, einschl. der Verankerungen, ausbauen, laden, abfahren und entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers.	30 m	EP	GP
01.02.67	Lüftungskanäle Lüftungskanäle aus Blech, einschl. der Aufhängungen, Abmessungen bis 20*20 cm, sonst wie vor.	10 m	EP	GP
01.02.68	Lüftungskanäle Lüftungskanäle aus Blech, Abmessungen über 20*20 bis 50*50 cm, sonst wie vor.	5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.69	Lüftungskanäle Asbestzement Lüftungskanäle aus Asbestzement Abmessungen bis 30*30 cm, sonst wie vor Schadstoffrichtlinien beachten! (insbes. Schadstoffkataster S. 24)	5 m	EP	GP
01.02.70	Isolierungen Isolierungen von Installationen aus Mineralfaser, kaschiert ausbauen und entsorgen Abrechnung nach abgewickelter Fläche * Länge Schadstoffrichtlinien beachten! (insbes. Schadstoffkataster S. 28)	50 m³	EP	GP
01.02.71	Kabeltrassen Kabeltrassen aus Metall, einschl. der Aufhängungen, ausbauen, laden, abfahren und entsorgen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers.	50 m	EP	GP
01.02.72	Zementestrich Zementestrich, Dicke bis 65 mm, mit Fliesenbelag, raumweise nach Angabe, in Kleinflächen, demonstrieren und entsorgen. Trennschnitt wird in gesonderter Position vergütet	20 m²	EP	GP
01.02.73	Zementestrich Zementestrich, Dicke bis 50 mm, nach Entfernen des asbesthaltigen Bodenbelages (Extra-Pos.) raumweise nach Angabe, in Kleinflächen demonstrieren und entsorgen. Trennschnitt wird in gesonderter Position vergütet	1.410 m²	EP	GP
01.02.74	Zementestrich Zementestrich, Dicke bis 50 mm, nach Entfernen des asbesthaltigen Bodenbelages (Extra-Pos.) demonstrieren und entsorgen. Kleinstflächen über 0,5 bis 1,00 m² nach Angabe des AG streifenweise für neue			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Wandteile.bzw. zur Freilegung von Deckenbereichen zur Herstellung von Kernbohrungen Trennschnitt wird in gesonderter Position vergütet	30 m²	EP	GP
01.02.75	Zementestrich Zementestrich, Dicke bis 50 mm, nach Entfernen des asbesthaltigen Bodenbelages (Extra-Pos.) demontieren und entsorgen. Kleinstflächen bis 0,5 m² nach Angabe des AG streifenweise für neue Wandteile.bzw. zur Freilegung von Deckenbereichen zur Herstellung von Kernbohrungen Trennschnitt wird in gesonderter Position vergütet	30 m²	EP	GP
01.02.76	Einschneiden Einschneiden der Zementestrichbeläge Dicke ca. 50 mm, Abrechnung nach Schnittlänge	150 m	EP	GP
01.02.77	Trittschalldämmshicht Trittschalldämmshicht aus Mineralfaser d=3cm, ausbauen und entsorgen. Schadstoffrichtlinien beachten! (Insbes. Schadstoffkataster S. 28)	44 m³	EP	GP
01.02.78	Feuchtigkeitssperre Feuchtigkeitssperre (Folie) aus dem Fußbodenaufbau ausbauen und entsorgen.	750 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.79	Fliesen-Bodenbeläge Fliesen-Bodenbeläge (Dünnbettverfahren) vom Estrich entfernen und entsorgen. Fliesenkleber und ggf. Ausgleichspachtelschicht restlos vom Estrich entfernen. Fliesenkleber enthält Asbest. Schadstoffrichtlinien beachten! (Insbes. Schadstoffkataster S. 22)	410 m²	EP	GP
01.02.80	Elastische Bodenbeläge Elastische Bodenbeläge einschl.-Ausgleichspachtelschicht vom Estrich entfernen und entsorgen. Bodenkleber und Ausgleichspachtelschicht restlos vom Estrich entfernen. Ausgleichspachtelschicht enthält Asbest. Schadstoffrichtlinien beachten! (Insbes. Schadstoffkataster S. 22)	2.340 m²	EP	GP
01.02.81	Fußbodeneinläufe ausbauen Vorhandene Fußbodeneinläufe ausbauen, Abflussrohre dauerhaft verschließen. Material wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu entsorgen.	40 Stk	EP	GP
01.02.82	Kernbohrungen Kernbohrungen durch Stahlbetondecken Bewehrung ist mit einzukalkulieren Deckenstärke 18 cm, Bohrungsdurchmesser 60 mm.	40 Stk	EP	GP
01.02.83	Kernbohrungen Kernbohrungen wie vor, jedoch Bohrungsdurchmesser 100 mm.	40 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.02.84	Kernbohrungen Kernbohrungen wie vor, jedoch Bohrungsdurchmesser 150 mm.	70 Stk	EP	GP
01.02.85	Kernbohrungen Kernbohrungen wie vor, jedoch Bohrungsdurchmesser 200 mm.	70 Stk	EP	GP
01.02.86	Kernbohrungen Kernbohrungen durch Stahlbetonwände Bewehrung ist mit einzukalkulieren Wanddicke bis 27 cm, Bohrungsdurchmesser 60 mm.	10 Stk	EP	GP
01.02.87	Kernbohrungen Kernbohrungen wie vor, jedoch Bohrungsdurchmesser 100 mm.	10 Stk	EP	GP
01.02.88	Kernbohrungen Kernbohrungen wie vor, jedoch Bohrungsdurchmesser 150 mm.	5 Stk	EP	GP
01.02.89	Kernbohrungen Kernbohrungen wie vor, jedoch Bohrungsdurchmesser 200 mm.	5 Stk	EP	GP
01.02.90	Kernbohrungen gemauerte Wände Kernbohrungen durch gemauerte Wände, Wandstärke bis 27 cm, Bohrungsdurchmesser 60 mm.	30 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.02.91	Kernbohrungen Kernbohrungen wie vor, jedoch Bohrungsdurchmesser 100 mm.	30 Stk	EP	GP
01.02.92	Kernbohrungen Kernbohrungen wie vor, jedoch Bohrungsdurchmesser 150 mm.	20 Stk	EP	GP
01.02.93	Durchbrüche herstellen Durchbrüche herstellen in Stahlbetonwänden Wanddicke bis 27 cm Querschnitt bis 6000 cm ² durch Schneiden, Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in gesonderter Position vergütet. ohne Eck-Überschnitte, Betonkern entsorgen.	2 Stk	EP	GP
01.02.94	Durchbrüche herstellen Durchbrüche herstellen wie vor,jedoch Querschnitt bis 4000 cm ²	2 Stk	EP	GP
01.02.95	Durchbrüche herstellen Durchbrüche herstellen wie vor,jedoch Querschnitt bis 3000 cm ²	2 Stk	EP	GP
01.02.96	Durchbrüche herstellen Durchbrüche herstellen wie vor,jedoch Querschnitt bis 2000 cm ²	6 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.97	Einschneiden Stahlbetonwände Einschneiden der Wanddurchbrüche in Stahlbetonwänden, einschl. Bewehrung, Putz und Beläge, auf ganzer Wanddicke, Wanddicke bis 27 cm zur Herstellung der Durchbrüche. Ecküberschnitte sind nicht zulässig Abrechnung nach Schnittlänge	26 m	EP	GP
01.02.98	Durchbrüche herstellen Durchbrüche herstellen in gemauerten Wänden Wanddicke bis 27 cm Querschnitt bis 6000 cm ² durch Schneiden, Trennschnitte zu verbleibenden Bauteilen werden in gesonderter Position vergütet. ohne Eck-Überschnitte, Mauerwerkskern entsorgen.	2 Stk	EP	GP
01.02.99	Durchbrüche herstellen Durchbrüche herstellen wie vor, jedoch Querschnitt bis 4000 cm ²	2 Stk	EP	GP
01.02.100	Durchbrüche herstellen Durchbrüche herstellen wie vor, jedoch Querschnitt bis 3000 cm ²	2 Stk	EP	GP
01.02.101	Durchbrüche herstellen Durchbrüche herstellen wie vor, jedoch Querschnitt bis 2000 cm ²	6 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.102	Einschneiden gemauerten Wänden, Einschneiden der Wanddurchbrüche in gemauerten Wänden, einschl. Putz und Beläge, auf ganzer Wanddicke, Wanddicke bis 27 cm zur Trennung abzubrechender von zu erhaltenden Bauteilen. Ecküberschnitte sind nicht zulässig. Abrechnung nach Schnittlänge	26 m	EP	GP
01.02.103	Wandschlitz gemauerten Wänden Wandschlitz herstellen in gemauerten Wänden, seitlich einschneiden, Kern herausstemmen, Schnitte werden in gesonderter Position vergütet Schlitztiefe 14 cm, Schlitzbreite 20-30 cm. anfallendes Material entsorgen.	120 m	EP	GP
01.02.104	Einschneiden Wandschlitz Seitliches Einschneiden der Wandschlitz in gemauerten Wänden, einschl. Putz und Beläge, Schnitttiefe bis 14 cm zur Trennung abzubrechender von zu erhaltenden Bauteilen. Abrechnung nach Schnittlänge	240 m	EP	GP
01.02.105	Blitzschutzleitungen Blitzschutzleitungen aus Metall einschließlich Halteklötzen vom Flachdach und der Fassade demontieren, abräumen und entsorgen.	250 m	EP	GP
01.02.106	Kiesschicht Kiesschicht ca. 5 cm dick, auf einer Dachfläche Fläche von ca. 33 * 5 m aufnehmen, abfahren und entsorgen.	8,5 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.107	Bituminöse Flachdachabdichtung Bituminöse Flachdachabdichtung 2-3-lagig, einschl. Dämmschicht aus Polystyrol, einschl. bituminöser Dampfsperrschicht, demontieren und entsorgen. Die Dachfläche (Gefälleestrich) ist zu reinigen und als Untergrund für das erneute Aufbringen einer bituminösen Dampfsperre vorzubereiten. Dicke der Dämmschicht i. M. 8 cm.	927 m²	EP	GP
01.02.108	Sanitärlüfter Sanitärlüfter aus Kunststoff mit der Dachabdichtung aufnehmen und entsorgen	40 Stk	EP	GP
01.02.109	Mehrstärke Dämmschicht Mehrpreis für eventuelle Mehrstärke der Dämmschicht je 1 cm	927 m²	EP	GP
01.02.110	Dachrandprofil Dachrandprofil aus Alu einschl. Unterkonstruktion, Abwicklung bis ca. 70 cm, demontieren und entsorgen.	251 m	EP	GP
01.02.111	Holzbohle Im Dachaufbau befindliche Holzbohle, Querschnitt bis ca. 6*25 cm, demontieren und entsorgen.	251 m	EP	GP
01.02.112	Voranstrich Voranstrich aus Bitumenlösung als Untergrund zum Aufbringen einer bituminösen Dampfsperre liefern und fachgerecht auf der gereinigten Stahlbeton-Dachfläche aufbringen.	1.010 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagearbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.113	Dampfsperre Dampfsperre aus Bitumenbahnen G200 S4 + Al 0,1 liefern und der Stahlbetondecke nach Fachregeln des Dachdeckerhandwerks fachgerecht aufschweißen. Dampfsperre an vorhandene Dacheinläufe anarbeiten.	1.010 m²	EP	GP
01.02.114	Vordachkonstruktion Vordachkonstruktion aus Stahl, ca. 4,00 m * 5,00 m, Höhe ca. 4,00 m, Dachfläche mit Stahlprofilen und Verglasung, 3 Stützen, sonst seitlich offen, demonstieren, abfahren und entsorgen	1 Stk	EP	GP
Summe Titel 01.02		Abbruch- und Demontagearbeiten , Netto:		

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.03	Titel	Nachweisleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.03	Titel	Nachweisleistungen		
	Nachweisleistungen Nachweisleistungen Verrechnungssätze für Löhne: Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten: In ihnen sind enthalten: • Lohn- und Gehaltskosten, • Lohn- und Gehaltsnebenkosten, • Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeiträge, • Gemeinkostenanteile, • Gewinn, Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/ Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlöhne ist erst nach ausdrücklicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistung wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind arbeitstäglich einzureichen. Verrechnungssätze für Stoffe: Baustoffe frei Baustelle liefern einschl. abladen und Transport zur Verwendungsstelle. In den nachstehenden Verrechnungssätzen sind alle Zuschläge, nicht jedoch die Umsatzsteuer einzurechnen, Verrechnungssätze für Geräte: Geräte-, Maschinen- und Kraftfahrzeugstunden. In den nachstehenden Verrechnungssätzen sind alle Zuschläge, die Kosten der Betriebsstoffe, nicht jedoch die			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
01.03	Titel	Nachweisleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Umsatzsteuer und die Löhne für das Bedienungs- und Fachpersonal eingerechnet. Abrechnung nach tatsächlicher Einsatzzeit sowie der tatsächlichen LKW-Nutzlast (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).			
	Nachweisleistungen werden nur auf Anordnung der Bauleitung des AG ausgeführt und müssen von ihr direkt bestätigt werden. Die Positionen sind Eventualpositionen.			
01.03.1	Facharbeiters			
	Stunden eines Facharbeiters			
		50 Std	EP	GP
01.03.2	Helfers			
	Stunden eines Helfers			
		50 Std	EP	GP
01.03.3	Minibaggers			
	Stunden eines Minibaggers			
		30 Std	EP	GP
01.03.4	Elektrohammers, 10 KW.			
	eines Elektrohammers, 10 KW.			
		30 Std	EP	GP
Summe Titel 01.03		Nachweisleistungen , Netto:		

LV-Zusammenfassung

"Haus Gracht" Mülheim/ 2.BA (266)

01	LV	Demontage-, und Abbrucharbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung	5	
01.02	Titel	Abbruch- und Demontagarbeiten	8	
01.03	Titel	Nachweisleistungen	34	
Summe LV 01 Demontage-, und Abbrucharbeiten				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				